

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 59.
ГОРНОПРОХОДСКИЕ РАБОТЫ.
СТРОИТЕЛЬСТВО УГОЛЬНЫХ ШАХТ И КАРЬЕРОВ**

I. Техническая часть

1.59.1. Сборник охватывает следующие виды горнопроходческих работ:

- проходка стволов и шурфов (таблицы с Н-59-01-001 по Н-59-01-006);
- крепление стволов и шурфов (таблицы с Н-59-01-007 по Н-59-01-016);
- армирование стволов (таблицы с Н-59-01-017 по Н-59-01-023);
- проведение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами (таблицы с Н-59-01-024 по Н-59-01-037);
- проведение горизонтальных и наклонных горных выработок с помощью буровзрывных работ (таблицы с Н-59-02-001 по Н-59-02-010);
- проведение горизонтальных и наклонных горных выработок без применения буровзрывных работ (таблицы с Н-59-02-011 по Н-59-02-014);
- крепление горизонтальных и наклонных горных выработок (таблицы с Н-59-02-015 по Н-59-02-037);
- проведение нарезных выработок (таблицы с Н-59-02-038 по Н-59-02-042);
- работы, связанные с вентиляцией подземных выработок (таблицы с Н-59-02-043 по Н-59-02-055);
- проведение выработок с помощью щитов (таблицы с Н-59-02-056 по Н-59-02-061);
- проведение камер большого сечения (таблицы с Н-59-02-062 по Н-59-02-071);
- прочие проходческие работы (таблицы с Н-59-02-072 по Н-59-02-083);
- перемещение грузов в горизонтальных и наклонных выработках (таблицы с Н-59-03-001 по Н-59-03-010).

1.59.2. В нормах, приведенных в сборнике, кроме оговоренного в технической части, предусмотрены и отдельно не учитываются:

подготовительные работы к взрыванию шпуров, приготовление забойки; зарядание и взрывание шпуров; подсчет числа взрывов (для проходчиков, имеющих единую книжку взрывника); проветривание забоев после взрывания при разработке породы взрывным способом; вспомогательные и подготовительно-заключительные работы, перечисленные в составе работ отдельных таблиц, а также осмотр забоя и приведение его в безопасное состояние; замер метана;

присоединение и отсоединение шлангов, продувка шлангов бурильных машин и отбойных молотков; открывание и закрывание вентилей воздухопроводов; смена молотков, сверл, пик, буров (штанг) и коронок (резцов);

подноска необходимых материалов в пределах рабочего места (не более 20 м);

устройство в процессе работы несложных приспособлений (подмостей) с последующей разборкой их; очистка и уборка рабочего места с погрузкой мусора в бадью или вагонетку и др.;

устройство приемка для храпка насоса и обслуживание призабойных проходческих насосов, приемка и разгрузка материалов при проходке стволов и шурфов;

подбивка и перестановка в процессе работы предохранительных крепей для защиты проходчиков от падения кусков породы, осланцевание выработки в пределах 20 м от забоя (в шахтах, опасных по пыли) при проведении и креплении горизонтальных и наклонных выработок.

1.59.3. Нормы на разработку и погрузку породы и угля даны в плотном теле (целике). Для учета выхода разрыхленной породы и угля применяются коэффициенты разрыхления, приведенные в приложении 59.1.

1.59.4. Численный и квалификационный составы комплексных бригад на проходке, креплении и армировании стволов, шурфов, а также при проведении и креплении горизонтальных и наклонных горных выработок определяется на основе утвержденных графиков организации проходки и объемов работ с учетом принятых в каждой таблице составов звеньев.

1.59.5. Объем работ по возведению постоянных крепей из бетона, бетонных камней, кирпича и железобетона на 1 м выработки определяется на основании утвержденного проекта. Нормами данного сборника учтена забутовка пустот за крепью в пределах переборов, допускаемых нормативно-технической документацией.

1.59.6. Началом рабочей смены считается время прихода рабочего к рабочему месту, окончанием - момент ухода с рабочего места в конце смены.

1.59.7. Нормы на бурение шпуров предусматривают применение коронок (резцов), армированных твердым сплавом, а также стандартных патронов взрывчатого вещества (ВВ) диаметром 32 мм, за исключением отдельных случаев, оговоренных в соответствующих таблицах.

В зависимости от диаметра патронов ВВ и способа бурения нормами соответствующих таблиц сборника предусмотрено применение шпуров и буровых коронок (резцов), диаметры которых приведены в таблице 1.

Таблица 1

Диаметр патронов ВВ, мм	Средний диаметр шпуров, мм	Способ бурения			
		вращательный (электро- и пневмосверла)		ударный и вращательно-ударный (перфораторы)	
		Диаметр буровых коронок (резцов), мм			
		начальный	конечный	начальный	конечный
32	37-38	39	37	40	38
36	41-42	43	41	44	42
45	50-51	52	50	54	51

1.59.8. Согласно Общим положениям сборников временных норм труда (времени) при осуществлении горнопроходческих работ на действующих шахтах к нормам применяются следующие коэффициенты: 1,05 - при углубке стволов с действующего горизонта; 1,1 - 1,15 - при работе совместно с эксплуатационниками на одном рабочем горизонте.

1.59.9. В таблицах сборника нормы труда приведены в человеко-часах.

1.59.10. Нормы раздела Н-59-01 «Проходка, крепление и армирование вертикальных стволов и шурфов; проведение сопряжений стволов с околоствольными дворами» рассчитаны для принятых в угольной промышленности типовых сечений, диаметров стволов и шурфов, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

Тип шурфов		Тип круглых стволов							
I	II	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Диаметр в свету, м									
-	-	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Площадь сечения в свету, м ²									
4	4,1-7	15,9	19,6	23,7	28,3	33,2	38,5	44,2	50,2

1.59.11. При проходке, креплении и армировании вертикальных стволов, а также при проведении сопряжений в зависимости от глубины, на которой ведутся работы, к нормам раздела Н-59-01 применяются коэффициенты, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Работа	Глубина ствола, м	Коэффициент к нормам
Погрузка породы в бадьи вручную или пневмопогрузчиками (с разработкой породы в необходимых случаях отбойными молотками или пневмолломами только в забоях стволов)	150-300	1,11
	301-500	1,18
	501-700	1,25
	701-1000	1,43
	1001-1300	1,45
Возведение постоянной и временной крепи из штучных элементов, а также при спуске бетонной смеси бадьями, армирование ствола, монтаж труб, кабеля и проходческого оборудования	Св. 1300	1,5
	150-300	1,05
	301-500	1,11
	501-700	1,18
	701-1000	1,25
	1001-1300	1,27
	Св. 1300	1,3

1.59.12. Нормами раздела Н-59-01 на проходку и крепление вертикальных стволов и шурфов учтено наличие незначительного капежа и притока воды до 6 м³/ч. При большем притоке воды к нормам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Притока воды, м ³ /ч	Коэффициент к нормам
От 6 до 13	1,11
От 13 до 20	1,25
Св. 20	1,33

1.59.13. Нормами раздела Н-59-01 на проведение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами учтено наличие незначительного капежа. При большем капеже и выделении воды из почвы к нормам применяются коэффициенты, приведенные в таблице 5.

Таблица 5

Условия работы	Коэффициент к нормам
Капеж прерывающимися струями, падающими на работающего	1,11
Сильный капеж непрерывающимися струями, падающими на работающего	1,25
Выделение воды из почвы	1,05

1.59.14. При погрузке сильно налипающей на ручной инструмент или лопасти пневмопогрузчика породы (мергель, мел, глина), к нормам таблиц Н-59-01-001, Н-59-01-004, Н-59-01-006, Н-59-01-016-16, Н-59-01-016-17, Н-59-01-026-05, Н-59-01-026-06 применяется коэффициент 1,18.

1.59.15. Нормы таблицы Н-59-01-001 предусматривают, что для повышения производительности пневмолломов и отбойных молотков вместо обычных пик в мягких вязких породах применяются пики-лопатки долотчатой формы, а в твердых вязких породах - пики-лопатки типа заступа.

До глубины 3 м выкидка породы из забоя на поверхность производится вручную с помощью полков с откидкой породы на поверхности от рамы-шаблона на 2 м, далее, после закрепления пройденного участка ствола постоянной или временной крепью, порода выдается бадьями. По мере продвижения забоя производятся оборка отслоившейся породы и проверка вертикальности стен ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.

Количество одновременно работающих пневмолломов или отбойных молотков принимается из расчета один механизм на 6 - 7 м² площади забоя.

1.59.16. Нормы таблицы Н-59-01-002 предусматривают перед началом бурения спуск отвесов, проверку направления горной выработки и разметку шпуров с помощью шаблона.

1.59.17. Нормы с Н-59-01-002-01 по Н-59-01-002-12 предусматривают бурение бурильной установкой БУКС-1м.

Стволовая бурильная установка БУКС-1м применяется для бурения шпуров при сооружении вертикальных стволов в комплексе с универсальной породопогрузочной машиной КС-2у и КС-1м.

Перед спуском установки в ствол производится проверка ее технического состояния. Для устойчивой работы установки забой должен иметь выровненную поверхность.

В забое предусматривается перецепка установки с каната подъемной машины к тельферу породопогрузочной машины, после чего производится подсоединение опущенных с подвесного полка шлангов для подачи сжатого воздуха и воды. Предварительная проверка работы установки производится на холостом ходу.

Бурильная установка снабжена четырьмя перфораторами, эффективно работающими при давлении сжатого воздуха в воздуховодах 500 - 600 кПа.

Первоначально производится обуривание врубовых и отбойных шпуров по окружности комплектом из четырех буров. После окончания их бурения производится бурение оконтуривающих шпуров комплектом из трех буров.

Для обеспечения смещения расположения шпуров в каждом последующем цикле пользуются попеременно правым и левым фиксаторами. Установка раскрепляется в каждом рабочем положении распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола. Для удобства эксплуатации подвижные шланги установки укладывают во время бурения в направляющие барабаны шлангоукладчика.

По окончании бурения шпуров производят отсоединение воздушных и водяных шлангов, перецепку установки БУКС-1м с каната тельфера к подъемному канату и подъем ее на поверхность.

1.59.18. Нормы с Н-59-01-002-13 по Н-59-01-002-24 предусматривают бурение бурильной установкой СМБУ-4м.

Нормы предусматривают проверку технического состояния установки перед спуском ее в ствол. Для устойчивой работы установки забой должен иметь выровненную поверхность. Спуск бурильной установки с подвесного полка в забой предусматривается специальной лебедкой, установленной на поверхности. Центровка и закрепление установки производятся с помощью трех канатов с крючьями за металлическую опалубку. Установка снабжена тремя бурильными машинами вращательно-ударного действия типа БГА-1м, эффективно работающими при давлении сжатого воздуха 500 - 600 кПа. Коронки армированы твердым сплавом. По окончании бурения проходчики отсоединяют крепежные канаты, шланги сжатого воздуха и поднимают установку выше подвесного полка или на поверхность.

1.59.19. Нормы с Н-59-01-002-25 по Н-59-01-002-54 предусматривают бурение перфораторами.

Буровой инструмент доставляют к рабочему месту в бадьях во время окончания разборки породы в забое. Спуск шлангов с полка, осмотр, подсоединение их к перфораторам, смазку и опробование перфораторов производят два проходчика. Остальная часть звена проходчиков занимается окончанием разборки породы и зачисткой забоя.

Перед началом бурения производят спуск отвесов, проверку направления горной выработки и с помощью шаблона размечают шпуры.

Число перфораторов, работающих одновременно в забое, определяется в зависимости от его площади из расчета 2,5 - 4 м² на один перфоратор. Каждый перфоратор обслуживает один человек. По мере окончания бурения производят подсоединение шлангов к воздухоудке и продувку шпуров.

Погрузка в бадьи бурового инструмента осуществляется по мере освобождения проходчиков от бурения. Уборку и подъем шлангов на полок производят после продувки шпуров.

1.59.20. Нормы таблицы Н-59-01-004 предусматривают разработку породы отбойными молотками или пневмолотками от центра забоя к периферии слоями толщиной 0,5 - 0,7 м.

При работе пневмолотками и отбойными молотками рекомендуется спаренная работа проходчиков, которые попарно и совместно производят скалывание породы под углом 45° к плоскости забоя.

При погрузке разрыхленной породы в бадьи пневмогрузчиками их число подбирают в зависимости от диаметра ствола в свету из расчета 10 - 13 м² площади забоя на 1 пневмогрузчик.

Для обеспечения высокой производительности пневмогрузчика производится уборка породы от центра забоя к периферии слоями-заходками высотой 0,5 м. После уборки каждого слоя-заходки регулируется высота подвески пневмогрузчиков. В забое под погрузкой постоянно находится бадья.

При работе двух пневмогрузчиков КС-3 и одного подъема загрузка каждой бадьи производится двумя пневмогрузчиками. При работе трех пневмогрузчиков КС-3 и двух подъемов каждый крайний пневмогрузчик грузит породу в бадьи относящегося к нему подъема, а средний пневмогрузчик - поочередно в бадьи обоих подъемов.

На приеме, отправке бадей и перецепке панциря заняты два проходчика.

Каждый сигнал обслуживает один проходчик.

По мере продвижения забоя периодически производится оборка отслоившейся породы и проверяется вертикальность стенок ствола или шурфа и сечение по отвесу и шаблону.

После окончания погрузки пневмогрузчики поднимаются и закрепляются.

1.59.21. Нормы таблицы Н-59-01-006 предусматривают, что после проведения взрывных работ и проветривания забоя проходчики опускаются на полку и производят спуск комплекса (полка), внимательно следя за правильным пропуском через отверстия полка труб сжатого воздуха, вентиляции, бетонопровода и др.

При приведении забоя в безопасное состояние тщательно производится уборка стен ствола и убираются куски породы, попавшей на опалубку, другие выступающие части оборудования.

Каждый сигнал обслуживает один проходчик.

Прием и отправку бадей осуществляют два - три проходчика, которые во время ожидания загрузки очередной бадьи откачивают воду в бадьи и производят оборку стен ствола от отслоившейся породы.

Погрузку породы осуществляют от центра к периферии забоя. При работе с бадьями вместимостью 1 - 3 м³ перецепка их производится в забое. В работе находится на 1 - 2 бадьи больше, чем прицепных устройств. Работу с бадьями вместимостью 5,5 - 6,5 м³ ведут без их перецепки.

После окончания погрузки производят подъем полка, пневмопогрузчики поднимают к полку-кадетке и закрепляют.

1.59.22. Нормы с Н-59-01-007-01 по Н-59-01-007-08 предусматривают установку крепей.

Временную крепь возводят по мере обнажения стенок ствола после уборки породы.

В качестве временной крепи применяют металлические кольца из швеллерных балок № 16 - 22 (в зависимости от диаметра ствола), состоящие из отдельных сегментов массой 60 - 70 кг в количестве 4 - 8 шт. на одно кольцо, соединяемых между собой с помощью накладок.

Спуск предварительно промаркированных на поверхности сегментов кольца производится на панцире подъемного каната, оборудованного специальной серьгой.

Временная крепь возводится в процессе погрузки породы и не отстает от забоя более чем на 2 м.

В процессе погрузки породы два-три проходчика навешивают на предыдущие кольца временной крепи стальные крючья, располагаемые через 1,5 - 2 м по периметру, после чего погрузку породы прекращают и весь состав звена проходчиков занимается навеской сегментов и соединением их между собой. Расстояние между кольцами составляет 0,7 - 1,2 м в зависимости от устойчивости и угла залегания породы.

Чтобы придать конструкции крепи жесткость в продольном направлении и предотвратить повреждение ее при взрывных работах, через 2 - 3 м устанавливают вертикальные металлические распорки из труб диаметром 100 мм.

1.59.23. Нормы с Н-59-01-007-09 по Н-59-01-007-16 предусматривают работу по снятию временной крепи с натяжной рамы - предохранительного полка в определенной последовательности. Выбивают распорки, потом по мере снятия затяжки разбирают забутовку и производят оборку стенок ствола от отслоившейся породы со спуском ее в забой. После этого поочередно разъединяют сегменты кольца, снимают с крючьев и выдают на специальных прицепных устройствах на поверхность или опускают в забой. Последними снимают подвесные крючья, которые вместе с затяжками грузят в бадьи и выдают на поверхность или опускают в забой.

1.59.24. Нормы с Н-59-01-007-01 по Н-59-01-007-16 рассчитаны на шаг крепи (высота между двумя кольцами) от 1 до 1,25 м включительно. При установке и снятии колец с шагом крепи от 0,75 до 1 м к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.25. Нормы таблицы Н-59-01-008 предусматривают монтаж в стволах круглого сечения подвесных

стальных полков и натяжных рам - предохранительных полков.

Принцип монтажа подвесных стальных полков, натяжных рам - предохранительных полков и полка-каретки одинаков.

Выбор полков обусловлен схемой проходки, характером применяемого погрузочного оборудования и видом крепи.

Монтаж полков производят после проходки ствола на определенную, предусмотренную технологией глубину. Предварительно на поверхности производят контрольную сборку и разборку с подгонкой деталей, и их маркировку. Перед спуском отдельные части полка комплектуют в узлы до размеров, удобных для спуска их в ствол.

В забое ствола устраивают клетки из деревянных брусьев, на которые затем устанавливают спущенные детали полка. Вначале спускают и монтируют монорельс и нижний этаж полка, затем устанавливают настил, бадьевые раструбы, фартуки, ляды и монтируют верхний этаж полка.

По окончании сборки металлоконструкций производят монтаж гидрораспора (домкратов, маслостанций с разводкой, гидроприводов) или установку пальцев. Затем опускают канаты подвески и крепят к полку или заводят через шкивы и подсоединяют к неподвижным ветвям каната специальными коушами. После тщательной проверки мест крепления канатов полок поднимают над забоем, производят монтаж сигнализации и освещения полка, разборку и выдачу на поверхность деревянных клеток.

Численный состав звена, занятого на монтаже полков с учетом полной загрузки проходчиков, семь-восемь человек.

1.59.26. Нормы с Н-59-01-009-01 по Н-59-01-009-12 предусматривают спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков.

Перед спуском полка производят зачистку его от мусора и лишних предметов, убирают выдвижные пальцы и фартуки, заделывают бетоном (бетонными камнями или кирпичом) лунки под пальцы, расшивают отверстия для прохода труб, кабелей.

При спуске полка один проходчик обслуживает сигнал, остальные следят за пропуском через полок различного назначения труб и кабелей.

На новом месте установки долбят лунки в постоянной крепи ствола, в которые заводят выдвижные пальцы полка, полок центрируют. После этого отбрасывают фартуки, заделывают отверстия для прохода труб и кабелей.

При перемещении полков с винтовыми распорными домкратами долбление лунок не производят. Во время спуска полка работы в забое не ведут.

1.59.27. Нормы с Н-59-01-009-13 по Н-59-01-009-17 предусматривают спуск в стволах круглого сечения

натяжных рам - предохранительных полков.

Перед спуском полка производят зачистку его от мусора и лишних предметов, открывают откидные фартуки, расшивают отверстия для прохода труб и кабелей, убирают выдвижные пальцы из лунок.

В процессе спуска полка один проходчик подает сигналы, остальные следят за пропуском через полок различного назначения труб и кабелей.

В местах заводки пальцев удаляют затяжки временной крепи и в породе стен ствола долбят лунки, в которые заводят выдвижные пальцы. Натяжную раму центрируют по бадьевым проемам, пальцы закрепляют и натягивают канаты. После этого закрывают откидные фартуки и заделывают отверстия для прохода труб и кабелей.

Во время спуска натяжной рамы работы в забое не ведут.

1.59.28. Нормами таблицы Н-59-01-009 предусмотрено применение электрических лебедок для подъема - спуска полков и натяжных рам. В случае применения ручных лебедок к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.29. Работы по установке водоулавливающего кольца, предусмотренные нормами таблицы Н-59-01-010, ведут с подвесных полков. Вначале в постоянной крепи производят долбление и выравнивание места для установки кольца. Число сегментов зависит от конструкции кольца и сечения ствола. Сегменты опускают на специальных сцепках проходческим подъемом. Сборку кольца производят из отдельных сегментов с установкой между ними уплотнительных резиновых прокладок.

После сборки и центровки кольца производят заделку его в стенках ствола с помощью цементного раствора, приготовленного на поверхности. На полок раствор опускают в бадьях с перегрузкой его на полке в корыта или лотки. Заделку кольца раствором производят вручную.

Во время установки водоулавливающего кольца работы в забое не ведут.

1.59.30. Нормы с Н-59-01-011-01 по Н-59-01-011-05 предусматривают установку одного звена деревянной опалубки (два кружала, обшитые досками).

При последовательной схеме проходки в стволе перед началом работ устраивается плотный деревянный помост из досок, укладываемых по лежням или на выровненной взорванной породе в забое, а при значительных притоках воды - на стойках. Помост устанавливают строго горизонтально по уровню и раскрепляют. На помосте раскладывают, собирают, стыкуют и закрепляют между собой звенья кружала. Собранные кружала точно центрируют с помощью центрального отвеса, рейки-радиуса и проверяют по уровню. Отклонения контура кружала от проектного устраняют забивкой распорок между породными стенками и кружалом звена опалубки. Во избежание смещения кружала его закрепляют к настилу и с помощью распорок с упором в стенки ствола. На это кружало по периметру ствола устанавливают и закрепляют 8 - 12 стоек диаметром 10 - 12 см, одинаковых по высоте. На них укладывают звенья верхнего кружала, соединяют между собой и прибивают кружало к стойкам. Установленное верхнее кружало центрируют и раскрепляют так же, как и нижнее. Полученный остов опоясывают металлическим тросом диаметром 4 - 6 мм. Между тросом и остовом шаблона заводят доски опалубки. После укладки бетонной смеси на половину высоты досок опалубки трос снимают.

Второе звено опалубки устанавливают, когда бетонная крепь выведена на высоту первого звена опалубки. Верхнее кружало первого звена опалубки используют в качестве нижнего кружала второго звена опалубки. При этом работы ведут, начиная со второго звена опалубки, с подвешенного полка. После окончания бетонирования второго звена опалубки подвесной полк поднимают и повторяют работы по установке деревянной опалубки аналогично работам по установке второго шаблона до тех пор, пока не установят последнее звено опалубки в бетонируемом звене ствола.

При параллельной схеме проходки первое звено опалубки устанавливают с натяжной рамы (предохранительного полка). Для этого ее раскрепляют выдвижными пальцами, заводимыми под кольцо временной крепи. Раму центрируют. На выдвижные пальцы устанавливают кольцо из швеллера, номер которого соответствует номеру швеллера временной крепи, а диаметр кольца на 1 м меньше. На эти два кольца (временной крепи и меньшее) укладывают плотный настил (поддон) из досок толщиной 40 мм, на котором устанавливают опалубку. Дальнейшие работы по установке опалубки ведут так же, как и при последовательной схеме проходки.

1.59.31. Нормы с Н-59-01-011-06 по Н-59-01-011-10 предусматривают снятие одного звена деревянной опалубки (два кружала, обшитые досками).

Последовательность работ по разборке и снятию опалубки такая: прежде всего разбирают верхнее кружало и снимают со стоек, затем снимают межкружальные стойки и доски опалубки.

1.59.32. Нормами с Н-59-01-011-01 по Н-59-01-011-10 предусмотрено применение звеньев опалубки высотой 0,8 - 1 м; при высоте звена опалубки 1,1 м и более к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.33. Нормы с Н-59-01-011-11 по Н-59-01-011-14 предусматривают установку и вязку арматуры.

Арматуру опускают и устанавливают укрупненными блоками (0,8 - 0,9 м) длиной, равной $1/6 - 1/8$ периметра ствола, или опускают связками и соединяют в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

1.59.34. Нормы с Н-59-01-011-15 по Н-59-01-011-22 предусматривают укладку бетонной смеси.

Бетон опускают в бадьях (контейнерах) и разгружают в ящик или бункер. Из ящика, установленного на подвесном полке, бетон подают за опалубку лопатами по решатакам, а из бункера - самотеком. Его укладывают слоями толщиной 150 - 200 мм и уплотняют механическими трамбовками или пневмовибраторами до прекращения заметной осадки смеси и появления в зоне работы вибратора тонкого слоя цементного молока.

Перед бетонированием первого звена опалубки для предотвращения просачивания цементного молока на настил за опалубку укладывают слой толя, который засыпают слоем песка

толщиной 5 - 10 см. Если при последующей проходке применяется временная подвесная крепь, устанавливают и пропускают через поддон стальные крючья (кронштейны).

1.59.35. Нормами таблицы Н-59-01-011 предусмотрено выполнение работ с подвесных полков.

1.59.36. Нормы таблицы Н-59-01-012 предусматривают, что перед спуском опалубки на забой его выравнивают вдоль стенок ствола для того, чтобы обеспечить плотное соприкосновение опалубки с породой, служащей естественным поддоном. Выбивку клиньев в створчатой опалубке и раскручивание форкопфов в секционной опалубке можно совмещать с погрузкой породы. При открывании створок или секций внимательно следят за состоянием опалубки. Проходчики, непосредственно следящие за отрывом опалубки, находятся в бадье.

Во время спуска опалубки проходчики находятся на полке. Опущенная опалубка центрируется, створки закрываются и закрепляются клиньями или с помощью форкопфов. Под опущенную опалубку подсыпается порода для предотвращения вытекания бетона, а при параллельном способе крепления устанавливается поддон.

Спуск бетона производят по одному-двум ставам труб. Жесткая часть става оканчивается гасителем. От каждого гасителя отходят по два телескопических гибких рукава. В забое на приеме и укладке бетона занято при двух ставах пять проходчиков, при одном стае - три проходчика. Остальные проходчики звена заняты на шахтной поверхности работой, связанной с возведением бетонной крепи.

В момент подливки бетон в ствол подается небольшими порциями.

Максимальный численный состав звена проходчиков при возведении крепи из монолитного бетона в передвижной опалубке должен составлять семь человек.

1.59.37. Нормы таблицы Н-59-01-013 предусматривают крепление стволов чугунными тьюбингами.

Крепление стволов тьюбингами производят, как правило, сверху вниз непосредственно из забоя ствола или подвесного полка. В первом случае навеска тьюбингов входит в проходческий цикл и осуществляется сразу же по мере выемки породы на высоту тьюбинга, исключая необходимость возведения временной крепи. Во втором случае при проходке по крепким породам и для совмещения возведения крепи и выемки породы в забое работы по возведению крепи из тьюбингов производят с подвесного полка при наличии щита-оболочки.

Спуск тьюбингов в ствол после контрольной сборки на поверхности осуществляется на канате подъемной машины с помощью специальной траверсы.

В стволе тьюбинги перецепляют к канату специальной лебедки или тельфера, установленных на натяжной раме или полке.

При первом способе навески на конце каната, перекинутого через неподвижный блок, закрепляют траверсу с двумя тросами, с помощью которых тьюбинги поднимают к месту подвески. При этом концы тросов пропускают через симметрично расположенные отверстия в нижних бортах двух смежных тьюбингов ранее подвешенного кольца и отверстия в верхнем борту подвешиваемого тьюбинга. В крайние отверстия в бортах тьюбингов вставляют и затем затягивают болты. Остальные болты вставляют после освобождения тросов.

При втором способе тьюбинг на весу перецепляют на траверсу троса тельфера, перемещают по монорельсу к месту установки и центрируют по отверстиям ранее навешенного тьюбинга. В отверстия вставляют болты, которые окончательно затягивают после навески всех тьюбингов кольца и выверки по центральному и боковым отвесам.

После установки и сболчивания тьюбингового кольца горизонтальные и вертикальные швы конопатят.

Установку крепи производят пять проходчиков, из которых двое заняты на приемке, прицепке и подвеске тьюбингов, двое - на установке и затяжке болтов, а один проходчик обслуживает сигнал.

1.59.38. Нормы таблицы Н-59-01-014 предусматривают работу по гидроизоляции тьюбинговой крепи с подвесного проходческого полка, перемещаемого в процессе работы в направлении ведения тампонажных работ снизу вверх.

Приготовленный на поверхности цементный раствор подается до уровня полка в бадьях. Нагнетание раствора производится растворонасосом, установленным на полке, по шлангам через установленные кондукторы. Во время нагнетания внимательно следят за состоянием швов

тубинговой крепи. В случае вытекания раствора прекращается работа насоса и производится дополнительная чеканка швов.

Растворонасос в процессе работы периодически промывают водой. После закачки раствора в один из кондукторов последний закрывают пробкой и шланг переносят к следующему кондуктору. В период гидроизоляции тубинговой крепи работы в забое не ведут.

1.59.39. Норма Н-59-01-015-01-01 предусматривает укладку опорного стального венца.

Опорный металлический венец представляет собой кольцо, собранное из стальных или чугунных сегментов высотой 0,2 - 0,3 м, шириной 0,4 - 0,7 м и внутренним диаметром, точно соответствующим диаметру ствола в свету. Отдельные сегменты его усилены вертикальными ребрами и имеют болтовые отверстия для скрепления сегментов между собой.

Спуск предварительно промаркированных на поверхности сегментов стального венца производят на панцире подъемного каната, оборудованного серьгой.

Сегменты опорного венца укладывают в кольцевой вруб, предварительно отцентрированный по отвесу и выровненный по уровню, на горизонтальную бетонную подушку. Сегменты центрируют по отвесу. Собранный опорный венец расклинивают, центрируют по отвесу, проверяют по уровню.

1.59.40. Нормы с Н-59-01-016-01 по Н-59-01-016-03 предусматривают выемку породы под опорный венец одновременно с проходкой ствола. Участок ствола в месте разделки опорного венца крепят временной крепью несколько большего диаметра. Отбойными молотками и пневмолотками производят горизонтальный кольцевой (по отношению к стволу) вруб, обычно конический, двуконический или комбинированной формы, с откидкой породы из вруба и погрузкой в бады.

1.59.41. Нормы с Н-59-01-016-19 по Н-59-01-016-34 предусматривают временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец.

Участок ствола в месте разделки опорного венца крепят временной подвесной крепью. Отличие временной крепи опорного венца от обычной состоит в том, что кольца временного крепления опорного венца устанавливают во вруб большего диаметра, чем в стволе, а подвесные крючья подгибают с учетом контура перехода ствола на венец, с нормального кольца на кольцо временной подвесной крепи опорного венца увеличенного диаметра. В остальном работы такие же, как по установке и снятию временной подвесной крепи ствола.

1.59.42. Нормы с Н-59-01-016-35 по Н-59-01-016-37 предусматривают, что при последовательной схеме проходки в забое ствола на выровненной разрыхленной или взорванной (в зависимости от способа выемки) породе делают радиально направленные канавки на глубину 7 - 10 см. В них укладывают обтесанной стороной вверх бревна или брусья, служащие основанием настила поддона. Бревна (брусья) тщательно выравнивают в горизонтальной плоскости с помощью рейки и уровня и подсыпают породой во избежание смещения. Спущенные элементы настила поддона собирают, подгоняют и пришивают гвоздями к бревнам. Горизонтальность укладки поддона проверяют по уровню.

При параллельной схеме проходки на раскрепленные выдвижные пальцы натяжной рамы (предохранительного полка), заведенные под кольцо временной подвесной крепи, устанавливают вспомогательное опорное (для поддона) кольцо, по высоте равное, а диаметром на 1 м меньше кольца временной подвесной крепи. На эти два кольца (временной крепи и меньшее) укладывают с подгонкой и пришивкой досок по периметру ствола элементы деревянного настила поддона. После подгонки элементов по контуру и стыковки их пришивают гвоздями.

1.59.43. Норма Н-59-01-016-40 предусматривает устройство временного переносного полка.

С временных переносных полков работают при бетонировке стволов с помощью деревянной опалубки. Полок переносят по мере бетонирования звеньев опалубки снизу вверх на всю высоту бетонизируемого звена ствола.

Трапы располагают один рядом с другим. При этом концы трапцевидных трапов, представляющие собой продолжение опорных балок трапов, укладывают на верхнее кружало звена опалубки и по два от смежных трапов пришивают специальной скобой к кружалу. По длине стыков трапы соединяют в двух- трех местах с помощью специальных шарнирных замков или штырей.

1.59.44. Норма Н-59-01-016-41 предусматривает переноску полка с одного кружала на следующее.

Переноска полка заключается в укладке балок из запасного комплекта брусьев и пришивке гвоздями к верхнему кружалу, отрыве досок от брусьев-балок нижнего кружала, заготовке и замене вышедших из строя досок настила, подгонке и пришивке досок настила к балкам-брусьям верхнего кружала.

Балки (брусья) полка поднимают после снятия с них последних досок настила.

Переноске полка предшествуют выбивка крепежных распорок кружала забетонированного звена опалубки, установка с соответствующей центровкой, проверкой по уровню верхнего кружала и его закрепление с помощью распорок) следующего звена опалубки.

1.59.45. Норма Н-59-01-016-63 предусматривает бетонирование опорного венца.

Перед бетонированием первого звена опалубки для предотвращения просачивания цементного молока на настил помоста за опалубку укладывают слой толя и засыпают слоем песка толщиной 5 - 10 см. В случае применения при последующей проходке временной подвесной крепи устанавливают и пропускают через поддон стальные крючья (кронштейны).

1.59.46. Нормы таблицы Н-59-01-017 предусматривают бурение лунок под расстрелы в крепи ствола машинами СБЛ-1м или БАС-1 с нижнего этажа полка, на котором установлена бурильная машина.

Процесс начинается со спуска полка на нужную отметку яруса. Опустив полку, два проходчика осматривают машину для бурения лунок, проверяют исправность шлангов, проверяют машину, в том числе наличие масла в редукторе. Заполняют емкость водой для промывки или воздушно-водяной продувки. После разметки лунок с помощью отвесов и шаблонов приступают к бурению лунок. Во время бурения один проходчик управляет машиной, второй следит за правильностью направления бурения лунок и помогает при перемещении установки от одной лунки к другой.

По окончании бурения лунок полку опускают, пробуренные лунки оконтуривают молотками и приступают к установке яруса.

1.59.47. Нормы таблицы Н-59-01-018 учитывают долбление лунок отбойными молотками с подвесного полка. Процесс начинается со спуска полка на нужную отметку следующего яруса. Один человек в это время постоянно обслуживает сигнал, остальные проходчики следят за равномерностью движения канатов и дают указания проходчику, обслуживающему сигнал, о подаче нужных сигналов. Опустив полку, два проходчика производят разметку расположения лунок по отвесу и шаблонам, остальные члены звена готовят отбойные молотки к работе, проверяют герметичность шлангов, смазывают отбойные молотки и опробуют их, после чего все звено приступает к долблению лунок. Проверка правильности направления долбления лунок ведется в процессе работы.

Численный состав звена пять-шесть человек.

1.59.48. Нормы таблицы Н-59-01-019 предусматривают установку расстрелов в готовые лунки с верхнего этажа подвесного полка. Процесс начинают с установки контрольного яруса расстрелов, который располагают на расстоянии 1,5 - 2 м ниже подкопровой рамы и по которому контролируют установку всех остальных расстрелов. По окончании установки контрольного яруса расстрелов начинают установку расстрелов обычных ярусов. Все расстрелы, кроме центральных, обычно сплошные. Установку яруса расстрелов начинают с установки центрального расстрела. При подходе расстрела, опускаемого с помощью каната подъемной машины к подвесному полку, проходчики принимают его нижний конец и заводят в лунку, после чего вручную заводят короткую часть в противоположную лунку. Без отцепления каната от более длинной части обе части расстрела соединяют и сболчивают с помощью боковых накладок и болтов, а затем центрируют.

Вспомогательные расстрелы устанавливают на соответствующих расстояниях от центрального с помощью шаблонов из труб или уголков тоже с каната подъемной машины. Боковые расстрелы устанавливают вручную, сначала одним концом заводят в лунку, а другим подводят к центральному расстрелу и сболчивают с ним. После установки яруса расстрелов центрируют его с расклиниванием расстрелов. Расстояние между ярусами расстрелов по вертикали определяют с помощью шаблонов, горизонтальность яруса - по уровням.

Заделку расстрелов в лунках производят бетонной смесью, которая подается с поверхности в бадьях и выгружается на металлические листы или в корыта. Бетонную смесь укладывают в лунку лопатой, тщательно утрамбовывая. Для полного заполнения лунки бетоном выставляется

деревянная опалубка, которая по мере заполнения лунки бетоном наращивается. В стволах, закрепленных железобетонными тубингами, для лучшей связи бетона с тубингом дополнительно устанавливают арматуру.

1.59.49. В нормах таблицы Н-59-01-019 заделка в лунку одного конца предусмотрена для расстрелов, приболчиваемых вторым концом к перпендикулярно расположенному расстрелу.

1.59.50. Нормы таблицы Н-59-01-020 предусматривают, что расстрелы, состоящие из двух неравных частей, устанавливают по частям и сболчивают. При этом длинную часть расстрела, опускаемую на канате подъемной машины или лебедки, проходчики с подвесного полка заводят нижним концом в лунку. Короткую часть расстрела вручную заводят соответствующим концом в противоположную лунку. Без отцепления каната от более длинной части обе части расстрела скрепляют и сболчивают между собой равнопрочным соединением из накладок и болтов. Канат с хомутом отцепляют и выдают на поверхность для спуска следующего расстрела.

Перпендикулярный вспомогательный расстрел, обычно меньшего профиля, чем главный, принимают за нижний конец и заводят его в соответствующую лунку. Другой конец заводят в горизонтальной плоскости на нижнюю подошву главного расстрела. Без отцепления каната от вспомогательного расстрела соединяют и сболчивают главный и вспомогательный расстрелы с помощью уголков и болтов.

1.59.51. Для норм таблицы Н-59-01-020:

- две сболчиваемые части составного расстрела считать за один расстрел;
- сболчивание двух перпендикулярно расположенных расстрелов считать за сболчивание одного расстрела;
- при сболчивании составного расстрела принимается суммарная длина обеих составных частей. При сболчивании двух перпендикулярно расположенных расстрелов принимается длина расстрела, лежащего одним концом в лунке.

1.59.52. Нормами с Н-59-01-021-01 по Н-59-01-021-07 учтено, что проводники спускают в ствол на канате подъемной машины по 6 - 8 шт. Каждый проводник прикрепляют к общей подвеске при помощи каната длиной 3 м. Чтобы проводники при спуске не задевали за расстрелы, на нижние концы их надевают общий металлический колпак в виде цилиндра, переходящего книзу в конус.

Проходчик, работающий на верхнем этаже люльки, перецепляет проводник с общей подвески подъемного каната на крюк поворотного крана люльки и подает его к месту установки.

Другой проходчик с нижнего этажа устанавливает проводник на штырь, забитый в гнездо ранее установленного проводника. Концы деревянных проводников соединяют болтами. При наличии на расстрелах лежек или отверстий для болтов (при деревянных проводниках) вертикальность проводников не проверяют, так как положение лежек или отверстий для болтов было ранее выверено по отвесам. Расстояние между парными проводниками проверяют при помощи дистанционных шаблонов. При отсутствии лежек проводники навешивают по отвесам, располагаемым в плоскости лицевой грани проводника на расстоянии 10 - 15 см от его края.

Прикрепление рельсовых проводников к металлическим расстрелам производят специальными стальными скобами. Вертикальное расстояние между расстрелами принимается кратным длине рельсов, а поэтому, как правило, стыки приходятся на расстрелы. Концы рельсов слегка округляют напильником. Если почему-либо стык рельсов не приходится точно против расстрела, концы рельсов обрезают и стык делают точно на расстрелах или скрепляют подошвы рельсов скобами из полосовой стали и болтами.

После навески проводников производят окончательную маркшейдерскую съемку установленной армировки.

1.59.53. Нормами с Н-59-01-021-01 по Н-59-01-021-07 предусмотрена стандартная длина проводников: стальных - 12,5 м, деревянных - 6 м (брусья сечением 16 х 18 и 18 х 20 см).

Парными являются проводники, одновременно устанавливаемые в смежных отделениях ствола тыльными частями друг к другу. Замер выполненного объема работ по установке парных проводников производится по каждой нитке в отдельности.

Т-образные проводники к расстрелам крепят болтами.

1.59.54. Нормами таблицы Н-59-01-022 учтен спуск элементов лестничного отделения на прицепном устройстве каната подъемной машины.

Один конец принятого лестничного полка вставляется в готовые лунки крепи, другой конец полка сболчивается с поперечным расстрелом болтами. Затем выставляется деревянная опалубка и производится бетонирование лунок.

После установки полка устанавливается лестница одним концом на полку, а другой конец пропускается в лаз верхнего полка и закрепляется болтами. Решетки ограждения устанавливаются между соседними лестничными полками с трех сторон и скрепляются болтами.

1.59.55. Нормы таблицы Н-59-01-022 даны с учетом обшивки лестничного отделения досками. В случае обшивки лестничного отделения стальной сеткой к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.56. Нормы таблицы Н-59-01-023 предусматривают монтаж труб во время проведения вертикальных стволов. При продвигании забоя на длину 8 - 12 м производят наращивание труб.

При стационарном креплении трубы става крепят к постоянной крепи. Наращивание става производят снизу. Для этого воздухораспределительное устройство (паук) снимают. Трубу и крепежную арматуру для наращивания крепят на подъемном канате с помощью серьги и строп длиной 1 - 2 м и спускают в ствол с поверхности. На уровне подвешенного полка к нижнему концу трубы подсоединяют «паук». После этого трубу подводят снизу к установленному ставу труб. С верхнего этажа полка, в котором предусмотрены проемы с раструбами для пропуска труб, или из бабды устанавливают прокладки между трубами и сболчивают фланцы труб.

При подвесном креплении става труб на канатах наращивание производят сверху. Для этого на поверхности вертикальный став отсоединяют от колена горизонтальных труб. Трубу для наращивания поднимают на канате и устанавливают на верхний фланец вертикального става. Фланцы сболчивают. Трубу закрепляют болтами с помощью хомутов на канатах става труб. После этого став опускают на длину трубы и соединяют с коленом горизонтальных труб.

1.59.57. Нормы таблиц с Н-59-01-024 по Н-59-01-037 применяются при проходке сопряжения на длину 25 м от стенок ствола как на грузовом, так и на негрузовом направлении околоствольного двора.

1.59.58. Нормы таблицы Н-59-01-024 предусматривают, что перед началом работ производят оборку нависающих пород, передвижку, разборку и установку подмостей. Два человека с горным мастером проверяют направление горной выработки по маркшейдерским отвесам и реперам. Размечают на забое контуры выработки в проходке и расположение шпуров. Остальные члены звена подготавливают буровой инструмент к работе: подтягивают шланги для подачи сжатого воздуха и воды, продувают их. Заливают маслом и подключают автоматические масленки. Подсоединяют шланги к перфораторам и опробуют их на холостом ходу. Проверяют и подбирают комплекты буров по диаметрам головок и продуватели шпуров (продуватели снабжаются дополнительной конусообразной трубкой с краником). После этого проходчики приступают к бурению шпуров.

Один перфоратор обслуживают два человека.

Число перфораторов на забой определяют из расчета 2,5 м² свободной площади забоя на один перфоратор. Извлечение и замену штанг при бурении осуществляют вручную. По окончании бурения проходчики отсоединяют перфораторы от шлангов. Подсоединяют продуватель и производят продувку шпуров. Продутые шпуровы закрывают деревянными пробками. Остальные члены звена относят в это время буровой инструмент на взрывобезопасное расстояние и готовятся к заряданию. Подмости убирают после зарядания.

Шпуровы первой заходки глубиной не более 1 - 1,5 м бурят с подвешенного полка. По мере отхода забоя околоствольного двора от ствола глубина шпуров может быть увеличена.

При проходке сопряжения двумя слоями с опережением верхнего слоя, а также уступами с выемкой их в нисходящем порядке бурят без подмостей.

1.59.59. Нормами таблицы Н-59-01-025 предусмотрены следующие составы работ:

Общий для всех способов погрузки:

1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками или пневмолотами с подкидкой породы вручную. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 5. Укладка и передвижка стальных листов в забое.

При погрузке породы вручную непосредственно

в бады, установленные на полке или в углублении полка, добавляется:

6. Погрузка породы в бады вручную.

При погрузке породы вручную с доставкой тачками добавляются:

6. Погрузка породы в тачку, откатка тачки на расстояние до 10 м и разгрузка ее в бады опрокидыванием. 7. Укладка и передвижка катальных ходов в забое.

При погрузке породы вручную в бады, установленные на платформах, добавляются:

6. Погрузка породы в бады. 7. Подкидка породы от стен сопряжения к бадье. 8. Подкатка порожних и откатка груженых бадей на платформах на расстояние до 10 м.

1.59.60. Нормами с Н-59-01-026-05 по Н-59-01-026-12 предусмотрены следующие составы работ:

Общий для всех способов погрузки:

1. Подкидка породы и зачистка забоя. 2. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 3. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 4. Укладка и передвижка стальных листов в забое.

При погрузке породы пневмогрузчиками КС-3 добавляются:

5. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки взорванной породы. 6. Погрузка породы пневмогрузчиками в бады. 7. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы.

При погрузке породы вручную непосредственно в бады, установленные на полке или в углублении полка, добавляется:

5. Погрузка породы в бады вручную.

При погрузке породы вручную с доставкой тачками добавляются:

5. Погрузка породы в тачку, откатка тачки и разгрузка ее в бадью опрокидыванием. 6. Укладка и передвижка катальных ходов в забое.

При погрузке породы вручную в бады, установленные на платформах, добавляются:

5. Погрузка породы в бады. 6. Подкидка породы от стен сопряжения к бадье. 7. Подкатка порожних и откатка груженых бадей на платформах на расстояние до 10 м.

1.59.61. Нормами таблицы Н-59-01-027 пользоваться только при проходке сопряжения.

1.59.62. Для норм таблицы Н-59-01-030 затяжка кровли и боков нормируется по Н-59-02-020.

1.59.63. Нормами таблицы Н-59-01-030 предусматривается крепление вразбежку выработки площадью сечения в проходке 16 - 35 м².

1.59.64. Нормы таблицы Н-59-01-031 учитывают очистку котлованов от отбитой породы вручную породными лопатами. Порода от очистки котлованов выбрасывают на бровку. Ее можно использовать для забутовки пустот после возведения стен выработки. Лишнюю породу грузят в бады или вагонетки и вывозят из выработки. После разделки котлована на проектную глубину дно его зачищают. Рекомендуемый численный состав звена два человека.

1.59.65. Нормы таблицы Н-59-01-035 предусматривают, что межкружальные стойки, распорки и доски опалубки, доставленные на место установки полукружал опалубки, заготавливают по размерам. Производится по мере необходимости затеска стоек и запиловка их для установки распорок. После подготовки лунок производятся установка стоек и частичное укрепление их распорками. На стойки, установленные в соответствии с паспортами крепления, устанавливают полукружала с одновременной проверкой правильности их установки по маркшейдерским реперам и отметкам и предварительным укреплением их распорками. После этого производятся: окончательная проверка правильности установки полукружал, укрепление их распорками и обшивка полукружал заготовленной опалубкой с подгонкой ее по месту.

При снятии полукружал в первую очередь производятся выбивка распорок, частичное удаление межкружальных стоек. После удаления полукружал опалубку отрывают от забетонированной поверхности. Лесные материалы укладывают в штабель.

1.59.66. При разработке норм раздела Н-59-02 «Проведение и крепление горизонтальных и наклонных горных выработок» учтены типовые сечения основных горных выработок.

1.59.67. Нормами на проведение и крепление горизонтальных и наклонных горных выработок (кроме наклонных стволов) учтено наличие незначительного капежа. При большем

капеже и выделении воды из почвы к нормам соответствующих таблиц раздела Н-59-02 применяются коэффициенты, приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Условия работы	Коэффициент к нормам
Сильный капеж непрерывающимися струями, падающими на работающего	1,25
Капеж прерывающимися струями, падающими на работающего	1,11
Выделение воды из почвы	1,05

1.59.68. При проходке наклонных стволов нормами учтены обычные условия проведения горных выработок - наличие незначительного капежа и притока воды до 6 м³/ч. При большем притоке воды к соответствующим нормам раздела Н-59-02 применяются коэффициенты, приведенные в таблице 7.

Таблица 7

Приток воды, м ³ /ч	Коэффициент к нормам
От 6 до 13	1,11
От 13,1 до 20	1,25
Св. 20	1,33

1.59.69. При проведении наклонных выработок с углом наклона до 13° применяются нормы, исчисленные для горизонтальных выработок. При большем угле наклона к соответствующим нормам раздела Н-59-02 применяются коэффициенты, приведенные в таблице 8.

Таблица 8

Работа	Угол наклона выработки, град.	Коэффициент к нормам
Бурение шпуров по породе и углю, разработка породы и угля отбойными молотками, погрузка угля и породы, крепление, наращивание секций скребковых конвейеров, навеска и снятие прорезиненных вентиляционных труб, разработка и крепление водоотливных канавок	13-30	1,16
	31-45	1,30
	Св. 45	1,54

Указанные коэффициенты применяются к нормам на бурение только в выработках, проводимых снизу вверх, на выемку породы и угля отбойными молотками и погрузку только в выработках, проходимых сверху вниз, а на крепление, наращивание секций скребковых конвейеров, навеску и снятие прорезиненных вентиляционных труб, разработку и крепление водоотливных канавок, укладку и снятие временных и постоянных рельсовых путей - во всех наклонных выработках.

1.59.70. При нормировании работ по креплению горизонтальных и наклонных выработок на закруглениях к нормам соответствующих таблиц раздела Н-59-02 применяется коэффициент 1,18.

При нормировании работ по возведению стен крепи горных выработок из бетона и железобетона применяются нормы соответствующих таблиц раздела Н-59-02: «Без подмостей» - при высоте стен до 1,5 м, «С подмостями» - при высоте стен более 1,5 м без послойного разделения объема.

1.59.71. При проведении наклонных горных выработок в направлении сверху вниз нормы раздела Н-59-02 в зависимости от длины откатки по данной выработке умножаются на коэффициенты, приведенные в таблице 9.

Таблица 9

Работа	Длина откатки, м	Коэффициент к нормам
Погрузка породы и угля в вагонетки	150-300	1,11
	301-500	1,18
	Св. 500	1,25

1.59.72. Нормы на укладку рельсовых путей в сборнике 59 даны для типов рельсов, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

Тип рельсов	Высота, мм	Масса 1 м рельса, кг	Длина рельса, м
P24	107	24	8
P33	128	33,48	12,5

1.59.73. Нормы таблиц Н-59-02-020, Н-59-02-021, Н-59-02-031 (кроме Н-59-02-031-04), Н-59-02-035 предусматривают производство работ в выработках высотой в проходке до 2,5 м.

Для выработок высотой 2,51 - 3,5 м нормы указанных таблиц умножаются на 1,11, а для выработок высотой св. 3,5 м умножаются на 1,18. В выработках высотой св. 2,5 м по измененным нормам нормируется полный объем работ, выполненный на всю высоту данной выработки (без послонного разделения).

1.59.74. При нормировании горнопроходческих работ, выполняемых в забоях, опасных по внезапным выбросам угля и газа, к нормам второго раздела применяется коэффициент 1,11, учитывающий технологические перерывы, связанные с обнаружением угрожающих признаков, и выводы проходчиков в связи с сотрясательными взрывами в этих забоях.

Отнесение забоев к опасным по внезапным выбросам подтверждается официальным документом органов технического надзора.

1.59.75. Нормы таблицы Н-59-02-001 предусматривают бурение шпуров по породе перфораторами.

Перед началом бурения два человека во главе со звеньевым проверяют направление горной выработки и производят разметку шпуров. Остальные члены звена в это время подготавливают буровой инструмент к работе: подтягивают шланги для подачи сжатого воздуха и воды, подсоединяют шланги к перфораторам и опробуют их на холостом ходу, после чего проходчики приступают к заряданию шпуров.

Один перфоратор обслуживает два человека.

Число перфораторов на забой определяют из расчета 2,5 м² площади забоя на один перфоратор. По окончании бурения проходчики отсоединяют перфораторы от шлангов, подсоединяют воздухопроводку и производят продувку шпуров. Продутые шпуры закрывают деревянными пробками.

1.59.76. Нормы таблицы Н-59-02-002 предусматривают бурение шпуров электросверлами.

Перед началом бурения два человека во главе со звеньевым проверяют направление горной выработки и производят разметку шпуров. Остальные члены звена в это время подготавливают электросверла к работе и производят подсоединение их к энергосети. Вначале бурят верхние шпуры. Бурить их можно как с неубранной после взрыва породы, так и после уборки породы с применением, при необходимости, простейших подмостей. Два электросверла рекомендуется обслуживать трем человекам.

Число электросверл на забой определяют из расчета 2 - 2,5 м² забоя на одно электросверло.

1.59.77. Нормы с Н-59-02-002-10 по Н-59-02-002-21 учитывают, что перед началом бурения проходчик обязан осмотреть забой, обезопасить рабочее место, предварительно ознакомившись с вентиляцией забоя и содержанием газа (метана). Разметку шпуров производят после проверки направления горной выработки. Затем производят подготовку пневмосверла к бурению, проверку его работы. Забуривание шпура производится двумя проходчиками.

После окончания бурения пневмосверла отключают и относят на хранение в безопасное место, а затупившиеся резцы сдают в мастерскую.

1.59.78. Нормы с Н-59-02-003-01 по Н-59-02-003-22 предусматривают бурение шпуров бурильными установками.

Перед началом бурения все звено вручную или с помощью электровоза подгоняет установку к забою. Бурильную установку закрепляют, осматривают, подсоединяют шланги для сжатого воздуха и воды, заливают масло в гидросистему, смазывают и опробуют на холостом ходу. Одновременно с этим два проходчика во главе со звеньевым производят разметку шпуров, предварительно осуществив проверку направления горной выработки. После окончания бурения каждый шпур продувают и закрывают деревянной пробкой.

Раскрепление установки, отсоединение шлангов сжатого воздуха и воды и отгон ее на взрывобезопасное расстояние производят всем звеном.

При бурении установку БУ-1 обслуживают два человека: один находится на пульте управления, а другой - у забоя помогает наводить штангу на место бурения шпура и забуривать шпур.

При бурении установкой СБУ-2 или БУР-2 два человека находятся на пульте управления и один - у забоя.

Остальные члены звена во время бурения шпуров занимаются затяжкой ранее поставленных рам и устройством водоотводной канавки.

1.59.79. Нормой Н-59-02-003-24 предусмотрено бурение опережающих скважин по углю с целью дегазации пласта.

Электрогидравлический бур ЭБГП-1 обслуживают 2 проходчика: один управляет буром, второй помогает при забурировании и наращивании штанг, подносит буровой инструмент. Техническая характеристика ЭБГП-1 приведена в таблице 11.

Таблица 11

Диаметр скважины, мм	42
Частота вращения буровой штанги, мин ⁻¹	170, 315
Усилие подачи, кН	15
Штанга полая диаметром, мм	32
Ход подачи шпинделя, мм	900
Габариты, мм:	
длина	1700
ширина	400
высота	385
Масса, кг	130

1.59.80. Норма Н-59-02-004-05 учитывает, что буровой станок доставляют к месту бурения в разобранном виде на тележке. Для подготовки станка к бурению устанавливается распорная колонка, под опорные башмаки которой подкладываются деревянные подкладки из досок толщиной 50 - 60 мм.

На установленную распорную колонку закрепляют станок. Затем подсоединяют воздушный и водяной шланги. На передний конец штанги навинчивают пневмоударник. Перед бурением скважины станок опробывается на холостом ходу.

1.59.81. Нормы таблицы Н-59-02-006 предусматривают погрузку взорванной породы скреперными комплексами.

В забое с двух сторон выработки в верхней части пробуривают два шпура, куда вставляют и затем закрепляют металлическими клиньями штыри для навески блока. Производят передвижку скреперного комплекса на новую заходку. Породу убирают сначала с одной стороны выработки, а затем с другой. Для этого на один из штырей укрепляют блок. Канат от скреперной лебедки протягивают через блок и укрепляют на скрепере. После проверки работы скреперного комплекса приступают к погрузке породы. Окончив погрузку породы с одной стороны выработки, блок перевешивают на другой штырь и производят погрузку породы с другой стороны выработки.

При отсутствии порожняка породу рекомендуется скреперовать от забоя на расстояние 8 - 10 м с целью подготовки фронта работ для выполнения последующих процессов горнопроходческого цикла.

1.59.82. Нормы таблицы Н-59-02-007 предусматривают погрузку взорванной породы или угля погрузочными машинами.

В начале смены проходчики осматривают забой и приводят его в безопасное состояние. Породопогрузочную машину осматривают и смазывают, после чего приступают к погрузке породы или угля. Один из проходчиков управляет машиной, другой наблюдает за шлангом сжатого воздуха и электрокабелем, а также производит разравнивание породы (угля) в вагонетке, подкидку породы (угля) к машине. Зачистку пути производят во время замены вагонеток. В двухпутевых выработках уборка породы или угля производится двумя машинами. Для сокращения времени на замену вагонеток имеются накладные плиты-разминовки, отставание которых от забоя не превышает 20 м.

Рекомендуемый численный состав звена проходчиков при погрузке породы одной машиной в однотонные вагонетки при одном пути - четыре-пять человек, при погрузке двумя машинами в двухпутных выработках - шесть человек.

Кабель и шланг сжатого воздуха, подводимые к машине, рекомендуется подвешивать на тросах.

1.59.83. Норма Н-59-02-008-01 предусматривает погрузку породы в вагоны через перегружатель.

1.59.84. Нормы таблицы Н-59-02-009 предусматривают погрузку взорванной породы или угля с применением перегружателей и конвейеров.

До начала работ по погрузке породы или угля на конвейер проходчики обязаны осмотреть забой, обезопасить рабочее место, произвести оборку кровли и боков выработки, оконтурив ее до проектного сечения. Одновременно опробуется без нагрузки конвейерный став. Проходчики раскайловывают крупные куски породы или угля и после этого приступают к погрузке на конвейер. Во время погрузки проходчики следят за работой конвейера, производят расштыбовку конвейера, пуск и остановку двигателя.

По окончании погрузки конвейерную линию останавливают. Рабочее место и конвейерный став зачищают.

Для облегчения погрузки в забое должны быть металлические листы.

Рекомендуемая площадь забоя, приходящаяся на одного проходчика, не менее 2 м².

1.59.85. Нормы таблицы Н-59-02-010 учитывают наращивание секций скребкового конвейера по мере подвигания забоя. Первоначально два проходчика очищают лопатами место для установки секции и натяжной головки, а два проходчика занимаются ослаблением скребковой цепи, разъединением ее, раскреплением и отсоединением натяжной головки. Закончив подготовку места для установки рештаков, все звено перемещает натяжную головку в сторону забоя на длину наращиваемых секций. Затем проходчики подносят и устанавливают рештаки. После установки рештаков они проверяются в горизонтальной плоскости и при необходимости выравниваются. После этого закрепляют натяжную головку, наращивают и натягивают скребковую цепь. Натяжение скребковой цепи производят с помощью натяжного приспособления.

Проверка установленных секций конвейера и натяжения скребковой цепи производится после пуска конвейера (без нагрузки и под нагрузкой) и заключается в поправке рештаков, натяжной головки и скребковой цепи.

При наращивании секций скребковых конвейеров состав звена не должен превышать четырех человек.

1.59.86. Нормы таблицы Н-59-02-011 предусматривают проведение горных выработок проходческими комбайнами.

При приемке рабочего места и комбайна от предыдущей смены машинист проверяет готовность комбайна к работе, устраняет замеченные неисправности и производит профилактическую смазку. Затем производится первая подача на забой, равная минимальной.

Для соблюдения правильности направления выработки устанавливаются лучевые прожекторы. Направление лучей прожектора в трапециевидной выработке - по верхним углам, а в выработке арочной формы - в верхней части выработки.

По окончании проведения заходки на расстояние, предусмотренное паспортом, устанавливают соответствующую крепь. В этой работе принимает участие все звено. Элементы крепи подносят во время отбойки породы комбайном. Порядок обработки забоя может быть различным и определяется каждый раз в зависимости от горно-геологических условий.

Во время работы машинист комбайна обязан следить за нормальной загрузкой скребкового конвейера, проверять ход ленты и надежность ее соединения, периодически очищать механизмы от пыли и штыба, следить за нормальной подвеской и укладкой кабеля.

Численный состав звена принимается: пять человек при площади сечения выработки до 10 м² и шесть человек при большей площади. Забойное пространство крепится временной рамной крепью с последующей заменой на постоянную крепь, что сокращает технологические простои комбайна.

1.59.87. Нормы с Н-59-02-012-01 по Н-59-02-012-08 на проходку отбойными молотками по породам III и IV категории применяются только в шахтах, опасных по метану, где запрещены взрывные работы, а также в сложных гидрогеологических условиях.

1.59.88. При наличии отбираемых вручную породных прослоек и ложной кровли, обрушающейся при выемке, к нормам с Н-59-02-012-12 по Н-59-02-012-31 в зависимости от

процентного отношения суммарной толщины прослоек и ложной кровли к вынимаемой толщине пласта применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 59.3.

Если есть несколько прослоек толщиной каждая не менее 0,1 м, а также ложная кровля, обрушающаяся при выемке угля, коэффициент определяют по суммарной толщине всех прослоек и ложной кровли.

1.59.89. Нормы таблицы Н-59-02-013 предусматривают расширение горных выработок с применением отбойных молотков и вручную.

Проверив направление выработки, размечают контуры подлежащей расширению выработки. Укладывают и передвигают стальные листы под отбойку породы. Крепь разбирают на величину заходки. В случае необходимости ставят ремонтин.

С помощью отбойных молотков или вручную оконтуривают заходку выработки до проектного сечения в проходке. Грузят отбитую породу с листов в вагоны или откидывают из забоя.

Снятие и установка крепи, разборка и укладка пути (при поддирке почвы) нормируются отдельно по соответствующим таблицам настоящего сборника.

1.59.90. Нормы с Н-59-02-014-04 по Н-59-02-014-09 предусматривают, что перед началом погрузки проходчики обязаны осмотреть забой, обезопасить рабочее место, произвести оборку кровли и боков. Одновременно опробуется без нагрузки конвейерный став. После этого проходчики приступают к погрузке отбитой породы или угля на конвейер. Во время погрузки породы или угля проходчики следят за работой конвейера, вовремя производят расштыбовку конвейера, пуск и остановку двигателя. По окончании погрузки рабочее место зачищается, конвейерную линию останавливают. В местах погрузки с почвы обязательно наличие железных листов. Рекомендуемая площадь забоя, приходящаяся на одного проходчика, 2 м².

1.59.91. Нормы таблиц Н-59-02-015, Н-59-02-016 предусматривают установку деревянных рам, заделанных на поверхности.

Бока и кровлю обирают по контуру выработки до проектного сечения вчерне, после чего размечают и долбят лунки под стойки или канавки под лежни. Порода из лунок или канавок выбрасывают на почву выработки и грузят в вагонетки или используют для забутовки пустот за крепью. Стойки, установленные в лунки, прихватывают скобами, равными шагу крепи, к ранее установленной раме. Установленную раму предварительно расклинивают. Правильность установки рамы проверяют по направлению и окончательно расклинивают в замках деревянными клиньями. После затяжки кровли и боков устанавливают распоры между рамами (при креплении вразбежку).

1.59.92. Для норм таблиц Н-59-02-015, Н-59-02-016, Н-59-02-017, Н-59-02-018 затяжка боков выработки нормируется по таблице Н-59-02-020.

1.59.93. Нормы таблицы Н-59-02-019 предусматривают установку прогонов (подхватов), крючков и стоек (ремонтин).

Установка прогонов. Длину прогонов определяют по месту установки. С помощью скоб прогон подвешивают к верхняку. В месте установки стойки долбят лунку. Рейкой замеряют длину стойки. Конец опиленной стойки заделывают для установки в загон. Стойку устанавливают в лунку и подбивают под прогон. В пучащих породах под стойки укладывают лежни. Установку прогона производят с подмостей. После установки прогоны раскрепляют распорами.

Установка крючков и стоек. Длину крючков и стоек замеряют по месту их установки. Для стоек долбят лунки. Заделку стоек в подгон и замка крючка производят на месте. Крючки и стойки раскрепляют клиньями.

1.59.94. В нормах таблицы Н-59-02-020 предусмотрена сплошная затяжка в породах, вызывающих вывалы мелких кусков породы. В породах, исключая возможность вывала мелких кусков породы, применяют затяжку вразбежку с расстоянием между затяжками в пределах, установленных паспортом крепления. Затяжку выработки начинают с подноски затяжек к месту работы. Вначале затягивают кровлю. Затяжку боков начинают с почвы. Установку железобетонной затяжки начинают с почвы и замыкают в своде. В местах, где не подходит затяжка, производят присечку. Забутовку пустот за затяжками производят по мере наращивания затяжек. В наклонных выработках каждую железобетонную затяжку расклинивают деревянным клином и забучивают породой. Для забутовки пустот необходимый объем породы оставляют при погрузке.

Рекомендуемый численный состав звена на затяжке боков и кровли выработки - два-три человека.

1.59.95. Нормы таблицы Н-59-02-021 предусматривают кладку клетей, производимую с подмостей, а при больших вывалах - с вывалившейся породы. Подмости устраивают из двух телескопических труб, уложенных поперек выработки на необходимой высоте и перетянутых деревянными плахами. С подмостей ведут замер длины необходимого материала и производят его заготовку. После того как клеть будет выложена, готовят клинья и расклинивают ее. Расклинивание производят сверху вниз.

Рекомендуемый численный состав звена - три человека.

1.59.96. Нормы таблицы Н-59-02-021 рассчитаны на кладку клетки площадью 1 - 1,25 м². При увеличении размеров клетки до 1,5 м² к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.97. Нормы таблицы Н-59-02-027 предусматривают установку податливой крепи с перекрытием боков и кровли железобетонной затяжкой.

1.59.98. Нормы таблицы Н-59-02-028 предусматривают установку штанговой (анкерной) крепи.

Для бурения шпуров под штанговую крепь предусматривается комплект штанг в зависимости от высоты выработки и бурильный молоток с пневмоподдержкой. Для удобства ведения работ бурение шпуров под анкерные болты и установка их производится со взорванной породы, а когда это невозможно, устраиваются подмости.

1.59.99. В нормах таблицы Н-59-02-028:

- при установке штанг в кровлю предусмотрена длина штанг: стальных - 1,5 м, железобетонных - 1 м;
- при установке штанговой крепи в почву нормой предусмотрена длина штанги 1 м;
- при установке штанговой крепи по внекатегорным породам предусмотрена длина штанги 2 м.

1.59.100. Нормы Н-59-02-031-01, Н-59-02-031-02, Н-59-02-031-05, Н-59-02-031-06 предусматривают установку опалубки стен после удаления полностью временной крепи или только стоек и подготовку канавки под фундамент. Стойки каркаса устанавливают в лунки. Расстояние между стойками и способ крепления стоек указывают в паспорте крепления (в борту пробуривают шпур глубиной 20 - 25 см, в который вставляют проволоку и забивают пробку; между стойкой и бортом устанавливают распорку и стойку притягивают проволокой). На стойки нашивают доски или металлические листы опалубки на высоту до 0,8 м. Последующую нашивку досок производят одновременно с укладкой бетона.

Кружала в разобранном виде доставляют к месту установки. Сборку кружал производят на месте их установки. Перед установкой кружал стойки обрезают у пяты свода и на них укладывают продольные брусья с выверкой и раскреплением. Кружала устанавливают на продольные брусья по отвесу и по оси выработки с рабочих полков. Установленные кружала раскрепляют, после чего устанавливают опалубку. Деревянную опалубку свода набирают по мере укладки бетона. Металлические листы опалубки раскрепляют (чаще в двух точках, второй край закладывают под ранее уложенный лист) деревянными распорами в кровлю. Расстояние между кружалами предусматривается паспортом крепления в зависимости от ширины выработки и других факторов.

1.59.101. Норма Н-59-02-031-07 учитывают передвижку металлической створчатой опалубки после выдержки бетона в ней в течение определенного времени. Затем снимают временную крепь на величину новой заходки и выпускают забутовку. Разделяют котлованы под фундаменты стен. Порода грузят в вагонетки и вывозят из выработки. Выработку оконтуривают до проектного сечения вчерне. Затем снимают лицевые фартуки и нижние щитки. После этого отпускают боковые и нижние домкраты, в результате чего опалубка отрывается от бетона. Настилают путь под колеса опалубки из швеллерных балок и выравнивают путем выкладки подкладок под швеллеры.

К раме опалубки зацепляют канат и с помощью лебедки опалубку перемещают на новую заходку, центрируют по маркшейдерским отметкам и закрепляют боковыми и нижними упорными домкратами.

1.59.102. Нормой Н-59-02-031-08 учтена выбивка брусьев и кружал с опусканием их на почву. Зависшие листы и доски опалубки свода отрывают от бетона ломом или кайлом. При большой высоте выработки применяются подмости. Части разобранной опалубки свода и стен сортируют и укладывают в штабеля или грузят в вагонетки.

1.59.103. Нормы Н-59-02-031-09, Н-59-02-031-10 учитывают забутовку пустот в стенах за крепью при вывалах породы во время бетонирования, а в сводах - после укладки и схватывания бетона. Небольшие пустоты за бетонной крепью забучивают породой и поливают цементным раствором. Порода для забутовки заготавливают во время погрузки или подвозят в вагонетках.

1.59.104. Норма Н-59-02-031-01 предусматривают установку стоек (лекал) на полную высоту стен и досок опалубки на высоту 0,8 м.

1.59.105. Площадь кружал свода (норма Н-59-02-031-02) исчисляется по бетонируемой площади.

1.59.106. Нормы с Н-59-02-032-07 по Н-59-02-032-21 учитывают, что бетонную смесь к месту укладки доставляют в готовом виде в вагонетках. Место укладки очищают от щепы и породы. При высоте стен до 1,5 м бетонную смесь укладывают из вагона за опалубку, при большей высоте - с перекидкой на полук (подрештовку), а с полка - за опалубку. При бетонировании свода один проходчик забрасывает бетонную смесь на полук и подает опалубку, второй с полка забрасывает ее за опалубку свода и наращивает опалубку свода. Перекидку бетонной смеси через один полук производят при высоте выработки в свету 3,5 м. При высоте выработки 3,5 - 5 м устраивают два рабочих полка.

1.59.107. Нормами таблицы Н-59-02-033 учтены смазка перед укладкой бетона бетоноукладчика (бетононагнетателя), подключение воздухопровода, монтаж бетонопровода из стальных труб, на конце которого крепится гибкий шланг. Загрузку барабана бетоноукладчика (бетононагнетателя) осуществляют механическим подъемником. После наполнения барабана бетононагнетателя бетонной смесью горловину закрывают конусной крышкой. Бетонная смесь под действием сжатого воздуха поступает в бетонопровод и через его гибкое окончание - к месту укладки. Для наиболее эффективной работы бетоноукладчика (бетононагнетателя) необходимо, чтобы давление сжатого воздуха было 500 - 700 кПа, а максимальный размер зерен заполнителя бетонной смеси не превышал 50 мм.

1.59.108. Норма Н-59-02-034-01 предусматривает монтаж установки УБС-5В для укладки бетонной смеси за опалубку.

Установку доставляют на место монтажа в разобранном виде на двух тележках: на одной - непосредственно УБС-5В, а на другой - грейферное устройство для загрузки бетонной смеси и гибкий бетоновод. Для установки делают настил из деревянных досок толщиной 40 - 50 мм, уложенных на брусья. С помощью тали грузоподъемностью 1,5 т грейферное устройство для загрузки бетона поднимают на высоту 1,3 м над тележкой. Затем подкатывают установку УБС-5В и опускают на нее загрузочное устройство. Соединив обе части бетоноукладчика, его подцепляют к тали и приподнимают над тележкой. Тележку отодвигают и станок опускают на подготовленный настил. После этого подсоединяют гибкие шланги и медные трубки гидросистемы, заливают масло в бак гидросистемы, подсоединяют шланг сжатого воздуха и бетоновод. Проверяют работу установки.

1.59.109. Нормы таблицы Н-59-02-036 предусматривают ремонт деревянных рам.

При удалении целиком рамы положено находиться под исправной крепью. После удаления крепи производят тщательную оборку отслоившейся породы и устанавливают временную крепь. Размер элементов новой крепи определяют по старой. Для забутовки пустот оставляется часть выпускаемой породы.

Наиболее рациональным по численному составу является звено из трех человек.

Погрузка породы в вагонетки вручную определяется по нормам таблицы Н-59-02-005.

1.59.110. Нормы с Н-59-02-036-25 по Н-59-02-036-72 даны на смену верхняков и стоек при креплении вразбежку. При смене верхняков и стоек при сплошном креплении к указанным нормам применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 59.3.

1.59.111. Нормы таблицы Н-59-02-038 предусматривают бурение шпуров по углю ручными электросверлами.

Перед началом бурения проходчики проверяют направление выработки по маркшейдерским знакам, после чего звеньевой производит разметку шпуров и в месте расположения шпуров продавливают лунки с помощью кайла. Остальные члены звена подносят электросверла и инструмент, подключают электросверла и проверяют заземление. Одновременно производят заготовку пробок для закрывания шпуров.

Шпуры по ранее размеченным лункам предусмотрено бурить сначала забурником длиной 500 - 600 мм, а затем на всю длину шпура. Очистка шпуров производится в процессе бурения и после окончания бурения всего шпура. Пробуренные шпуры после очистки закрывают ранее заготовленными пробками.

Численный состав звена принимается из расчета 2 м² забоя на одного проходчика.

1.59.112. Нормы таблицы Н-59-02-039 предусматривают погрузку угля с металлических листов, уложенных в забое перед взрыванием. Перед началом уборки конвейер должен быть наращен до забоя, рабочее место приведено в безопасное состояние. Крупные куски разбивают. Включают и отключают двигатели конвейеров проходчики в забое с пульта дистанционного управления.

Численный состав звена принимается из расчета 2 м² забоя на одного проходчика.

1.59.113. Нормами Н-59-02-039-01, Н-59-02-039-05, Н-59-02-039-09 предусмотрена погрузка угля при проведении выработок буровзрывным способом. При проведении выработок с помощью отбойных молотков к указанным нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.114. Нормами с Н-59-02-039-02 по Н-59-02-039-04, с Н-59-02-039-06 по Н-59-02-039-08, с Н-59-02-039-10 по Н-59-02-039-12 предусмотрена перекидка угля при проведении нарезных выработок. Применение этих норм при проведении других выработок запрещается.

1.59.115. При установке в нарезных выработках деревянных неполных или полных рам используют нормы таблиц Н-59-02-015÷Н-59-02-018.

1.59.116. Нормами таблицы Н-59-02-041 учтено, что вблизи рабочего места находится необходимое количество материала и готовых лестниц. Сначала размечают места для укладки перекладин и выбирают необходимое число пазов. Перекладины закрепляют и затем настилают полки. Производят подгонку лестниц по месту установки и установленные на полках лестницы закрепляют скобами и гвоздями.

Рекомендуемый численный состав звена два человека.

1.59.117. Нормы таблицы Н-59-02-043 учитывают, что после разметки места вруба для устройства перемычки удаляют затяжку, а при необходимости - и стойку крепежной рамы. Под верхняк подводят стойки, не мешающие выемке породы из вруба.

На почву выработки укладывают стальные листы, на которые откидывают отбитую из вруба породу или уголь.

При буровзрывном способе отбойки породы рамы, стоящие рядом с врубом, дополнительно расклиниваются и усиливаются стойками для предотвращения их разрушения при взрыве.

1.59.118. Нормами таблицы Н-59-02-043 предусмотрена глубина вруба по породе до 0,5 м, по углю до 1 м в соответствии с правилами техники безопасности в угольных и сланцевых шахтах.

Погрузка породы и угля нормируется по таблице Н-59-02-005.

Производство вруба с помощью буровзрывных работ по породам внекатегорным, I и II категории нормируется по таблицам с Н-59-02-001 по Н-59-02-010 соответственно с применением соответствующего коэффициента, приведенного в приложении 59.3.

1.59.119. Нормами таблицы Н-59-02-043 предусматривается разработка породы для вруба в выработках площадью сечения в проходке св. 4 м². При площади выработок до 2 м² и 2,1 - 4 м² к нормам применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложении 59.3.

1.59.120. Нормы таблицы Н-59-02-044 учитывают, что перемычка воздухонепроницаема, для чего одинарную перемычку обмазывают глиной, а двойную засыпают между досками глиной или другим инертным материалом, которые во время засыпки плотно утрамбовывают.

Для установки перемычки очищают и выравнивают место. Устанавливают стойки у стен выработки и промежуточные (при необходимости) между ними. Доски плотно подгоняют одна к другой и прибивают к стойкам.

При установке перемычки с дверным проемом устанавливают дверную раму (косяки) с плотной подгонкой дверного полотна.

Рекомендуемый численный состав звена три человека.

1.59.121. Нормами таблицы Н-59-02-044 предусмотрена установка двойной перемычки толщиной 0,25 м.

1.59.122. Нормы таблицы Н-59-02-045 учитывают использование старого крепежного леса. Предварительно чураки отпиливают по размеру. Для меньшего расхода раствора чураки отесывают по форме шпалы. Перемычку заделывают в стены выработки. Приготавливают раствор вручную. Каждый ряд чураков укладывают на готовую постель из раствора. После устройства перемычки торцы тщательно промазывают раствором.

Рекомендуемый численный состав звена два человека.

1.59.123. Нормами таблицы Н-59-02-045 предусматривается устройство перемычки толщиной до 1 м.

Подноска воды для приготовления раствора нормируется по таблице Н-59-02-055.

1.59.124. Нормами таблицы Н-59-02-045 предусматривается кладка перемычек из ранее заготовленных бревен (чураков). При кладке перемычек с заготовкой бревен (чураков) к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.125. Нормами таблицы Н-59-02-045 предусматривается кладка перемычек на глиняном растворе. При кладке перемычек на цементном растворе к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.126. Нормой Н-59-02-047-02 предусматривается разборка двойной перемычки толщиной 0,25 м.

1.59.127. Нормой Н-59-02-047-05 предусматривается разборка бревенчатых (чураковых) перемычек, сложенных на глиняном растворе. При разборке перемычек, сложенных на цементном растворе к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.128. Нормы таблицы Н-59-02-049 учитывают плотную подгонку элементов дверной рамы и дверного полотна. Элементы дверной рамы устанавливают с подгонкой по месту и после проверки правильности установки их закрепляют. Для изготовления элементов дверной рамы рекомендуется использовать деревянные брусья сечением 16 x 18 или 18 x 20 см. После окончательной установки дверной рамы производят примерку дверного полотна, прирезку и постановку навесов, а затем окончательную подгонку и навеску дверного полотна. Обшивку дверного полотна листовой сталью или толем производят с целью заделки всех щелей.

Изготовление дверей нормируется по соответствующему разделу сборников.

Работы по навеске пружин для автоматического закрывания, а также по снятию дверного полотна нормируются по таблице Н-59-02-055.

1.59.129. Нормы таблицы Н-59-02-050 предусматривают навеску и снятие прорезиненных вентиляционных труб.

Трубы подвешивают на подвески. Подвески изготавливают из стальной проволоки диаметром 3 - 5 мм и закрепляют с таким расчетом, чтобы они удерживали трубы. Концы проволоки загибают так, чтобы они не задевали прорезиненные трубы во время работы вентиляции. Укладка прокладок обеспечивает герметичность стыков. Окончательная герметизация достигается промазкой стыков труб вязким глиняным или цементным раствором (для труб диаметром 300 - 400, 500 - 600 мм). Скрепление труб диаметром 800 мм между собой производится бандажными кольцами специальной конструкции. Подвешенные вентиляционные трубы не мешают передвижению по выработке транспорта, горнопроходческих машин и людей.

1.59.130. Нормы таблицы Н-59-02-051 предусматривают устройство замерных станций, переноску и установку их на новом месте.

При устройстве замерных станций в выработках с деревянной крепью нормы предусматривают отеску стоек и верхняков, что обеспечит плотное прилегание досок. Доски применяются шпунтовые или обрезные. При устройстве раструбов производится дополнительная забутовка пустот за крепью. В выработках со стальной или железобетонной крепью для пришивки досок устанавливают стойки и верхняки из прямоугольных брусьев.

Во избежание утечки воздуха производится плотная подгонка досок между собой и раструбов к стенкам выработки. Табличка для показателей прибивается на высоте 1,5 - 1,7 м.

1.59.131. Нормы таблицы Н-59-02-056 предусматривают в устойчивых породах вначале разработку верхней и центральной частей забоя, затем боковых, нижней и лотковой частей. Для обеспечения нормальной погрузки отбитой породы в забое укладываются стальные листы.

В неустойчивых породах выемка породы предусмотрена под защитой козырька щита, который внедряют в нее. Забой выработки затягивают досками, поддерживаемыми забойными домкратами. Для предотвращения опасности прорыва неустойчивых пород из кровли и боков верхней части выработки каждую заходку разрабатывают за два перемещения щита. В случае пересечения выработкой напорных пливунов породу выпускают небольшими объемами через люки, имеющиеся в диафрагме.

1.59.132. Нормы таблицы Н-59-02-058 предусматривают возведение кольца крепи из железобетонных блоков сразу же после передвижки щита на заходку. Установку блоков производят блокоукладчиком, смонтированным непосредственно на перегородках щита или на специальной платформе. Первые два блока укладывают в лотковую часть выработки, а затем к ним попеременно и симметрично с обеих сторон присоединяют остальные блоки. При укладке блоков в своде применяют выдвижные поддерживающие штанги.

Уложенные блоки скрепляют с блоками ранее уложенного кольца фиксаторами.

При сборке очередного кольца предыдущее кольцо перекрывается хвостовой частью щита не менее чем на одну треть. При применении блоков прямоугольной формы последний (замковый) блок укладывают с торца после передвижения щита на следующую заходку.

При применении блоков трапециевидной формы замковый блок укладывают до передвижения щита.

Перед укладкой блоков щитовые домкраты убирают.

1.59.133. Нормы таблицы Н-59-02-059 предусматривают передвижку щита после уборки породы в забое на ширину блока. После этого ослабляют домкраты поддерживающих штанг. Проверяют надежность упора опорных подушек в поверхность кольца крепи и затем приводят в действие основные домкраты, которые и осуществляют передвижку щита на заходку. Отклонения в пределах 1 - 2 см исправляют за одно передвижение щита, при больших отклонениях - за несколько передвижений.

1.59.134. Нормы таблицы Н-59-02-060 предусматривают нагнетание тампонажного (цементного или цементно-песчаного) раствора состава 1:1.

Тампонажный раствор нагнетают после выполнения работ по гидроизоляции швов, которая производится немедленно после возведения крепи. Нагнетание тампонажного раствора производят под давлением не более 500 кПа. Раствор нагнетают через отверстия в блоках передвижным аппаратом, состоящим из растворонасоса, смесителя и распределительного устройства. При нагнетании раствора зазор между крепью выработки и внутренней поверхностью оболочки щита конопатят пеньковым жгутом или глиняными тампонами. Конопатку располагают во втором от забоя кольце блоков, находящихся в оболочке щита.

1.59.135. Для заделки швов между блоками перед тампонажем заблочного пространства нормы таблицы Н-59-02-061 предусматривают использование пенькового жгута, пакли и раствора из расширяющегося цемента. Конопатят плотно по всему периметру швов с помощью клина, после чего швы заделывают раствором из расширяющегося цемента.

1.59.136. Нормами таблиц с Н-59-02-062 по Н-59-02-071 предусматривается проведение камер сечением в проходке 16 м² и более.

Проведение камер меньшего сечения определяется по нормам таблиц с Н-59-02-001 по Н-59-02-037.

1.59.137. Нормами таблицы Н-59-02-067 пользоваться только при проведении камер большого сечения.

1.59.138. Для норм таблицы Н-59-02-068 установка временных стальных рам нормируется по соответствующим нормам таблиц Н-59-02-022, Н-59-02-023, Н-59-02-024, Н-59-02-025, Н-59-02-026.

1.59.139. Нормами с Н-59-02-069-08 по Н-59-02-069-16 при работе с подмостей учтена неоднократная перекидка бетонной смеси.

1.59.140. Подготовительные и вспомогательные работы при креплении камер для норм таблицы Н-59-02-069 определяются по нормам таблицы Н-59-02-031.

1.59.141. Нормами с Н-59-02-070-01 по Н-59-02-070-09 предусмотрена сборка боков и кровли по контуру выработки до проектных размеров вчерне. Разметка мест для долбления лунок производится маркшейдером. Долбят лунки с помощью отбойных молотков. Породу от очистки лунок используют для забутовки пустот за установленными рамами. После разделки и очистки лунок устанавливают стойки (не более трех по каждой стороне выработки), которые крепят монтажными болтами к стойкам ранее установленных рам. Работы по установке стоек ведут вручную. После установки и сболчивания стоек подгоняют или устанавливают крепеукладчик, который закрепляют на месте. Верхняки укладывают с помощью крепеукладчика на выставленные стойки. По окончании укладки верхняков крепеукладчик раскрепляют и перегоняют на новое место укладки верхняков или убирают.

Элементы крепи сборного железобетона к месту установки доставляются на специальных площадках и раскладываются по выработке с учетом места производства работ.

Рекомендуемый численный состав звена с учетом установки верхняков крепеукладчиком для выработок площадью сечения от 14 до 20 м² - четыре человека.

1.59.142. Нормой Н-59-02-070-10 предусмотрено крепление камер трехзвеньеовой крепью КАПЭ-84 из спецпрофиля N 33 с перекрытием боков и кровли железобетонной затяжкой.

1.59.143. Нормы с Н-59-02-072-01 по Н-59-02-072-03 и с Н-59-02-072-09 по Н-59-02-072-11 предусматривают разработку водоотводной канавки буровзрывным способом одновременно с продвижением забоя выработки. Во время бурения шпуров по забою размечают и бурят шпуры под канавку. Затем на определенном расстоянии от забоя согласно паспорту крепления выработки, производят работы по окончательному оконтуриванию канавки отбойными молотками или вручную.

1.59.144. Нормы с Н-59-02-072-17 по Н-59-02-072-19 и с Н-59-02-072-21 по Н-59-02-072-23 предусматривают следующую последовательность работ: выравнивают стенки и почву канавки, затем на дно канавки укладывают щит-дно. После укладки дна производят запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах и одновременно заготавливают распорки. После подготовки боковых щитов и распорок укладывают их, скрепляют с нижним щитом гвоздями, устанавливают распорки, канавку сверху перекрывают щитом. После этого засыпают пустоты за боковыми щитами канавки.

1.59.145. Норма Н-59-02-072-30 предусматривает доставку до начала работ железобетонных крышек в забой на платформах и разгрузку их вдоль канавки. Процесс установки крышек начинают с обрезки брусев по ширине крышки. После этого крышку устанавливают одним концом на ранее установленный брус. Возле второго конца крышки шаблоном производят замер по высоте и запиливают «лапы» у бруса. Конец крышки поднимают и брус с крышкой устанавливают на место, проверяют по шаблону высоту и горизонтальность ее.

После установки нескольких метров железобетонных крышек со стороны выработки производится обшивка торца канавки досками толщиной 25 мм.

1.59.146. Нормами таблицы Н-59-02-073 предусмотрено, что место разработки дренажных канав и водосборных колодцев размечают по маркшейдерским отметкам. Перед их разработкой очищают место ведения работ и место для выкидки породы. При разработке дренажных канав под рельсовыми путями при выемке породы удаляются шпалы, которые после закрепления и засыпки дренажных канав укладывают на прежнее место. После разработки отдельного участка дренажной канавы до проектного сечения приступают к креплению ее деревянными рамками, которые устанавливают на расстоянии 0,5 - 1 м и затягивают обаполами. Верх канавы перекрывают щитами, изготовленными из досок. Для крепления канав можно использовать деревянные желоба, также изготовленные из досок или обаполов. Установленную крепь расклинивают, устанавливают распорки, после чего производят обратную засыпку с трамбовкой породы за крепью.

Рамы для крепления колодцев делают из деревянных брусев и устанавливают в соответствии с паспортом крепления, после чего бока колодцев затягивают обаполами, а свободное пространство засыпают породой.

1.59.147. Нормы таблицы Н-59-02-074 предусматривают, что для обеспечения устойчивого состояния пород в месте бурения вынимают минимальную площадь затяжки и удаляют забутовку. При необходимости забутовку вокруг места бурения закрепляют дополнительно. Установка для бурения скважины прочно закрепляется. После удаления из скважины бурового инструмента

производят установку обсадных труб с предварительным закреплением их и установку фильтра с сальником. Затрубное пространство плотно заполняют деревянными клиньями и паклей. При чистке фильтра отсоединяют трубу, манометр и извлекают фильтр с сальником. После прочистки фильтра производят его установку с уплотнением сальника.

1.59.148. Нормы таблицы Н-59-02-074 на бурение скважин и установку фильтров исчисляются по каждому интервалу в отдельности.

1.59.149. Нормы с Н-59-02-075-01 по Н-59-02-075-12 предусматривают укладку временного рельсового пути.

Укладку временного рельсового пути производят по мере удаления забоя от концов рельсов ранее уложенного звена на длину рельсов звена, подлежащего укладке.

Перед укладкой рельсового пути расчищается полотно от неровностей в почве выработки. На разровненной почве на расстояние от 0,7 до 1 м укладывают шпалы. Затем на них укладывают рельсы, планками и болтами скрепляют с ранее уложенными рельсами и пришивают костылями к уложенным шпалам. Для придания устойчивости уложенному пути под шпалы подбивают щебень или породу, затем производят рихтовку и выверку по шаблону. Пространство между шпалами засыпают породой. При укладке рельсовых путей на закруглениях рельсы с помощью прессы выгибают в соответствии с радиусом закругления выработки. Одним из важных условий при укладке рельсовых путей является соблюдение уровня стыков обеих ниток укладываемого пути и выдерживание необходимого возвышения наружного рельса по отношению к внутреннему на закруглениях.

1.59.150. Нормы с Н-59-02-075-13 по Н-59-02-075-37 предусматривают укладку постоянного рельсового пути.

Нормы предусматривают, что все работы по устройству рельсовых путей ведут на основании маркшейдерских отметок.

Работы по устройству постоянных рельсовых путей начинают с подготовки нижнего строения путей, т.е. с планировки почвы выработки в соответствии с маркшейдерскими отметками на всю ширину выработки.

На подготовленную почву перпендикулярно оси пути укладывают шпалы на заданное в проекте расстояние и выверяют по шаблону. При укладке шпал концы, обращенные к стороне прохода людей, укладывают по шнуру. На разложенные шпалы укладывают рельсы и временно соединяют планками на двух болтах с сохранением зазоров в стыке путем расстановки зазорников (прокладок) в соответствии с проектом.

Пришивку рельсов к шпалам костылями начинают со стороны шпал, уложенных по шнуру, а затем по шаблону пришивают вторую нитку пути. Сначала костыли забивают в стыковые шпалы и в среднюю шпалу звена, а когда рельсы примут прямолинейное положение, забивают остальные костыли. После пришивки рельсов костылями окончательно соединяют стыки рельсов и удаляют зазорники. Соединенные между собой звенья путей выравнивают в соответствии с реперами с помощью домкратов, а шпальные ящики засыпают балластом.

Между маркшейдерскими отметками продольный профиль пути должен быть выверен по ватерпасу. Выверенные по всем отметкам пути подбивают балластом, а затем снова выверяют по шаблону, ватерпасу и реперам. При выверке по необходимости рихтуют и дополнительно подбивают балластом. При укладке рельсовых путей на бетонном основании для заполнения междушпальных ящиков и подбивки под шпалы вместо щебня можно применять тощий бетон.

1.59.151. Нормами таблицы Н-59-02-075 предусмотрена укладка пути: одноколейного - две нитки, двухколейного - четыре нитки.

1.59.152. При укладке пути в выработках на закруглениях к составу работ добавляются:

Подноска прессы на расстояние до 20 м.

Выгибание рельсов прессом.

Обрубка концов рельсов.

Проверка радиуса закруглений.

Уборка прессы.

А к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.153. Нормами с Н-59-02-075-29 по Н-59-02-075-37 предусмотрена укладка одноколейного рельсового пути.

1.59.154. Нормы таблицы Н-59-02-076 предусматривают снятие рельсовых путей в случае ремонтных работ, т.е. при замене износившихся или поврежденных рельсов и шпал, замене временных на постоянные или при ликвидации горных выработок. Снятие путей производят отдельными звеньями.

1.59.155. Нормы таблицы Н-59-02-077 предусматривают, что собранный и выверенный на поверхности стрелочный перевод с просверленными отверстиями для костылей на брусках доставляют к месту укладки. На площадку, выверенную маркшейдером, с провешенной осью бокового пути укладывают переводные брусья согласно эюре стрелочного перевода. Затем по намеченным точкам укладывают крестовину, рамные рельсы, подкладки, перья, переводные кривые и контррельсы. Отдельные элементы стрелочного перевода скрепляют и пришивают к брускам. Скрепленный перевод укладывают на балласт. Путевым шаблоном выверяют правильность ширины колеи в соответствии с допусками, предусмотренными нормами. Подбивка балласта под переводные брусья производится особенно тщательно с тем, чтобы стрелочный перевод не имел просядок. При установке переводного механизма переводной рычаг имеет одинаковый наклон к горизонту в обоих крайних положениях. После пропуска через стрелочный перевод до 20 груженых составов производят повторную выверку по шаблону и уровню.

При снятии стрелочных переводов сначала выдергивают костыли и разъединяют элементы перевода. Затем разъединенные узлы снимают с брусков и по необходимости складывают в штабель или погружают на транспортные средства для отвозки.

1.59.156. Нормы таблицы Н-59-02-079 предусматривают ремонт рельсовых путей при исправном состоянии рельсов без их разъединения на стыках и при необходимости замены неисправных рельсов с разъединением их на стыках и с отрывом от шпал.

В первом случае вначале выбирают породу между шпалами по всей ширине выработки на длину 12 - 14 м и на глубину до проектной отметки. Удаляемую породу погружают в вагонетки.

Для поддержания провисающих шпал подкладывают временные опоры из шпальных клеток. Шпалы рельсового пути опирают на уложенные шпальные клетки и укрепляют костылями. Затем производят подрывку почвы на следующем участке пути. После подрывки почвы на втором участке и устройства шпальных клеток под поднятые пути укладывают балласт, а опоры из шпальных клеток удаляют и пути укладывают на балластную подушку. Уложенные на балласт пути выверяют по шаблону, рихтуют и устанавливают на проектной отметке по реперам путем подбивки балласта под шпалы. Шпальные ящики также заполняют балластом.

Во втором случае выдергивают костыли из шпал, рельсовые стыки разъединяют, рельсы и шпалы убирают в сторону. Затем производят подрывку почвы с помощью отбойных молотков на всю ширину выработки.

Разрыхленную породу убирают к стенке выработки. На подготовленную почву укладывают рельсовые пути и породу грузят в вагонетки. Уложенные пути поднимают до проектной отметки согласно реперам и производят балластировку с последующей подбивкой балласта под шпалы. Затем производят окончательную выверку и рихтовку.

1.59.157. Нормы таблицы Н-59-02-080 предусматривают разработку породы в котлованах под фундаменты для оборудования и возводимых стен.

1.59.158. Нормами таблицы Н-59-02-080 предусмотрена разработка котлованов без установки временной крепи. При разработке котлованов с установкой временной крепи к нормам применяется соответствующий коэффициент, приведенный в приложении 59.3.

1.59.159. Нормой Н-59-02-082-01 предусмотрена забивка досок в водоносные породы при проведении штреков с применением опережающей крепи

При проведении выработок в слабых, неустойчивых породах, в лессе, пльвунах и водоносных песках применяют забивную крепь. Для забивной крепи применяют сосновые или дубовые доски толщиной 50 - 60 мм и шириной 150 - 200 мм. Концы доски с одной стороны заостряют срезанием наискось. В пльвунах доски забивают с трех или четырех сторон выработки и удерживают крепежными рамами. Забой выработки также закрепляют досками, образующими плотный щит, а при напорном пльвуне - кольями, вбитыми вплотную друг к другу по всей поверхности забоя. Забивку досок и кольев целесообразнее производить колотушкой длиной 2,5 - 3 м, которая представляет собой крепкое бревно с надетыми на оба конца обручами, имеющими рукоятки с левой и правой стороны.

Рекомендуемый численный состав звена три человека.

1.59.160. Нормой Н-59-02-082-02 предусмотрена забивка досок или кольев при проведении штреков с применением опережающей крепи в сыпучих породах.

При проведении выработок в ломких и сыпучих породах нельзя иметь обнаженную кровлю без закрепления. В этих случаях применяют опережающую крепь из кольев или досок. Крепежную раму устанавливают непосредственно у забоя. Верхняя ее служит направляющим при забивке кольев. Колья делают из сосновых кругляков толщиной 5 - 6 см, длиной 1,2 - 1,5 м. Чем больше ожидается давление пород, тем короче применяют колья. Колья забивают кувалдами массой 8 - 10 кг. На концы кольев насаживают обручи из полосовой стали, чем предупреждается размочаливание их при ударах. Забивают колья от одного угла выработки к другому небольшими заходками (20 - 40 см). При забивке кольев дается подъем тем круче, чем больше ожидается горное давление. Под защитой кольев производят выемку породы, однако концы кольев при этом не обнажают. Когда колья обнажаются на половину своей длины, устанавливают промежуточную крепежную раму, служащую промежуточной опорой для кольев. Расстояние между рамами принимается 1 м.

Рекомендуемый численный состав звена три человека.

1.59.161. Нормы с Н-59-02-083-01 по Н-59-02-083-03 предусматривают чистку рельсовых путей вручную с помощью совковой лопаты и скребка. При наличии на путях трапов последние убирают и очищают от грязи, поврежденные ремонтируют и отставляют в сторону от путей. Рельсы и шпалы также очищают, а загрязненный балласт убирают и погружают в вагонетку. Убранный балласт из шпальных ящиков заменяют новым и разравнивают. При очистке путей обращают внимание на целостность шпал и рельсов, на наличие костылей и соединительных планок, и болтов. Об обнаруженных неисправностях доводят до сведения органов технического надзора для принятия мер по ремонту путей.

Очищенные пути выверяют по шаблону и уровню, а затем закрывают трапами.

Очистку канавок производят сверху в сторону стока воды с таким расчетом, чтобы взмученная грязь осаждалась на неочищенном участке. Вынимаемую грязь грузят в вагонетки.

1.59.162. Нормы с Н-59-03-001-01 по Н-59-03-001-08 предусматривают откатку угля и породы в вагонетках вручную.

Ручная откатка допускается в исключительных случаях на небольшие расстояния.

Откатку осуществляют два или три рабочих сзади по ходу вагонетки.

При откатке вагонеток рабочие следят за правильностью положения стрелочных переводов. При подкатке вагонеток к вентиляционным дверям последние должны быть своевременно открыты, а после прохода вагонетки закрыты.

1.59.163. Нормами с Н-59-03-001-09 по Н-59-03-001-26 предусмотрена вместимость вагонетки 3 м³.

1.59.164. Нормы таблицы Н-59-03-002 электровозную откатку.

Приступая к работе, машинист принимает электровоз согласно установленным правилам и осуществляет предусмотренный технический уход.

Работа электровозной откатки организовывается так, чтобы груженные и порожняковые составы равномерно прибывали в конечные пункты и равномерно отправлялись из этих пунктов. При откатке составами применяются сцепки и прицепные устройства заводского изготовления, исключающие произвольную расцепку вагонеток.

Число вагонеток в составе определяют из условий нормальной загрузки двигателей. Скорость груженого и порожнякового состава предусматривается самой рациональной при данном профиле и состоянии откаточных путей.

1.59.165. Нормами таблицы Н-59-03-002 предусмотрены следующие составы работ:

1. Приемка электровоза и выезд из гаража. 2. Маневры на разминожках и в местах получения порожних и груженных вагонеток. 3. Откатка порожнякового и груженого составов. 4. Сцепка и расцепка составов. 5. Заезд в гараж и сдача электровоза.

При откатке аккумуляторными электровозами добавляется:

6. Заезд в подземный гараж для смены аккумуляторных батарей.

При откатке аккумуляторными электровозами АК-2 с зарядкой батарей на поверхности добавляются:

6. Подъем электровоза клетью из шахты и заезд в зарядную. 7. Подкатка электровоза из

зарядной камеры к стволу и спуск его клетью в шахту.

1.59.166. Нормами таблицы Н-59-03-010 предусмотрены следующие составы работ:

Приемка в шахте

1. Выгрузка из клетки материалов с отвязыванием и отноской на расстояние до 20 м. 2. Укладка выгруженного материала в штабеля.

Выдача из шахты

1. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 2. Погрузка материалов в клеть со связыванием их.

1.59.167. Погрузочно-разгрузочные работы нормами Н-59-03-005, Н-59-03-006, Н-59-03-007 не учтены.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-59-01 Проходка, крепление и армирование вертикальных стволов и шурфов; проведение сопряжений стволов с околоствольными дворами								
Таблица Н-59-01-001 Разработка породы пневмолотками, отбойными молотками и вручную с погрузкой ее в бады вручную								
Н-59-01-001-01-01	Выкидка породы на поверхность: глубина разработки от поверхности до 1,5 м, категория пород 6	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 2. Выкидка породы на поверхность. 3. Устройство полков. 4. Откидка породы на поверхности от рамы-шаблона на расстояние до 2 м. 5. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-001-02-01	Выкидка породы на поверхность: глубина разработки от поверхности до 1,5 м, категория пород 7	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 2. Выкидка породы на поверхность. 3. Устройство полков. 4. Откидка породы на поверхности от рамы-шаблона на расстояние до 2 м. 5. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-001-03-01	Выкидка породы на поверхность: глубина разработки от поверхности от 1,51 до 3 м, категория пород 6	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 2. Выкидка породы на поверхность. 3. Устройство полков. 4. Откидка породы на поверхности от рамы-шаблона на расстояние до 2 м. 5. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-001-04-01	Выкидка породы на поверхность: глубина разработки от поверхности от 1,51 до 3 м, категория пород 7	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 2. Выкидка породы на поверхность. 3. Устройство полков. 4. Откидка породы на поверхности от рамы-шаблона на расстояние до 2 м. 5. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-001-05-01	Выдача породы в бадьях при разработке пневмоломами и отбойными молотками: категория пород 4	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 2. Погрузка породы в бадьи вручную. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-001-06-01	Выдача породы в бадьях при разработке пневмоломами и отбойными молотками: категория пород 5	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 2. Погрузка породы в бадьи вручную. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-001-07-01	Выдача породы в бадьях при разработке пневмоломами и отбойными молотками: категория пород 6	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 2. Погрузка породы в бадьи вручную. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-001-08-01	Выдача породы в бадьях при разработке вручную: категория пород 7, сыпучие	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 2. Погрузка породы в бадьи вручную. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-001-09-01	Выдача породы в бадьях при разработке вручную: категория пород 7, все, кроме сыпучих	1 м3 породы	1. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 2. Погрузка породы в бадьи вручную. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Таблица Н-59-01-002 Бурение шпуров

Н-59-01-002-01-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	1,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-02-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-03-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,78	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-04-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-05-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,51	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-06-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,47	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-07-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	2,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-08-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-09-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-10-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,83	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-11-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,69	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-12-01	Бурение шпуров бурильной установкой БУКС-1м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-13-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-14-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-15-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,65	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-16-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,59	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-17-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,49	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-18-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,44	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-19-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-20-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-21-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,88	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-22-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,78	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-23-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,65	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-24-01	Бурение шпуров бурильной установкой СМБУ-4м, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 7. Спуск бурильной установки до забоя ствола и установка ее. 8. Подсоединение установки к пневмосистеме. 9. Перецепка установки с подъемного каната на тельфер КС-2у, закрепление распором раздвижной колонны в тельфер и забой ствола и развод стрел в рабочее положение. 10. Перемещение установки на другой сектор. 11. Перецепка установки от тельфера КС-2у к панцирю подъемного каната. 12. Отсоединение пневмосистемы от бурильных установок. 13. Раскрепление раздвижной колонны и установка стрел в транспортное положение. 14. Подъем бурильной установки на поверхность.	0,57	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-25-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-26-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-27-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-28-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-29-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-30-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	3,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-31-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-32-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-33-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-34-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-35-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	5,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-36-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	3,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-37-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-38-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-39-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-40-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-41-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	7,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-42-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	4,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-43-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-44-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-45-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-46-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-47-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-48-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-49-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-50-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-51-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-52-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-002-53-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-002-54-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-35, ПР-20, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального или боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-003 Бурение скважин станком НКР-100								
Н-59-01-003-01-01	Бурение скважин диаметром 105 мм станком НКР-100: 2 категория пород	1 м скважины	1. Бурение скважины с водяной промывкой. 2. Нарращивание штанг с периодической заливкой масла в погружной молоток. 3. Извлечение штанг с раскручиванием их. 4. Перестановка станка и его центровка. 5. Установка и снятие трехходовых кранов.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-003-02-01	Бурение скважин диаметром 105 мм станком НКР-100: 3 категория пород	1 м скважины	1. Бурение скважины с водяной промывкой. 2. Нарращивание штанг с периодической заливкой масла в погружной молоток. 3. Извлечение штанг с раскручиванием их. 4. Перестановка станка и его центровка. 5. Установка и снятие трехходовых кранов.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-004 Разработка породы отбойными молотками или пневмолوماми с погрузкой ее пневмогрузчиками КС-3								
Н-59-01-004-01-01	Разработка породы отбойными молотками или пневмолوماми с погрузкой в бадьи одним, двумя и тремя пневмопогрузчиками КС-3 в стволах диаметром в свету 4,5-8 м: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Спуск и подготовка пневмопогрузчиков к работе перед началом погрузки породы. 2. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Погрузка породы в бадьи пневмопогрузчиками. 4. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 7. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 8. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и радиусу. 9. Подъем пневмопогрузчиков после погрузки породы.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-004-02-01	Разработка породы отбойными молотками или пневмолوماми с погрузкой в бады одним, двумя и тремя пневмопогрузчиками КС-3 в стволах диаметром в свету 4,5-8 м: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Спуск и подготовка пневмопогрузчиков к работе перед началом погрузки породы. 2. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками или пневмолумами. 3. Погрузка породы в бады пневмопогрузчиками. 4. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 7. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 8. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и радиусу. 9. Подъем пневмопогрузчиков после погрузки породы.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-005 Погрузка взорванной породы вручную								
Н-59-01-005-01-01	Погрузка взорванной породы вручную: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бадьи вручную. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы пневмолотками или отбойными молотками и оборка стенок ствола или шурфа. 3. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 4. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 6. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-005-02-01	Погрузка взорванной породы вручную: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бадьи вручную. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы пневмолотками или отбойными молотками и оборка стенок ствола или шурфа. 3. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 4. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 6. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-005-03-01	Погрузка взорванной породы вручную: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бадьи вручную. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы пневмоломами или отбойными молотками и оборка стенок ствола или шурфа. 3. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 4. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 6. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола или шурфа и сечения по отвесу и шаблону.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-006 Погрузка взорванной породы пневмопогрузчиками								
Н-59-01-006-01-01	Погрузка взорванной породы пневмопогрузчиками КС-1м: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолромами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск комплекса перед началом погрузки взорванной породы. 9. Центрирование полка комплекса. 10. Подъем комплекса перед взрывными работами.	0,58	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-02-01	Погрузка взорванной породы пневмопогрузчиками КС-1м: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск комплекса перед началом погрузки взорванной породы. 9. Центрирование полка комплекса. 10. Подъем комплекса перед взрывными работами.	0,47	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-03-01	Погрузка взорванной породы пневмопогрузчиками КС-1м: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск комплекса перед началом погрузки взорванной породы. 9. Центрирование полка комплекса. 10. Подъем комплекса перед взрывными работами.	0,38	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-04-01	Погрузка взорванной породы одним, двумя пневмопогрузчиками КС-2у, КС-2у/40, 2КС-2у/40: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск комплекса перед началом погрузки взорванной породы. 9. Центрирование полка комплекса. 10. Подъем комплекса перед взрывными работами.	0,75	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-05-01	Погрузка взорванной породы одним, двумя пневмопогрузчиками КС-2у, КС-2у/40, 2КС-2у/40: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолوماми или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск комплекса перед началом погрузки взорванной породы. 9. Центрирование полка комплекса. 10. Подъем комплекса перед взрывными работами.	0,57	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-06-01	Погрузка взорванной породы одним, двумя пневмопогрузчиками КС-2у, КС-2у/40, 2КС-2у/40: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск комплекса перед началом погрузки взорванной породы. 9. Центрирование полка комплекса. 10. Подъем комплекса перед взрывными работами.	0,47	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-07-01	Погрузка взорванной породы одним, двумя, тремя и четырьмя пневмопогрузчиками КС-3: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолромами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки породы. 9. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-08-01	Погрузка взорванной породы одним, двумя, тремя и четырьмя пневмопогрузчиками КС-3: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолромами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки породы. 9. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы.	0,88	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-006-09-01	Погрузка взорванной породы одним, двумя, тремя и четырьмя пневмопогрузчиками КС-3: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы в бады. 2. Регулировка пневмопогрузчиков в процессе работы. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолромами или вручную и оборка стенок ствола. 4. Зачистка забоя с подкидкой породы вручную. 5. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 7. Периодическая проверка вертикальности стенок ствола и сечения по отвесу и шаблону. 8. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки породы. 9. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы.	0,73	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-007 Временное крепление стволов стальными кольцами								
Н-59-01-007-01-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 1 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-02-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 2 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	8,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-03-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 3 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	10,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-04-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 4 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	11,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-05-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 5 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	12,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-06-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 6 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	14,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-07-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 7 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	16,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-08-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, установка крепи: 8 тип ствола	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и частичное оконтуривание стенок ствола. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	17,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-09-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 1 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-10-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 2 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-11-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 3 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-12-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 4 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-13-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 5 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-14-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 6 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-007-15-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 7 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-007-16-01	Временное крепление стволов стальными кольцами, снятие крепи: 8 тип ствола	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность или спуск в забой с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и укладкой забутовки. 4. Снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отслоившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность или спуск в забой. 6. Подача сигналов в процессе работы.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-008 Монтаж в стволах круглого сечения подвесных стальных полков и натяжных рам - предохранительных полков								
Н-59-01-008-01-01	Монтаж в стволах круглого сечения подвесных стальных полков	1 т конструкции	1. Предварительная контрольная сборка полка с подгонкой деталей на поверхности. 2. Разборка полка после контрольной сборки, маркировка, сортировка, подноска на расстояние до 20 м и спуск в ствол элементов полка. 3. Приемка элементов полка в стволе и их монтаж. 4. Устройство клеток в стволе. 5. Устройство настила ляд, фартуков и раструбов. 6. Установка пальцев. 7. Разборка клеток. 8. Запанцировка концов канатов к лебедкам и к полку. 9. Спуск в ствол прицепного устройства. 10. Приемка прицепного устройства в стволе и присоединение его к полку и к концу каната. 11. Центрирование полка относительно натяжной рамы.	30,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-008-02-01	Монтаж в стволах круглого сечения натяжных рам - предохранительных полков	1 т конструкции	1. Предварительная контрольная сборка полка с подгонкой деталей на поверхности. 2. Разборка полка после контрольной сборки, маркировка, сортировка, подноска на расстояние до 20 м и спуск в ствол элементов полка. 3. Приемка элементов полка в стволе и их монтаж. 4. Устройство клеток в стволе. 5. Устройство настила ляд, фартуков и раструбов. 6. Установка пальцев. 7. Разборка клеток. 8. Запанировка концов канатов к лебедкам и к полку. 9. Долбление лунок. 10. Установка отбойников и присоединение направляющих канатов к раме-полку. 11. Центрирование рамы-полка. 12. Закрепление рамы-полка в лунках и натяжение канатов. 13. Обслуживание лебедок.	23	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-009 Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков и натяжных рам - предохранительных полков								
Н-59-01-009-01-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка одноэтажный: глубина спуска до 20 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-02-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка одноэтажный: глубина спуска до 30 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-03-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка одноэтажный: глубина спуска до 40 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-04-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка одноэтажный: глубина спуска до 50 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-05-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка одноэтажный: глубина спуска до 60 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-06-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка одноэтажный: глубина спуска до 70 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-07-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка двухэтажный: глубина спуска до 20 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-08-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка двухэтажный: глубина спуска до 30 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-09-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка двухэтажный: глубина спуска до 40 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-10-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка двухэтажный: глубина спуска до 50 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-11-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка двухэтажный: глубина спуска до 60 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-12-01	Спуск в стволах круглого сечения подвесных стальных полков, тип полка двухэтажный: глубина спуска до 70 м	1 м спуска	1. Зачистка полка от мусора с погрузкой последнего в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Заделка лунок бетоном (бетонными камнями или кирпичом). 5. Сопровождение полка при спуске по стволу. 6. Центрирование и укрепление полка на новом месте. 7. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска полка. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-13-01	Спуск в стволах круглого сечения натяжных рам - предохранительных полков: глубина спуска до 10 м	1 м спуска	1. Зачистка натяжной рамы от мусора с погрузкой его в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Участие в перемещении натяжной рамы по стволу. 5. Удаление затяжек временной крепи в местах заводки пальцев. 6. Долбление лунок под пальцы. 7. Заводка пальцев в лунки. 8. Центрирование рамы по бадьям. 9. Натяжение канатов. 10. Закрепление пальцев хомутами. 11. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска рамы. 12. Подача сигналов в процессе работы.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-14-01	Спуск в стволах круглого сечения натяжных рам - предохранительных полков: глубина спуска до 15 м	1 м спуска	1. Зачистка натяжной рамы от мусора с погрузкой его в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Участие в перемещении натяжной рамы по стволу. 5. Удаление затяжек временной крепи в местах заводки пальцев. 6. Долбление лунок под пальцы. 7. Заводка пальцев в лунки. 8. Центрирование рамы по бадьям. 9. Натяжение канатов. 10. Закрепление пальцев хомутами. 11. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска рамы. 12. Подача сигналов в процессе работы.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-15-01	Спуск в стволах круглого сечения натяжных рам - предохранительных полков: глубина спуска до 20 м	1 м спуска	1. Зачистка натяжной рамы от мусора с погрузкой его в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Участие в перемещении натяжной рамы по стволу. 5. Удаление затяжек временной крепи в местах заводки пальцев. 6. Долбление лунок под пальцы. 7. Заводка пальцев в лунки. 8. Центрирование рамы по бадьям. 9. Натяжение канатов. 10. Закрепление пальцев хомутами. 11. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска рамы. 12. Подача сигналов в процессе работы.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-16-01	Спуск в стволах круглого сечения натяжных рам - предохранительных полков: глубина спуска до 25 м	1 м спуска	1. Зачистка натяжной рамы от мусора с погрузкой его в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Участие в перемещении натяжной рамы по стволу. 5. Удаление затяжек временной крепи в местах заводки пальцев. 6. Долбление лунок под пальцы. 7. Заводка пальцев в лунки. 8. Центрирование рамы по бадьям. 9. Натяжение канатов. 10. Закрепление пальцев хомутами. 11. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска рамы. 12. Подача сигналов в процессе работы.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-009-17-01	Спуск в стволах круглого сечения натяжных рам - предохранительных полков: глубина спуска до 30 м	1 м спуска	1. Зачистка натяжной рамы от мусора с погрузкой его в бадью. 2. Открывание откидных фартуков, расшивка отверстий для прохода труб и кабелей. 3. Снятие хомутов и извлечение выдвижных (откидных) пальцев из лунок. 4. Участие в перемещении натяжной рамы по стволу. 5. Удаление затяжек временной крепи в местах заводки пальцев. 6. Долбление лунок под пальцы. 7. Заводка пальцев в лунки. 8. Центрирование рамы по бадьям. 9. Натяжение канатов. 10. Закрепление пальцев хомутами. 11. Закрывание фартуков и отверстий для прохода труб и кабелей после спуска рамы. 12. Подача сигналов в процессе работы.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-010 Установка водоулавливающего кольца								
Н-59-01-010-01-01	Установка водоулавливающего кольца: диаметр ствола в свету 4,5-6 м	1 кольцо	1. Приемка и разгрузка бадей с раствором. 2. Долбление и выравнивание места для установки кольца. 3. Приемка сегментов кольца. 4. Установка и заделка сегментов кольца. 5. Сболчивание сегментов кольца с установкой резиновых прокладок. 6. Центрирование кольца. 7. Погрузка отбитого материала постоянной крепи ствола в бадьи. 8. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 9. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	14,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-010-02-01	Установка водоулавливающего кольца: диаметр ствола в свету 6,5-8 м	1 кольцо	1. Приемка и разгрузка бадей с раствором. 2. Долбление и выравнивание места для установки кольца. 3. Приемка сегментов кольца. 4. Установка и заделка сегментов кольца. 5. Сболчивание сегментов кольца с установкой резиновых прокладок. 6. Центрирование кольца. 7. Погрузка отбитого материала постоянной крепи ствола в бадьи. 8. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 9. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	17,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-011 Крепление стволов бетоном и железобетоном								
Н-59-01-011-01-01	Установка деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 1 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междукружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	6,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-02-01	Установка деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 2 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междукружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	7,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-03-01	Установка деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 3-4 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междкружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	7,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-04-01	Установка деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 5-6 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междкружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	8,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-05-01	Установка деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 7-8 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междкружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	9,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-06-01	Удаление деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 1 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Снятие распорок и выбивка междкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-07-01	Удаление деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 2 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Снятие распорок и выбивка междкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-08-01	Удаление деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 3-4 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-09-01	Удаление деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 5-6 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	5,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-10-01	Удаление деревянной опалубки при креплении стволов бетоном и железобетоном: 7-8 тип ствола	одно звено деревянной опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	5,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-11-01	Установка и вязка арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: диаметр арматуры 6-10 мм	1 т арматуры	1. Приемка опускаемой в ствол арматуры. 2. Частичное выравнивание прутьев с очисткой от ржавчины и разметка места установки. 3. Установка хомутов. 4. Установка арматуры с вязкой узлов. 5. Проверка правильности установки арматуры. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	24	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-12-01	Установка и вязка арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: диаметр арматуры 11-16 мм	1 т арматуры	1. Приемка опускаемой в ствол арматуры. 2. Частичное выравнивание прутьев с очисткой от ржавчины и разметка места установки. 3. Установка хомутов. 4. Установка арматуры с вязкой узлов. 5. Проверка правильности установки арматуры. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	19,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-13-01	Установка и вязка арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: диаметр арматуры 17-24 мм	1 т арматуры	1. Приемка опускаемой в ствол арматуры. 2. Частичное выравнивание прутьев с очисткой от ржавчины и разметка места установки. 3. Установка хомутов. 4. Установка арматуры с вязкой узлов. 5. Проверка правильности установки арматуры. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	16	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-14-01	Установка и вязка арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: диаметр арматуры 25-38 мм	1 т арматуры	1. Приемка опускаемой в ствол арматуры. 2. Частичное выравнивание прутьев с очисткой от ржавчины и разметка места установки. 3. Установка хомутов. 4. Установка арматуры с вязкой узлов. 5. Проверка правильности установки арматуры. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	12	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-15-01	Укладка бетонной смеси при креплении стволов бетоном и железобетоном: устье ствола, толщина крепи 500-1000 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-16-01	Укладка бетонной смеси при креплении стволов бетоном и железобетоном: устье ствола, толщина крепи свыше 1000 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	0,95	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-17-01	Укладка бетонной смеси при креплении стволов бетоном и железобетоном: ствол, толщина крепи до 300 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-18-01	Укладка бетонной смеси при креплении стволов бетоном и железобетоном: ствол, толщина крепи свыше 300 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бутобетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-19-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: устье ствола, толщина крепи 500-1000 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бутобетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-20-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: устье ствола, толщина крепи свыше 1000 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-011-21-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: ствол, толщина крепи до 300 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-011-22-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении стволов бетоном и железобетоном: ствол, толщина крепи свыше 300 мм	1 м3 бетонной смеси в деле	1. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 3. Забутовка пустот за крепью тощим бетоном. 4. Установка дренажных или тампонажных трубок. 5. Зачистка рабочего полка. 6. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-012 Крепление стволов бетоном в передвижной опалубке								
Н-59-01-012-01-01	Крепление стволов бетоном в передвижной опалубке: рабочая высота опалубки 2 м, толщина крепи 400-500 мм	1 м3 бетона	1. Разравнивание взорванной породы в забое перед спуском опалубки. 2. Отрывание створок опалубки от забетонированной заходки с помощью ручного приспособления. 3. Спуск и установка опалубки. 4. Опускание и подъем центрального отвеса. 5. Проверка правильности установки и центрирование опалубки по отвесу и шаблону. 6. Забивка клиньев и установка поддонов. 7. Подгребка породы к опалубке. 8. Установка желоба для подачи бетонной смеси за опалубку. 9. Направление бетонной смеси из бетоноспускных труб по желобу за опалубку с разравниванием и уплотнением бетонной смеси вибраторами. 10. Передвижка желоба в процессе работы. 11. Уборка желоба и приспособлений. 12. Подача сигналов в процессе работы.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-012-02-01	Крепление стволов бетоном в передвижной опалубке: рабочая высота опалубки 3 м, толщина крепи 400-500 мм	1 м3 бетона	1. Разравнивание взорванной породы в забое перед спуском опалубки. 2. Отрывание створок опалубки от забетонированной заходки с помощью ручного приспособления. 3. Спуск и установка опалубки. 4. Опускание и подъем центрального отвеса. 5. Проверка правильности установки и центрирование опалубки по отвесу и шаблону. 6. Забивка клиньев и установка поддонов. 7. Подгребка породы к опалубке. 8. Установка желоба для подачи бетонной смеси за опалубку. 9. Направление бетонной смеси из бетоноспускных труб по желобу за опалубку с разравниванием и уплотнением бетонной смеси вибраторами. 10. Передвижка желоба в процессе работы. 11. Уборка желоба и приспособлений. 12. Подача сигналов в процессе работы.	0,82	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-012-03-01	Крепление стволов бетоном в передвижной опалубке: рабочая высота опалубки 4 м, толщина крепи 400-500 мм	1 м3 бетона	1. Разравнивание взорванной породы в забое перед спуском опалубки. 2. Отрывание створок опалубки от забетонированной заходки с помощью ручного приспособления. 3. Спуск и установка опалубки. 4. Опускание и подъем центрального отвеса. 5. Проверка правильности установки и центрирование опалубки по отвесу и шаблону. 6. Забивка клиньев и установка поддонов. 7. Подгребка породы к опалубке. 8. Установка желоба для подачи бетонной смеси за опалубку. 9. Направление бетонной смеси из бетоноспускных труб по желобу за опалубку с разравниванием и уплотнением бетонной смеси вибраторами. 10. Передвижка желоба в процессе работы. 11. Уборка желоба и приспособлений. 12. Подача сигналов в процессе работы.	0,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-012-04-01	Крепление стволов бетоном в передвижной опалубке: рабочая высота опалубки 4 м, толщина крепи 300 мм	1 м3 бетона	1. Разравнивание взорванной породы в забое перед спуском опалубки. 2. Отрывание створок опалубки от забетонированной заходки с помощью ручного приспособления. 3. Спуск и установка опалубки. 4. Опускание и подъем центрального отвеса. 5. Проверка правильности установки и центрирование опалубки по отвесу и шаблону. 6. Забивка клиньев и установка поддонов. 7. Подгребка породы к опалубке. 8. Установка желоба для подачи бетонной смеси за опалубку. 9. Направление бетонной смеси из бетоноспускных труб по желобу за опалубку с разравниванием и уплотнением бетонной смеси вибраторами. 10. Передвижка желоба в процессе работы. 11. Уборка желоба и приспособлений. 12. Подача сигналов в процессе работы.	0,99	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-012-05-01	Крепление стволов бетоном в передвижной опалубке: рабочая высота опалубки 5 м, толщина крепи 400-500 мм	1 м3 бетона	1. Разравнивание взорванной породы в забое перед спуском опалубки. 2. Отрывание створок опалубки от забетонированной заходки с помощью ручного приспособления. 3. Спуск и установка опалубки. 4. Опускание и подъем центрального отвеса. 5. Проверка правильности установки и центрирование опалубки по отвесу и шаблону. 6. Забивка клиньев и установка поддонов. 7. Подгребка породы к опалубке. 8. Установка желоба для подачи бетонной смеси за опалубку. 9. Направление бетонной смеси из бетоноспускных труб по желобу за опалубку с разравниванием и уплотнением бетонной смеси вибраторами. 10. Передвижка желоба в процессе работы. 11. Уборка желоба и приспособлений. 12. Подача сигналов в процессе работы.	0,62	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-013 Крепление стволов чугунными тубингами								
Н-59-01-013-01-01	Крепление стволов чугунными тубингами: наращиванием сверху, 1-8 тип ствола	1 тубинг (сегмент)	1. Приемка опускаемых в ствол тубингов и крепежных материалов. 2. Сболчивание тубинга с ранее установленными. 3. Очистка тубингов. 4. Расклинивание и проверка правильности установки тубинга. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 6. Установка тубинга на место со взятием на оправки и контрольные болты.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-013-02-01	Крепление стволов чугунными тубингами: подведением снизу, 1-8 тип ствола	1 тубинг (сегмент)	1. Приемка опускаемых в ствол тубингов и крепежных материалов. 2. Сболчивание тубинга с ранее установленными. 3. Очистка тубингов. 4. Расклинивание и проверка правильности установки тубинга. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме. 6. Подведение тубинга под ранее установленное кольцо, взятие на оправки и контрольные болты. 7. Перестановка блоков, талей и лебедок и работа на этом оборудовании в процессе подведения тубингов.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-014 Гидроизоляция тюбинговой крепи в стволах								
Н-59-01-014-01-01	Нагнетание цементного раствора за чугунную тюбинговую крепь при гидроизоляции тюбинговой крепи в стволах	1 м3 раствора	1. Приемка опускаемых в ствол материалов и подноски их к рабочему месту. 2. Участие в перемещении рабочего полка. 3. Перестановка сопла с отвинчиванием и завинчиванием пробок, с перемещением шланга и пробивкой через пробковые отверстия схватившегося раствора. 4. Контроль за ходом тампонажа. 5. Конопатка швов тюбинговой крепи в случае прорыва раствора сквозь швы.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-014-02-01	Перестановка аппарата для нагнетания при гидроизоляции тюбинговой крепи в стволах	1 перестановка	1. Приемка опускаемых в ствол материалов и подноски их к рабочему месту. 2. Участие в перемещении рабочего полка. 3. Перестановка сопла с отвинчиванием и завинчиванием пробок, с перемещением шланга и пробивкой через пробковые отверстия схватившегося раствора. 4. Контроль за ходом тампонажа. 5. Конопатка швов тюбинговой крепи в случае прорыва раствора сквозь швы. 6. Управление механизмом для нагнетания с загрузкой его материалами и промывкой водой в процессе работы.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-014-03-01	Ревизия пробок при гидроизоляции тюбинговой крепи в стволах	1 пробка	1. Приемка опускаемых в ствол материалов и подноски их к рабочему месту. 2. Участие в перемещении рабочего полка. 3. Снятие старых болтов и вывинчивание старых пробок ручными ключами. 4. Очистка вынутых болтов и пробок щетками и промазка их лаком. 5. Постановка на болты и пробки гидроизоляционных и металлических шайб. 6. Постановка на место болтов и пробок и завинчивание их ручными ключами до отказа.	0,33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-014-04-01	Ревизия болтов при гидроизоляции тюбинговой крепи в стволах	1 болт	1. Приемка опускаемых в ствол материалов и подноски их к рабочему месту. 2. Участие в перемещении рабочего полка. 3. Снятие старых болтов и вывинчивание старых пробок ручными ключами. 4. Очистка вынутых болтов и пробок щетками и промазка их лаком. 5. Постановка на болты и пробки гидроизоляционных и металлических шайб. 6. Постановка на место болтов и пробок и завинчивание их ручными ключами до отказа.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-014-05-01	Очистка швов тубинговой крепи при гидроизоляции тубинговой крепи в стволах	1 м шва	1. Приемка опускаемых в ствол материалов и подноска их к рабочему месту. 2. Участие в перемещении рабочего полка. 3. Очистка швов тубинговой крепи от грязи и цементного раствора стальными скребками или пескоструйным аппаратом.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-014-06-01	Чеканка швов чугунных тубингов при гидроизоляции тубинговой крепи в стволах	1 м шва	1. Приемка опускаемых в ствол материалов и подноска их к рабочему месту. 2. Участие в перемещении рабочего полка. 3. Закладка расширяющегося цемента в очищенные швы. 4. Чеканка вручную и пневматическим молотком.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-01-015 Укладка опорного стального венца								
Н-59-01-015-01-01	Укладка опорного стального венца	1 т стального венца	1. Приемка сегментов опорного венца и укладка на бетонную подушку. 2. Центрирование сегментов по отвесу. 3. Сболчивание сегментов и проверка правильности установки. 4. Подача сигналов в процессе работы.	10	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-016 Устройство в створах бетонного опорного венца (башмака)								
Н-59-01-016-01-01	Выемка породы под опорный венец отбойными молотками и пневмоломами: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Отбойка, разрыхление породы и погрузка ее с перекидкой или сбрасыванием породы в забой. 2. Периодическая проверка правильности разделки выемки под опорный венец в процессе работы. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 5. Установка в необходимых случаях ремонтин под распил.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-02-01	Выемка породы под опорный венец отбойными молотками и пневмоломами: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Отбойка, разрыхление породы и погрузка ее с перекидкой или сбрасыванием породы в забой. 2. Периодическая проверка правильности разделки выемки под опорный венец в процессе работы. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 5. Установка в необходимых случаях ремонтин под распил.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-03-01	Выемка породы под опорный венец отбойными молотками и пневмолотками: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Отбойка, разрыхление породы и погрузка ее с перекидкой или сбрасыванием породы в забой. 2. Периодическая проверка правильности разделки выемки под опорный венец в процессе работы. 3. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 4. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 5. Установка в необходимых случаях ремонтин под распил.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-04-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	5,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-05-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	3,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-06-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-07-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-08-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-09-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-10-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-11-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	4,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-12-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	3,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-13-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-14-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-15-01	Выемка породы под опорный венец буровзрывным способом, перфоратор ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Спуск центрального и боковых отвесов перед разметкой шпуров. 2. Проверка направления выработки. 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-16-01	Погрузка взорванной породы пневмогрузчиками КС-3 в стволах диаметром в свету 4,5-8 м: внекатегорная и 1 категория пород при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м3 породы	1. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки взорванной породы. 2. Погрузка породы пневмогрузчиками в бады. 3. Регулировка пневмогрузчиков в процессе работы. 4. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками или пневмоломами и оборка стенок ствола. 5. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 6. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 7. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 8. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы. 9. Раскоска стенок выемки под опорный венец отбойными молотками или пневмоломами. 10. Периодическая проверка правильности разделки выемки под опорный венец.	2,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-17-01	Погрузка взорванной породы пневмогрузчиками КС-3 в стволах диаметром в свету 4,5-8 м: 2-3 категория пород при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м3 породы	1. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки взорванной породы. 2. Погрузка породы пневмогрузчиками в бады. 3. Регулировка пневмогрузчиков в процессе работы. 4. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками или пневмоломами и оборка стенок ствола. 5. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 6. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 7. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 8. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы. 9. Раскоска стенок выемки под опорный венец отбойными молотками или пневмоломами. 10. Периодическая проверка правильности разделки выемки под опорный венец.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-18-01	Погрузка взорванной породы пневмогрузчиками КС-3 в стволах диаметром в свету 4,5-8 м: 4-5 категория пород при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м3 породы	1. Спуск и подготовка пневмогрузчиков к работе перед началом погрузки взорванной породы. 2. Погрузка породы пневмогрузчиками в бады. 3. Регулировка пневмогрузчиков в процессе работы. 4. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками или пневмоломами и оборка стенок ствола. 5. Зачистка забоя и перекидка породы вручную. 6. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 7. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 8. Подъем пневмогрузчиков после погрузки породы. 9. Раскоска стенок выемки под опорный венец отбойными молотками или пневмоломами. 10. Периодическая проверка правильности разделки выемки под опорный венец.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-19-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 1 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	9,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-20-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 2 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-21-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 3 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	11,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-22-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 4 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-23-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 5 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	14,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-24-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 6 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	16,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-25-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 7 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-26-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, установка крепи: 8 тип стволов	1 кольцо	1. Приемка опускаемых в ствол сегментов стальных колец, снятие их с серьги, разгрузка из бадьи крючьев и затяжек. 2. Навеска крючьев. 3. Укладка сегментов кольца на крючья и соединение сегментов кольца. 4. Центрирование колец. 5. Затяжка стенок ствола досками. 6. Забутовка пустот за крепью и оконтуривание стенок выемки под опорный венец. 7. Установка распорок между кольцами. 8. Подача сигналов в процессе работы.	21	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-27-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 1 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-28-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 2 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-29-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 3 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-30-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 4 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	5,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-31-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 5 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-32-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 6 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-33-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 7 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	6,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-34-01	Временное крепление стальными кольцами расширенного участка ствола под опорный венец, снятие крепи: 8 тип стволов	1 кольцо	1. Выбивка распорок и разъединение сегментов кольца. 2. Снятие сегментов кольца и выдача их на поверхность с помощью серьги. 3. Снятие затяжек с укладкой их на полок с разборкой и уборкой забутовки. 4. Разгибание и снятие подвесных крючьев и оборка стенок ствола с уборкой отвалившейся породы. 5. Погрузка затяжек и подвесных крючьев в бадьи и выдача их на поверхность. 6. Подача сигналов в процессе работы.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-35-01	Устройство поддона при последовательной схеме проходки ствола при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Планировка породы в забое. 2. Приемка элементов поддона. 3. Укладка бревен для поддона. 4. Настилка поддона с пригонкой досок и пришивкой их гвоздями.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-36-01	Устройство поддона при параллельной схеме проходки ствола при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Приемка элементов поддона на натяжной раме. 2. Настилка поддона на натяжной раме с пригонкой досок и пришивкой их гвоздями.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-37-01	Устройство поддона при стальной опалубке на опорном кольце и кольце временной крепи при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Приемка и разноска элементов поддона и опорного кольца на натяжной раме. 2. Соединение элементов опорного кольца. 3. Настилка поддона по опорному кольцу и кольцу временной крепи. 4. Настилка толи по поддону.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-38-01	Разборка поддона при последовательной схеме проходки ствола при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Вырубка бревен поддона. 2. Разборка поддона. 3. Погрузка элементов поддона в бады и выдача их на поверхность.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-39-01	Разборка поддона при параллельной схеме проходки ствола при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Ослабление направляющих канатов. 2. Разборка поддона, погрузка его элементов в бады и выдача их на поверхность.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-40-01	Устройство временного переносного полка при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Приемка пиломатериалов. 2. Заготовка элементов временного полка. 3. Настилка полка.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-41-01	Переноска временного полка с одного кружала на другое при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Разборка полка. 2. Выбивка распор. 3. Установка стоек. 4. Переноска полка с одного кружала на следующее. 5. Настилка полка на следующем кружале.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-42-01	Разборка переносного временного полка и выдача материала на поверхность при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака)	1 м2	1. Разборка временного полка. 2. Погрузка элементов разобранного полка в бадью и выдача их на поверхность.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-43-01	Установка деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 1 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междкружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	7,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-44-01	Установка деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 2 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междукружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	8,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-45-01	Установка деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 3-4 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междукружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	9,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-46-01	Установка деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 5-6 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междкружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	9,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-47-01	Установка деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 7-8 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка опускаемых в ствол элементов опалубки. 2. Установка сегментов кружал с пробивкой междкружальных стоек и соединением сегментов болтами и штырями. 3. Обшивка кружал досками. 4. Проверка правильности установки опалубки по отвесу и уровню и установка распорок. 5. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-48-01	Установка стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 1 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка и установка элементов опалубки. 2. Сболчивание элементов опалубки. 3. Центрирование и стягивание опалубки.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-49-01	Установка стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 2 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка и установка элементов опалубки. 2. Сболчивание элементов опалубки. 3. Центрирование и стягивание опалубки.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-50-01	Установка стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 3-4 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка и установка элементов опалубки. 2. Сболчивание элементов опалубки. 3. Центрирование и стягивание опалубки.	14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-51-01	Установка стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 5-6 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка и установка элементов опалубки. 2. Сболчивание элементов опалубки. 3. Центрирование и стягивание опалубки.	15,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-52-01	Установка стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 7-8 тип ствола	1 звено опалубки	1. Приемка и установка элементов опалубки. 2. Сболчивание элементов опалубки. 3. Центрирование и стягивание опалубки.	16,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-016-53-01	Снятие деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 1 тип ствола	1 звено опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-54-01	Снятие деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 2 тип ствола	1 звено опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-55-01	Снятие деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 3-4 тип ствола	1 звено опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-56-01	Снятие деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 5-6 тип ствола	1 звено опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-57-01	Снятие деревянной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 7-8 тип ствола	1 звено опалубки	1. Снятие распорок и выбивка межкружальных стоек. 2. Разъединение сегментов со снятием болтов и удалением штырей. 3. Отрыв от бетона и выдача на поверхность сегментов опалубки. 4. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-58-01	Снятие стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 1 тип ствола	1 звено опалубки	1. Разболчивание элементов опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие элементов опалубки с очисткой их от бетона. 3. Выдача на поверхность элементов опалубки.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-59-01	Снятие стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 2 тип ствола	1 звено опалубки	1. Разболчивание элементов опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие элементов опалубки с очисткой их от бетона. 3. Выдача на поверхность элементов опалубки.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-60-01	Снятие стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 3-4 тип ствола	1 звено опалубки	1. Разболчивание элементов опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие элементов опалубки с очисткой их от бетона. 3. Выдача на поверхность элементов опалубки.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-016-61-01	Снятие стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 5-6 тип ствола	1 звено опалубки	1. Разболчивание элементов опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие элементов опалубки с очисткой их от бетона. 3. Выдача на поверхность элементов опалубки.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-62-01	Снятие стальной опалубки при устройстве в стволах бетонного опорного венца (башмака): 7-8 тип ствола	1 звено опалубки	1. Разболчивание элементов опалубки. 2. Отрыв от бетона и снятие элементов опалубки с очисткой их от бетона. 3. Выдача на поверхность элементов опалубки.	8,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-016-63-01	Бетонирование опорного венца	1 м3 бетона в деле	1. Установка стальных крючьев для подвески кольца временной крепи ствола для последующей заходки. 2. Приемка и разгрузка в стволе бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 3. Подача бетонной смеси от места разгрузки к месту укладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 4. Подача сигналов и направление бадей при подъеме. 5. Зачистка рабочего полка.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-017 Бурение лунок в постоянной крепи стволов								
Н-59-01-017-01-01	Бурение лунок в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок до 600 см ²	1 лунка	1. Участие в перемещении полка. 2. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблонам. 3. Осмотр, смазка и подготовка машины к работе. 4. Наполнение емкости водой для бурения лунок с промывкой. 5. Бурение лунок глубиной до 50 см. 6. Перестановка машины от одной позиции к другой. 7. Оконтуривание лунок с помощью отбойных молотков. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-017-02-01	Бурение лунок в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 601-1500 см ²	1 лунка	1. Участие в перемещении полка. 2. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблонам. 3. Осмотр, смазка и подготовка машины к работе. 4. Наполнение емкости водой для бурения лунок с промывкой. 5. Бурение лунок глубиной до 50 см. 6. Перестановка машины от одной позиции к другой. 7. Оконтуривание лунок с помощью отбойных молотков. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-017-03-01	Бурение лунок в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 1501-2000 см ²	1 лунка	1. Участие в перемещении полка. 2. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблонам. 3. Осмотр, смазка и подготовка машины к работе. 4. Наполнение емкости водой для бурения лунок с промывкой. 5. Бурение лунок глубиной до 50 см. 6. Перестановка машины от одной позиции к другой. 7. Оконтуривание лунок с помощью отбойных молотков. 8. Подача сигналов в процессе работы.	1,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-017-04-01	Бурение лунок в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 2001-2500 см ²	1 лунка	1. Участие в перемещении полка. 2. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблонам. 3. Осмотр, смазка и подготовка машины к работе. 4. Наполнение емкости водой для бурения лунок с промывкой. 5. Бурение лунок глубиной до 50 см. 6. Перестановка машины от одной позиции к другой. 7. Оконтуривание лунок с помощью отбойных молотков. 8. Подача сигналов в процессе работы.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-018 Долбление лунок под расстрелы в постоянной крепи стволов								
Н-59-01-018-01-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок до 600 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмоломами. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-018-02-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 601-1500 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмоломами. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-018-03-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 1501-2000 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-018-04-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной бетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 2001-2500 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-018-05-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов: площадь сечения лунок до 600 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бадьи с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	2,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-018-06-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 601-1500 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бадьи с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-018-07-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 1501-2000 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	2,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-018-08-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 2001-2500 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	3,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-018-09-01	Долбление лунок глубиной до 50 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов: площадь сечения лунок 2501-3000 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	3,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-018-10-01	Долбление лунок глубиной до 70 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов, внекатегорная и 1 категория вмещающих пород: площадь сечения лунок 601-1500 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	4,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-018-11-01	Долбление лунок глубиной до 70 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов, внекатегорная и 1 категория вмещающих пород: площадь сечения лунок 1501-2000 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	4,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-018-12-01	Долбление лунок глубиной до 70 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов, 2-3 категория вмещающих пород: площадь сечения лунок 601-1500 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	3,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-018-13-01	Долбление лунок глубиной до 70 см под расстрелы в постоянной железобетонной крепи стволов, 2-3 категория вмещающих пород: площадь сечения лунок 1501-2000 см ²	1 лунка	1. Разметка местоположения лунок по отвесам и шаблону. 2. Долбление лунок отбойными молотками или пневмолотками. 3. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 4. Погрузка отбитого материала, породы и мусора в бады с выдачей на поверхность. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	4,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-59-01-019 Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения								
Н-59-01-019-01-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, один заделываемый конец: профиль балки N 12-16, длина расстрелов до 2,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	1,2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-02-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, один заделываемый конец: профиль балки N 12-16, длина расстрелов 2,51-3,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-03-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, один заделываемый конец: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-04-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, один заделываемый конец: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	2,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-05-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, один заделываемый конец: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	3,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-06-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, один заделываемый конец: профиль балки св.30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-07-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, два заделываемых конца: профиль балки N 12-16, длина расстрелов до 2,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-08-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, два заделываемых конца: профиль балки N 12-16, длина расстрелов 2,51-3,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-09-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, два заделываемых конца: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	2,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-10-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, два заделываемых конца: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	3,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-11-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, два заделываемых конца: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-12-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения бетонной и железобетонной крепи, два заделываемых конца: профиль балки св.30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов с укладкой их на рабочем полке. 2. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси. 3. Установка расстрелов в готовые лунки. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов. 5. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 6. Подача сигналов в процессе работы. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	5,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-13-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения чугунной тубинговой крепи: профиль балки N 12-16, длина расстрелов до 2,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка приспособлений на ребра тубингов для крепления расстрелов. 3. Установка расстрелов на ребра тубингов. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам. 5. Сверление отверстий электросверлом или пневмосверлом. 6. Крепление установленных расстрелов к тубинговой крепи. 7. Подача сигналов в процессе работы. 8. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	1,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-14-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения чугунной тьюбинговой крепи: профиль балки N 12-16, длина расстрелов 2,51-3,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка приспособлений на ребра тьюбингов для крепления расстрелов. 3. Установка расстрелов на ребра тьюбингов. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам. 5. Сверление отверстий электросверлом или пневмосверлом. 6. Крепление установленных расстрелов к тьюбинговой крепи. 7. Подача сигналов в процессе работы. 8. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-15-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения чугунной тубинговой крепи: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка приспособлений на ребра тубингов для крепления расстрелов. 3. Установка расстрелов на ребра тубингов. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам. 5. Сверление отверстий электросверлом или пневмосверлом. 6. Крепление установленных расстрелов к тубинговой крепи. 7. Подача сигналов в процессе работы. 8. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	2,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-16-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения чугунной тубинговой крепи: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка приспособлений на ребра тубингов для крепления расстрелов. 3. Установка расстрелов на ребра тубингов. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам. 5. Сверление отверстий электросверлом или пневмосверлом. 6. Крепление установленных расстрелов к тубинговой крепи. 7. Подача сигналов в процессе работы. 8. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	3,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-17-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения чугунной тубинговой крепи: профиль балки N 18-30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка приспособлений на ребра тубингов для крепления расстрелов. 3. Установка расстрелов на ребра тубингов. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам. 5. Сверление отверстий электросверлом или пневмосверлом. 6. Крепление установленных расстрелов к тубинговой крепи. 7. Подача сигналов в процессе работы. 8. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	3,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-019-18-01	Установка и заделка стальных расстрелов в готовые лунки в стволах круглого сечения чугунной тубинговой крепи: профиль балки св.30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка приспособлений на ребра тубингов для крепления расстрелов. 3. Установка расстрелов на ребра тубингов. 4. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам. 5. Сверление отверстий электросверлом или пневмосверлом. 6. Крепление установленных расстрелов к тубинговой крепи. 7. Подача сигналов в процессе работы. 8. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы.	4,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-59-01-020 Сболчивание стальных расстрелов								
Н-59-01-020-01-01	Сболчивание стальных расстрелов: профиль балки N 12-16, длина расстрела до 2,5 м	1 расстрел	1. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 2. Сболчивание расстрелов.	0,57	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-020-02-01	Сболчивание стальных расстрелов: профиль балки N 12-16, длина расстрела 2,51-3,5 м	1 расстрел	1. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 2. Сболчивание расстрелов.	0,62	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-020-03-01	Сболчивание стальных расстрелов: профиль балки N 18-30, длина расстрела 3,51-6 м	1 расстрел	1. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 2. Сболчивание расстрелов.	0,81	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-04-01	Сболчивание стальных расстрелов: профиль балки N 18-30, длина расстрела 6,01-8 м	1 расстрел	1. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 2. Сболчивание расстрелов.	1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-020-05-01	Сболчивание стальных расстрелов: профиль балки N 18-30, длина расстрела 8,01-9 м	1 расстрел	1. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 2. Сболчивание расстрелов.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-020-06-01	Сболчивание стальных расстрелов: профиль балки св.30, длина расстрела 8,01-9 м	1 расстрел	1. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 2. Сболчивание расстрелов.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-07-01	Установка, сболчивание и заделка стальных коробчатых расстрелов в готовые лунки в стволах бетонной и железобетонной крепи, один заделанный конец: сечение расстрела 200x125 мм, длина до 2,5 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка расстрелов в готовые лунки. 3. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 4. Сболчивание расстрелов. 5. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием расстрелов. 6. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси (приготовление бетонной смеси). 7. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 8. Подача сигналов в процессе работы. 9. Участие в перемещении рабочего полка.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-08-01	Установка, сболчивание и заделка стальных коробчатых расстрелов в готовые лунки в стволах бетонной и железобетонной крепи, один заделанный конец: сечение расстрела 200x125 мм, длина 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка расстрелов в готовые лунки. 3. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 4. Сболчивание расстрелов. 5. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием расстрелов. 6. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси (приготовление бетонной смеси). 7. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 8. Подача сигналов в процессе работы. 9. Участие в перемещении рабочего полка.	3,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-09-01	Установка, сболчивание и заделка стальных коробчатых расстрелов в готовые лунки в стволах бетонной и железобетонной крепи, один заделанный конец: сечение расстрела 200x125 мм, длина 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка расстрелов в готовые лунки. 3. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 4. Сболчивание расстрелов. 5. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием расстрелов. 6. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси (приготовление бетонной смеси). 7. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 8. Подача сигналов в процессе работы. 9. Участие в перемещении рабочего полка.	4,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-10-01	Установка, сболчивание и заделка стальных коробчатых расстрелов в готовые лунки в стволах бетонной и железобетонной крепи, один заделанный конец: сечение расстрела 200х200 мм, длина 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка расстрелов в готовые лунки. 3. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 4. Сболчивание расстрелов. 5. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием расстрелов. 6. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси (приготовление бетонной смеси). 7. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 8. Подача сигналов в процессе работы. 9. Участие в перемещении рабочего полка.	3,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-11-01	Установка, сболчивание и заделка стальных коробчатых расстрелов в готовые лунки в стволах бетонной и железобетонной крепи, два заделанных конца: сечение расстрела 200x125 мм, длина 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка расстрелов в готовые лунки. 3. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 4. Сболчивание расстрелов. 5. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием расстрелов. 6. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси (приготовление бетонной смеси). 7. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 8. Подача сигналов в процессе работы. 9. Участие в перемещении рабочего полка.	5,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-020-12-01	Установка, сболчивание и заделка стальных коробчатых расстрелов в готовые лунки в стволах бетонной и железобетонной крепи, два заделанных конца: сечение расстрела 200х200 мм, длина 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка в стволе элементов армировки и крепежных материалов. 2. Установка расстрелов в готовые лунки. 3. Подводка и временное крепление сболчиваемых расстрелов. 4. Сболчивание расстрелов. 5. Проверка правильности установки расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием расстрелов. 6. Перелопачивание спущенной с поверхности бетонной смеси (приготовление бетонной смеси). 7. Установка щитков и заделка концов установленных расстрелов бетонной смесью. 8. Подача сигналов в процессе работы. 9. Участие в перемещении рабочего полка.	5,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-021 Установка проводников								
Н-59-01-021-01-01	Установка деревянных проводников: одинарные брусья	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,57	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-021-02-01	Установка деревянных проводников: парные брусья	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,43	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-021-03-01	Установка стальных проводников: одинарные рельсы	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,47	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-021-04-01	Установка стальных проводников: парные рельсы	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,32	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-021-05-01	Установка стальных проводников: одинарные коробчатые	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,58	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-021-06-01	Установка стальных проводников: парные коробчатые	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,44	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-021-07-01	Установка стальных проводников: одинарные Т-образные	1 м проводника	1. Приемка в стволе проводников и крепежных материалов. 2. Подъем и опускание люлек, крепление их к расстрелу. 3. Перецепка проводника с каната подъемной машины на канат монтажной лебедки. 4. Установка приспособлений, временное крепление проводников к расстрелам. 5. Сверление отверстий в деревянных проводниках и подгонка стальных проводников. 6. Крепление проводников в заготовленных пазах с установкой ложных проводников. 7. Проверка правильности установки проводников по отвесам и дистанционным шаблонам. 8. Снятие щитков с мест заделки концов расстрелов (в стволах с бетонной крепью). 9. Подача сигналов в процессе работы.	0,45	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Н-59-01-021-08-01	Навеска канатных проводников при помощи электролебедок: диаметр каната 22 мм	100 м проводникового каната	1. Подъем стаканов под коуш регулирующий грузовой (КРГ) с нулевой площадки на подшивную. 2. Установка и закрепление стаканов на подшивной площадке. 3. Установка барабана каната на козлы для перемотки. 4. Перемотка проводникового каната на электролебедку. 5. Перепуск каната вспомогательной электролебедки через шкив копра до нулевой площадки и зажимовка проводникового каната с канатом вспомогательной лебедки. 6. Подъем проводникового каната до шкива с помощью вспомогательной электролебедки. 7. Пропуск конца проводникового каната через шкив. 8. Установка аппарата КРГ на подшивной площадке и пропуск конца проводникового каната через КРГ. 9. Устройство отверстий для пропуска каната через площадки. 10. Спуск проводникового каната до нулевой отметки и навеска груза на проводниковый канат на нулевой площадке. 11. Спуск проводникового каната по стволу. 12. Прием проводникового каната в стволе и временное закрепление его. 13. Отсоединение груза от проводникового каната в стволе и выдача груза на поверхность. 14.	51	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
-------------------	--	-----------------------------	---	----	---	----------	-------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Закрепление проводникового каната в КРГ на подшивной площадке. 15. Установка контрольных жимков на КРГ. 16. Спуск металлических плит в ствол. 17. Навеска КРГ на проводниковый канат в стволе. 18. Закрепление проводникового каната в КРГ в стволе и зажимовка его. 19. Спуск плит в зумпф ствола для укладки на тягу. 20. Укладка металлических плит на тягу (нагрузка проводникового каната).					

Н-59-01-021-09-01	Навеска канатных проводников при помощи электролебедок: диаметр каната 22 мм, добавлять на каждые последующие 100 м навески проводникового каната	100 м проводникового каната	1. Подъем стаканов под коуш регулирующий грузовой (КРГ) с нулевой площадки на подшивную. 2. Установка и закрепление стаканов на подшивной площадке. 3. Установка барабана каната на козлы для перемотки. 4. Перемотка проводникового каната на электролебедку. 5. Перепуск каната вспомогательной электролебедки через шкив копра до нулевой площадки и зажимковка проводникового каната с канатом вспомогательной лебедки. 6. Подъем проводникового каната до шкива с помощью вспомогательной электролебедки. 7. Пропуск конца проводникового каната через шкив. 8. Установка аппарата КРГ на подшивной площадке и пропуск конца проводникового каната через КРГ. 9. Устройство отверстий для пропуска каната через площадки. 10. Спуск проводникового каната до нулевой отметки и навеска груза на проводниковый канат на нулевой площадке. 11. Спуск проводникового каната по стволу. 12. Прием проводникового каната в стволе и временное закрепление его. 13. Отсоединение груза от проводникового каната в стволе и выдача груза на поверхность. 14.	2,4	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
-------------------	---	-----------------------------	--	-----	---	----------	-------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Закрепление проводникового каната в КРГ на подшивной площадке. 15. Установка контрольных жимков на КРГ. 16. Спуск металлических плит в ствол. 17. Навеска КРГ на проводниковый канат в стволе. 18. Закрепление проводникового каната в КРГ в стволе и зажимовка его. 19. Спуск плит в зумпф ствола для укладки на тягу. 20. Укладка металлических плит на тягу (нагрузка проводникового каната).					

Н-59-01-021-10-01	Навеска канатных проводников при помощи электролебедок: диаметр каната 32 мм	100 м проводникового каната	1. Подъем стаканов под коуш регулирующий грузовой (КРГ) с нулевой площадки на подшивную. 2. Установка и закрепление стаканов на подшивной площадке. 3. Установка барабана каната на козлы для перемотки. 4. Перемотка проводникового каната на электролебедку. 5. Перепуск каната вспомогательной электролебедки через шкив копра до нулевой площадки и зажимовка проводникового каната с канатом вспомогательной лебедки. 6. Подъем проводникового каната до шкива с помощью вспомогательной электролебедки. 7. Пропуск конца проводникового каната через шкив. 8. Установка аппарата КРГ на подшивной площадке и пропуск конца проводникового каната через КРГ. 9. Устройство отверстий для пропуска каната через площадки. 10. Спуск проводникового каната до нулевой отметки и навеска груза на проводниковый канат на нулевой площадке. 11. Спуск проводникового каната по стволу. 12. Прием проводникового каната в стволе и временное закрепление его. 13. Отсоединение груза от проводникового каната в стволе и выдача груза на поверхность. 14.	82	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
-------------------	--	-----------------------------	---	----	---	----------	-------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Закрепление проводникового каната в КРГ на подшивной площадке. 15. Установка контрольных жимков на КРГ. 16. Спуск металлических плит в ствол. 17. Навеска КРГ на проводниковый канат в стволе. 18. Закрепление проводникового каната в КРГ в стволе и зажимовка его. 19. Спуск плит в зумпф ствола для укладки на тягу. 20. Укладка металлических плит на тягу (нагрузка проводникового каната).					

Н-59-01-021-11-01	Навеска канатных проводников при помощи электролебедок: диаметр каната 32 мм, добавлять на каждые последующие 100 м навески проводникового каната	100 м проводникового каната	1. Подъем стаканов под коуш регулирующий грузовой (КРГ) с нулевой площадки на подшивную. 2. Установка и закрепление стаканов на подшивной площадке. 3. Установка барабана каната на козлы для перемотки. 4. Перемотка проводникового каната на электролебедку. 5. Перепуск каната вспомогательной электролебедки через шкив копра до нулевой площадки и зажимковка проводникового каната с канатом вспомогательной лебедки. 6. Подъем проводникового каната до шкива с помощью вспомогательной электролебедки. 7. Пропуск конца проводникового каната через шкив. 8. Установка аппарата КРГ на подшивной площадке и пропуск конца проводникового каната через КРГ. 9. Устройство отверстий для пропуска каната через площадки. 10. Спуск проводникового каната до нулевой отметки и навеска груза на проводниковый канат на нулевой площадке. 11. Спуск проводникового каната по стволу. 12. Прием проводникового каната в стволе и временное закрепление его. 13. Отсоединение груза от проводникового каната в стволе и выдача груза на поверхность. 14.	4,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
-------------------	---	-----------------------------	--	-----	---	----------	-------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Закрепление проводникового каната в КРГ на подшивной площадке. 15. Установка контрольных жимков на КРГ. 16. Спуск металлических плит в ствол. 17. Навеска КРГ на проводниковый канат в стволе. 18. Закрепление проводникового каната в КРГ в стволе и зажимовка его. 19. Спуск плит в зумпф ствола для укладки на тягу. 20. Укладка металлических плит на тягу (нагрузка проводникового каната).					

Н-59-01-021-12-01	Навеска канатных проводников при помощи электролебедок: диаметр каната 40,5 мм	100 м проводникового каната	1. Подъем стаканов под коуш регулирующий грузовой (КРГ) с нулевой площадки на подшивную. 2. Установка и закрепление стаканов на подшивной площадке. 3. Установка барабана каната на козлы для перемотки. 4. Перемотка проводникового каната на электролебедку. 5. Перепуск каната вспомогательной электролебедки через шкив копра до нулевой площадки и зажимовка проводникового каната с канатом вспомогательной лебедки. 6. Подъем проводникового каната до шкива с помощью вспомогательной электролебедки. 7. Пропуск конца проводникового каната через шкив. 8. Установка аппарата КРГ на подшивной площадке и пропуск конца проводникового каната через КРГ. 9. Устройство отверстий для пропуска каната через площадки. 10. Спуск проводникового каната до нулевой отметки и навеска груза на проводниковый канат на нулевой площадке. 11. Спуск проводникового каната по стволу. 12. Прием проводникового каната в стволе и временное закрепление его. 13. Отсоединение груза от проводникового каната в стволе и выдача груза на поверхность. 14.	87	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
-------------------	--	-----------------------------	---	----	---	----------	-------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Закрепление проводникового каната в КРГ на подшивной площадке. 15. Установка контрольных жимков на КРГ. 16. Спуск металлических плит в ствол. 17. Навеска КРГ на проводниковый канат в стволе. 18. Закрепление проводникового каната в КРГ в стволе и зажимовка его. 19. Спуск плит в зумпф ствола для укладки на тягу. 20. Укладка металлических плит на тягу (нагрузка проводникового каната).					

Н-59-01-021-13-01	Навеска канатных проводников при помощи электролебедок: диаметр каната 40,5 мм, добавлять на каждые последующие 100 м навески проводникового каната	100 м проводникового каната	1. Подъем стаканов под коуш регулирующий грузовой (КРГ) с нулевой площадки на подшивную. 2. Установка и закрепление стаканов на подшивной площадке. 3. Установка барабана каната на козлы для перемотки. 4. Перемотка проводникового каната на электролебедку. 5. Перепуск каната вспомогательной электролебедки через шкив копра до нулевой площадки и зажимковка проводникового каната с канатом вспомогательной лебедки. 6. Подъем проводникового каната до шкива с помощью вспомогательной электролебедки. 7. Пропуск конца проводникового каната через шкив. 8. Установка аппарата КРГ на подшивной площадке и пропуск конца проводникового каната через КРГ. 9. Устройство отверстий для пропуска каната через площадки. 10. Спуск проводникового каната до нулевой отметки и навеска груза на проводниковый канат на нулевой площадке. 11. Спуск проводникового каната по стволу. 12. Прием проводникового каната в стволе и временное закрепление его. 13. Отсоединение груза от проводникового каната в стволе и выдача груза на поверхность. 14.	5,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
-------------------	---	-----------------------------	--	-----	---	----------	-------------------	---

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Закрепление проводникового каната в КРГ на подшивной площадке. 15. Установка контрольных жимков на КРГ. 16. Спуск металлических плит в ствол. 17. Навеска КРГ на проводниковый канат в стволе. 18. Закрепление проводникового каната в КРГ в стволе и зажимовка его. 19. Спуск плит в зумпф ствола для укладки на тягу. 20. Укладка металлических плит на тягу (нагрузка проводникового каната).					
Таблица Н-59-01-022 Устройство в стволах лестничных отделений								
Н-59-01-022-01-01	Устройство в стволах деревянных лестничных отделений: расстояние между полками до 3,5 м	1 м лестниц (с учетом вывода на следующий полк)	1. Приемка в стволе лестниц и материалов. 2. Установка на стальные расстрелы деревянных брусьев с укреплением их хомутами и болтами. 3. Настилка полков на расстрелах в установленных местах с пришивкой досок. 4. Установка и укрепление лестниц и поручней. 5. Обшивка лестничных отделений досками или сеткой. 6. Подъем и опускание люлек, прикрепление их к расстрелам. 7. Подача сигналов в процессе работы.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-022-02-01	Устройство в стволах деревянных лестничных отделений: расстояние между полками свыше 3,5 м	1 м лестниц (с учетом вывода на следующий полок)	1. Приемка в стволе лестниц и материалов. 2. Установка на стальные расстрелы деревянных брусьев с укреплением их хомутами и болтами. 3. Настилка полков на расстрелах в установленных местах с пришивкой досок. 4. Установка и укрепление лестниц и поручней. 5. Обшивка лестничных отделений досками или сеткой. 6. Подъем и опускание люлек, прикрепление их к расстрелам. 7. Подача сигналов в процессе работы.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-022-03-01	Устройство в стволах стальных лестничных отделений: расстояние между полками до 3,5 м	1 м лестниц (с учетом вывода на следующий полок)	1. Приемка в стволе лестниц и материалов. 2. Установка на стальные расстрелы деревянных брусьев с укреплением их хомутами и болтами. 3. Настилка полков на расстрелах в установленных местах с пришивкой досок. 4. Установка и укрепление лестниц и поручней. 5. Обшивка лестничных отделений досками или сеткой. 6. Подъем и опускание люлек, прикрепление их к расстрелам. 7. Подача сигналов в процессе работы.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-022-04-01	Устройство в стволах стальных лестничных отделений: расстояние между полками свыше 3,5 м	1 м лестниц (с учетом вывода на следующий полок)	1. Приемка в стволе лестниц и материалов. 2. Установка на стальные расстрелы деревянных брусьев с укреплением их хомутами и болтами. 3. Настилка полков на расстрелах в установленных местах с пришивкой досок. 4. Установка и укрепление лестниц и поручней. 5. Обшивка лестничных отделений досками или сеткой. 6. Подъем и опускание люлек, прикрепление их к расстрелам. 7. Подача сигналов в процессе работы.	1,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-023 Монтаж и демонтаж в стволах водоотливных, воздушно-силовых и вентиляционных труб								
Н-59-01-023-01-01	Установка труб: воздушно-силовых и водоотливных диаметром 75-124 мм	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Зажим труб временным хомутом и крепление их к панцирю или канату. 3. Опускание труб, хомутов и креплений в ствол с обслуживанием лебедок. 4. Подводка труб и установка их на место с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами. 5. Закрепление установленных труб хомутами на расстрелах или штырях. 6. Снятие и выдача на поверхность временного хомута. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-023-02-01	Установка труб: воздушно-силовых и водоотливных диаметром 125-174 мм	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Зажим труб временным хомутом и крепление их к панцирю или канату. 3. Опускание труб, хомутов и креплений в ствол с обслуживанием лебедок. 4. Подводка труб и установка их на место с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами. 5. Закрепление установленных труб хомутами на расстрелах или штырях. 6. Снятие и выдача на поверхность временного хомута. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-023-03-01	Установка труб: воздушно-силовых и водоотливных диаметром 175-200 мм	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Зажим труб временным хомутом и крепление их к панцирю или канату. 3. Опускание труб, хомутов и креплений в ствол с обслуживанием лебедок. 4. Подводка труб и установка их на место с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами. 5. Закрепление установленных труб хомутами на расстрелах или штырях. 6. Снятие и выдача на поверхность временного хомута. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-023-04-01	Установка труб: воздушно-силовых и водоотливных диаметром 201-250 мм	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Зажим труб временным хомутом и крепление их к панцирю или канату. 3. Опускание труб, хомутов и креплений в ствол с обслуживанием лебедок. 4. Подводка труб и установка их на место с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами. 5. Закрепление установленных труб хомутами на расстрелах или штырях. 6. Снятие и выдача на поверхность временного хомута. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-023-05-01	Установка труб: вентиляционных металлических диаметром 500-700 мм, временное крепление	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Снятие подводящего колена, подъем и присоединение труб к вентиляционному ставу при помощи вспомогательной лебедки. 3. Укрепление на трубах направляющих хомутов и снятие временных. 4. Опускание всего става в ствол с обслуживанием лебедок и сопровождением става труб по стволу. 5. Установка на место и укрепление подводящего колена.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-023-06-01	Установка труб: вентиляционных металлических диаметром 500-700 мм, постоянное крепление	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Зажим труб временным хомутом и крепление их к панцирю или канату. 3. Опускание труб, хомутов и скреплений в ствол с обслуживанием лебедок. 4. Подводка труб и установка их на место с укладкой прокладок и соединением фланцев болтами. 5. Закрепление установленных труб хомутами на расстрелах или штырях. 6. Снятие и выдача на поверхность временного хомута. 7. Участие в перемещении рабочего полка в процессе работы. 8. Подача сигналов в процессе работы.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-023-07-01	Установка труб: вентиляционных прорезиненных диаметром 800 мм, временное крепление	1 м труб	1. Отбор труб на поверхности и подноска их к стволу на расстояние до 20 м. 2. Снятие подводящего колена, подъем и присоединение труб к вентиляционному ставу при помощи вспомогательной лебедки. 3. Укрепление на трубах направляющих хомутов и снятие временных. 4. Опускание всего става в ствол с обслуживанием лебедок и сопровождением става труб по стволу. 5. Установка на место и укрепление подводящего колена.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-023-08-01	Очистка зумпфов от породы и мусора	1 м3 породы и мусора	1. Погрузка породы и мусора вручную в бады с перекидкой на расстояние до 3 м. 2. Вытаскивание из мусора металлических обрезков, деревянных брусьев лебедкой с выдачей на поверхность. 3. Разборка породы и мусора отбойными молотками и вручную. 4. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 5. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-024 Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К								
Н-59-01-024-01-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	7,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-024-02-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	4,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-024-03-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-024-04-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-024-05-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-024-06-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-024-07-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	9,1	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-024-08-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	5,9	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-024-09-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	3,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-024-10-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-024-11-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-024-12-01	Бурение шпуров перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Устройство и разборка подмостей (подрештовок). 3. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-59-01-025 Погрузка взорванной породы в бадьи								
Н-59-01-025-01-01	Погрузка взорванной породы вручную непосредственно в бадью на полке: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-025-02-01	Погрузка взорванной породы вручную непосредственно в бадью на полке: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-025-03-01	Погрузка взорванной породы вручную непосредственно в бадью на полке: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-025-04-01	Погрузка взорванной породы вручную непосредственно в бадью в углублении полка: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-025-05-01	Погрузка взорванной породы вручную непосредственно в бадью в углублении полка: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-025-06-01	Погрузка взорванной породы вручную непосредственно в бадью в углублении полка: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-025-07-01	Погрузка взорванной породы вручную с доставкой на расстояние до 10 м тачками или в бадьях, установленных на платформе, расположенных в углублении полка или на платформе: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-025-08-01	Погрузка взорванной породы вручную с доставкой на расстояние до 10 м тачками или в бадьях, установленных на платформе, расположенных в углублении полка или на платформе: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-025-09-01	Погрузка взорванной породы вручную с доставкой на расстояние до 10 м тачками или в бадьях, установленных на платформе, расположенных в углублении полка или на платформе: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-01-026 Разработка породы отбойными молотками и погрузка в бадьи								
Н-59-01-026-01-01	Разработка породы отбойными молотками: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-02-01	Разработка породы отбойными молотками: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-03-01	Разработка породы отбойными молотками: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-04-01	Разработка породы отбойными молотками: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-05-01	Погрузка породы в бадьи, расположенные на полке, после отбойки отбойными молотками пневмогрузчиками КС-3: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	1,6	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-026-06-01	Погрузка породы в бадьи, расположенные на полке, после отбойки отбойными молотками пневмогрузчиками КС-3: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	1,3	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-026-07-01	Погрузка породы вручную непосредственно в бадьи, расположенные на полке, после отбойки отбойными молотками: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-08-01	Погрузка породы вручную непосредственно в бадьи, расположенные на полке, после отбойки отбойными молотками: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-09-01	Погрузка породы вручную непосредственно в бадьи, расположенные в углублении полка, после отбойки отбойными молотками: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-10-01	Погрузка породы вручную непосредственно в бадьи, расположенные в углублении полка, после отбойки отбойными молотками: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-026-11-01	Погрузка породы в бадьи после отбойки отбойными молотками вручную с доставкой тачками или в бадьях, установленных на платформе, на расстояние до 10 м, расположение бадьи: в углублении полка или на платформе, 3 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-026-12-01	Погрузка породы в бадьи после отбойки отбойными молотками вручную с доставкой тачками или в бадьях, установленных на платформе, на расстояние до 10 м, расположение бадьи: в углублении полка или на платформе, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-01-027 Перекидка породы								
Н-59-01-027-01-01	Перекидка породы: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Перекидка породы вручную на расстояние до 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-027-02-01	Перекидка породы: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Перекидка породы вручную на расстояние до 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-027-03-01	Перекидка породы: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Перекидка породы вручную на расстояние до 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-028 Установка деревянных рам временной крепи сплошную								
Н-59-01-028-01-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6-10 м2: неполные рамы, внекатегорная 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-02-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-03-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6-10 м2: неполные рамы, 5-6 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-04-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-05-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6-10 м2: полные рамы, 5-6 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-06-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,1-14 м2: неполные рамы, внекатегорная 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-07-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,1-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-08-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,1-14 м2: неполные рамы, 5-6 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-09-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,1-14 м ² : полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-10-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,1-14 м2: полные рамы, 5-6 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-11-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,1-17 м ² : неполные рамы, внекатегорная 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-12-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,1-17 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-13-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,1-17 м2: неполные рамы, 5-6 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-14-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,1-17 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-028-15-01	Установка деревянных рам временной крепи сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,1-17 м ² : полные рамы, 5-6 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Приемка и разгрузка крепежных материалов. 6. Заделка замков рам в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Поделка клиньев и расклиновка рам.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-01-029 Установка подхватов под верхняки, удаление подхватов и стоек рам								
Н-59-01-029-01-01	Установка подхватов, высота выработки в проходке до 3 м	1 м подхвата	1. Разметка места установки подхвата. 2. Подъем и подвеска на скобы подхвата. 3. Долбление лунок для ножек подхвата. 4. Заготовка ножек по размеру. 5. Установка ножек под подхват (через 1 м). 6. Заделка, подгонка и установка распорок. 7. Поделка клиньев и расклиновка подхвата.	0,83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-029-02-01	Удаление подхватов, высота выработки в проходке до 3 м	1 м подхвата	1. Удаление подхватов, ножек и верхняков с отноской их в сторону. 2. Штабелировка леса.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-029-03-01	Удаление стоек рам, высота выработки в проходке до 3 м	1 стойка	1. Извлечение стоек рам с относной в сторону. 2. Штабелировка леса.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-01-030 Установка стальной временной крепи (при креплении вразбежку)								
Н-59-01-030-01-01	Установка арочной четырехсегментной или кольцевой шестисегментной стальной временной крепи (при креплении вразбежку): внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка (кольцо)	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок при установке арочной крепи. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка и соединение сегментов крепи с помощью накладок и болтов. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Заделка, подгонка и установка распорок. 7. Поделка клиньев и расклиновка крепи.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-030-02-01	Установка арочной четырехсегментной или кольцевой шестисегментной стальной временной крепи (при креплении вразбежку): 3-4 категория пород	1 арка (кольцо)	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок при установке арочной крепи. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка и соединение сегментов крепи с помощью накладок и болтов. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Заделка, подгонка и установка распорок. 7. Поделка клиньев и расклиновка крепи.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-030-03-01	Установка арочной четырехсегментной или кольцевой шестисегментной стальной временной крепи (при креплении вразбежку): 5-6 категория пород	1 арка (кольцо)	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок при установке арочной крепи. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка и соединение сегментов крепи с помощью накладок и болтов. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Заделка, подгонка и установка распорок. 7. Поделка клиньев и расклиновка крепи.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-01-031 Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения								
Н-59-01-031-01-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки до 0,5 м: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бады и выдача на поверхность.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-031-02-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки до 0,5 м: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бады и выдача на поверхность.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-031-03-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки до 0,5 м: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бадьи и выдача на поверхность.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-031-04-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки до 0,5 м: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бадьи и выдача на поверхность.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-031-05-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки от 0,51 до 1 м: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолوماми. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бадьи и выдача на поверхность.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-031-06-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки от 0,51 до 1 м: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолотками. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бады и выдача на поверхность.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-031-07-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки от 0,51 до 1 м: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолотками. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бады и выдача на поверхность.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-031-08-01	Разработка котлованов под фундаменты стен при возведении постоянной крепи сопряжения, глубина разработки от 0,51 до 1 м: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или пневмолотками. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка отбитой породы в бады и выдача на поверхность.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-032 Устройство опалубки и крепление бетоном фундаментной части								
Н-59-01-032-01-01	Устройство опалубки фундаментной части	1 м2 опалубки	1. Приемка элементов опалубки. 2. Разметка мест установки опалубки. 3. Сборка и установка опалубки из готовых щитов для образования ниш под противовесы и анкерные болты. 4. Установка пробок под анкерные болты. 5. Устройство опалубки в местах примыкания фундаментной части к стволу со сборкой и установкой на перекрытии ствола двух кружал с подкружальными стойками, с пришивкой досок опалубки к стойкам. 6. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-032-02-01	Укладка бетона в фундаментную часть	1 м3 бетона в деле	1. Приемка и разгрузка бадей с бетонной смесью, чистка бадей. 2. Перекидка бетонной смеси до 3 м к месту укладки. 3. Установка и передвижка рештаков. 4. Укладка бетонной смеси за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 5. Подача сигналов в процессе работы и направление бадей при подъеме.	1,8	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-033 Подготовительные и вспомогательные работы при креплении сопряжения бетоном и железобетоном								
Н-59-01-033-01-01	Установка кружал свода при креплении сопряжения бетоном и железобетоном	шт	1. Приемка лесных материалов и кружал. 2. Разметка и очистка места установки стоек, долбление лунок. 3. Заготовка стоек и лежанов для установки кружал. 4. Установка и укрепление стоек и кружал. 5. Проверка правильности установки кружал.	8,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-033-02-01	Установка стоек опалубки стен при креплении сопряжения бетоном и железобетоном	шт	1. Приемка лесных материалов. 2. Заготовка стоек, очистка места установки, долбление лунок. 3. Установка и закрепление стоек. 4. Проверка правильности установки стоек.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-033-03-01	Снятие кружал свода при креплении сопряжения бетоном и железобетоном	шт	1. Разборка кружал со снятием подкружальных стоек и снятие стоек опалубки стен. 2. Штабелировка лесных материалов.	0,94	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-033-04-01	Снятие стоек опалубки стен при креплении сопряжения бетоном и железобетоном	шт	1. Разборка кружал со снятием подкружальных стоек и снятие стоек опалубки стен. 2. Штабелировка лесных материалов.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-033-05-01	Снятие опалубки свода и стен при креплении сопряжения бетоном и железобетоном	м2	1. Отрывание досок опалубки. 2. Штабелировка досок.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-01-034 Крепление сопряжения бетоном и железобетоном								
Н-59-01-034-01-01	Установка арматуры при креплении сопряжения, место укладки (установки): стены и свод, толщина крепи 30-50 см, с подрештовкой	т	1. Приемка опускаемой в ствол арматуры. 2. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 3. Установка хомутов. 4. Установка арматуры с вязкой узлов. 5. Подача арматуры вверх при установке ее в свод. 6. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 7. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	17	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-034-02-01	Установка арматуры при креплении сопряжения, место укладки (установки): обратный свод, толщина крепи 30-50 см, без подрештовки	т	1. Приемка опускаемой в ствол арматуры. 2. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 3. Установка хомутов. 4. Установка арматуры с вязкой узлов. 5. Подача арматуры вверх при установке ее в свод. 6. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 7. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	13,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-034-03-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении сопряжения, место укладки (установки): стены, толщина крепи 30-50 см, с подрештовкой	м3	1. Приемка и разгрузка бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Перекидка, доставка в тачках или в ящиках на платформе бетонной смеси. 3. Устройство и разборка подмостей (подрештовки). 4. Установка досок опалубки по готовым стойкам и кружалам. 5. Подача бетонной смеси к месту кладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 6. Укладка и передвижение катальных ходов, стальных листов и рештаков. 7. Забутовка пустот за крепью тощим бутобетоном. 8. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 9. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	3,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-034-04-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении сопряжения, место укладки (установки): свод, толщина крепи 30-50 см, с подрештовкой	м3	1. Приемка и разгрузка бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Перекидка, доставка в тачках или в ящиках на платформе бетонной смеси. 3. Устройство и разборка подмостей (подрештовки). 4. Установка досок опалубки по готовым стойкам и кружалам. 5. Подача бетонной смеси к месту кладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 6. Укладка и передвижение катальных ходов, стальных листов и рештаков. 7. Забутовка пустот за крепью тощим бутобетоном. 8. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 9. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	5,5	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-034-05-01	Укладка бетонной смеси при наличии арматуры при креплении сопряжения, место укладки (установки): обратный свод, толщина крепи 30-50 см, без подрештовки	м3	1. Приемка и разгрузка бадей (контейнеров) с бетонной смесью. 2. Перекидка, доставка в тачках или в ящиках на платформе бетонной смеси. 3. Устройство и разборка подмостей (подрештовки). 4. Установка досок опалубки по готовым стойкам и кружалам. 5. Подача бетонной смеси к месту кладки и равномерная укладка ее слоями за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 6. Укладка и передвижение катальных ходов, стальных листов и рештаков. 7. Забутовка пустот за крепью тощим бутобетоном. 8. Приемка и отправка бадей, прицепка и отцепка панциря. 9. Подача сигналов и направление бадей при подъеме.	1,7	-	2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-59-01-035 Установка и снятие полукружал опалубки в стволе на уровне сопряжения								
Н-59-01-035-01-01	Установка полукружал опалубки в стволе на уровне сопряжения, высота опалубки 1-1,5 м	1 м полукружал	1. Заготовка межкружальных стоек, досок опалубки и распорок. 2. Установка полукружал на межкружальные стойки с укреплением их распорками. 3. Проверка правильности установки полукружал. 4. Обшивка полукружал опалубкой.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-035-02-01	Снятие полукружал опалубки в стволе на уровне сопряжения, высота опалубки 1 м	1 м полукружал	1. Выбивка распорок, снятие полукружал с выбивкой междукружальных стоек. 2. Удаление опалубки с укладкой в штабель.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-035-03-01	Снятие полукружал опалубки в стволе на уровне сопряжения, высота опалубки 1,5 м	1 м полукружал	1. Выбивка распорок, снятие полукружал с выбивкой междукружальных стоек. 2. Удаление опалубки с укладкой в штабель.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-59-01-036 Установка стального станка на сопряжении вертикального ствола с околоствольным двором								
Н-59-01-036-01-01	Установка расстрелов составных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-02-01	Установка расстрелов составных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-03-01	Установка расстрелов составных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 8,01-9 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-04-01	Установка расстрелов заводных: двутавровые балки N 18-24, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-05-01	Установка расстрелов заводных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-06-01	Установка расстрелов заводных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-07-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 12-16, длина расстрелов до 2,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-08-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 12-16, длина расстрелов 2,51-3,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-09-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 18-24, длина расстрелов до 3,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-10-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 18-24, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-11-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов до 3,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-12-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-13-01	Установка расстрелов поперечных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов 6,01-8 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-14-01	Установка расстрелов промежуточных: двутавровые балки N 12-16, длина расстрелов до 2,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-15-01	Установка расстрелов промежуточных: двутавровые балки N 12-16, длина расстрелов 2,51-3,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-16-01	Установка расстрелов промежуточных: двутавровые балки N 18-24, длина расстрелов до 3,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-17-01	Установка расстрелов промежуточных: двутавровые балки N 18-24, длина расстрелов 3,51-6 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-18-01	Установка расстрелов промежуточных: двутавровые балки N 27-30, длина расстрелов до 3,5 м	1 расстрел	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-19-01	Установка стоек вертикальных: двутавровые балки N 27-30, длина стоек 3,51-6 м	1 стойка	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-20-01	Установка стоек вертикальных: двутавровые балки N 27-30, длина стоек 6,01-8 м	1 стойка	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-036-21-01	Установка стоек вертикальных: двутавровые балки N 27-30, длина стоек 8,01-9 м	1 стойка	1. Приемка опускаемых в ствол элементов станка. 2. Укладка расстрелов в готовые лунки. 3. Проверка уложенных расстрелов по отвесам, уровню и дистанционным шаблонам с расклиниванием концов расстрелов в лунках. 4. Приемка и разгрузка щитков и бетонной смеси. 5. Установка щитков, заделка бетоном концов расстрелов, уложенных в лунки. 6. Сболчивание расстрелов и стоек. 7. Участие в перемещении рабочего полка. 8. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Таблица Н-59-01-037 Выдача на поверхность лесных материалов и установка стальных балок при креплении камер загрузочных устройств								
Н-59-01-037-01-01	Выдача на поверхность лесных материалов	1 м3	1. Подноска лесных материалов к стволу. 2. Погрузка лесных материалов в бадью с привязыванием проволокой к канату. 3. Отправка лесных материалов.	0,94	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-01-037-02-01	Установка стальных балок при креплении камер загрузочных устройств: двутавровых N 27 длиной 5,6 м для крепления противовесов-дозаторов	1 балка	1. Разметка места установки балок. 2. Приемка, подъем и установка балок. 3. Проверка правильности установки балок. 4. Расклинивание балок.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-01-037-03-01	Установка стальных балок при креплении камер загрузочных устройств: двутавровых N 27 длиной 5,6 м для установки в кровлю дозаторной камеры	1 балка	1. Разметка места установки балок. 2. Приемка, подъем и установка балок. 3. Проверка правильности установки балок. 4. Расклинивание балок. 5. Разработка лунок в стенах камеры.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-59-01-037-04-01	Установка стальных балок при креплении камер загрузочных устройств: двутавровых N 22 длиной 1,2 м для образования проемов угольного ската	1 балка	1. Разметка места установки балок. 2. Приемка, подъем и установка балок. 3. Проверка правильности установки балок. 4. Расклинивание балок. 5. Приболчивание балок.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Раздел Н-59-02 Проведение и крепление горизонтальных и наклонных горных выработок								
Таблица Н-59-02-001 Бурение шпуров по породе перфораторами								
Н-59-02-001-01-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-27В, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-02-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-27В, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-03-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-27В, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-04-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-27В, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-05-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-06-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-07-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-08-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-09-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-10-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-11-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-12-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-13-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-14-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-24Л, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-15-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-16-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-17-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-18-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-19-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-20-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-21-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-22-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-23-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-24-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-25-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-26-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-30Л, ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-27-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-28-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-29-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-30-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-31-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-32-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-33-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабочих, чел.-ч	НТ машин, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-001-34-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-20, ПР-35, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-001-35-01	Бурение шпуров по породе перфораторами типа ПР-25Л, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки (при бурении тяжелыми перфораторами) или пневмоподдержки. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Продувка или промывка шпуров. 6. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-002 Бурение шпуров электросверлами и пневмосверлами								
Н-59-02-002-01-01	Бурение шпуров ручными электросверлами: порода 3 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-02-01	Бурение шпуров ручными электросверлами: порода 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-03-01	Бурение шпуров ручными электросверлами: порода 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-04-01	Бурение шпуров ручными электросверлами: порода 6 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-05-01	Бурение шпуров ручными электросверлами: уголь 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-06-01	Бурение шпуров ручными электросверлами: уголь 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,09	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-07-01	Бурение шпуров колонковыми электросверлами: порода 3 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-08-01	Бурение шпуров колонковыми электросверлами: порода 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-09-01	Бурение шпуров колонковыми электросверлами: порода 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Перестановка колонки электросверла при бурении колонковыми электросверлами. 4. Чистка шпуров в процессе работы. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-10-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СПР-11: порода 3 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-11-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СПР-11: порода 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-12-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СПР-11: порода 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-13-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СПР-11: порода 6 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-14-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СПР-11: уголь 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-15-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СПР-11: уголь 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-16-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СР-3: порода 3 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-17-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СР-3: порода 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-18-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СР-3: порода 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-19-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СР-3: порода 6 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-002-20-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СР-3: уголь 4 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-002-21-01	Бурение шпуров пневмосверлами типа СР-3: уголь 5 категории крепости	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,09	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-003 Бурение шпуров бурильными установками и навесным оборудованием проходческого комплекса 2БА-ПНБ-3Д и опережающих скважин по углю								
Н-59-02-003-01-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-02-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-03-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-04-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-05-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-06-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-07-01	Бурение шпуров бурильными установками типа СБУ-2, БУР-2, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-08-01	Бурение шпуров бурильными установками типа СБУ-2, БУР-2, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-09-01	Бурение шпуров бурильными установками типа СБУ-2, БУР-2, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-10-01	Бурение шпуров бурильными установками типа СБУ-2, БУР-2, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-11-01	Бурение шпуров бурильными установками типа СБУ-2, БУР-2, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-12-01	Бурение шпуров бурильными установками типа СБУ-2, БУР-2, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-13-01	Бурение шпуров бурильными установками типа КБМ-3, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-14-01	Бурение шпуров бурильными установками типа КБМ-3, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-15-01	Бурение шпуров бурильными установками типа КБМ-3, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-16-01	Бурение шпуров бурильными установками типа КБМ-3, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-17-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУЭ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-18-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУЭ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-19-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУЭ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-20-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУЭ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,67	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-21-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУЭ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-22-01	Бурение шпуров бурильными установками типа БУЭ-1, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Подгон и отгон установки с закреплением и раскреплением ее. 2. Проверка направления горных выработок. 3. Разметка шпуров. 4. Перестановка направляющих к другому шпуру и закрепление их. 5. Бурение шпуров. 6. Отведение штанги назад и раскрепление направляющих. 7. Замена коронок. 8. Продувка шпуров. 9. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-003-23-01	Бурение шпуров навесным оборудованием проходческого комплекса 2БА-ПНБ-3Д, диаметр патронов ВВ 32-36 мм, 3 категория пород	10 м шпура	1. Подгон машины к забою на расстояние до 100 м. 2. Проверка направления горной выработки. 3. Осмотр и опробование установки на холостом ходу. 4. Разметка шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ. 5. Бурение шпуров. 6. Переход на другой шпур. 7. Замена коронок в процессе бурения. 8. Продувка шпуров. 9. Отгон машины от забоя.	0,4666	0,2334	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-003-24-01	Бурение опережающих скважин по углю 5 категории буровым инструментом ЭБГП-1	10 м скважины	1. Разметка расположения скважин. 2. Изготовление настила. 3. Подноска бура и установка на настил. 4. Установка и продувка штанг. 5. Бурение скважины. 6. Наращивание штанг в процессе бурения. 7. Извлечение штанг из скважины. 8. Отсоединение и транспортировка бура на безопасное расстояние.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-004 Бурение скважин								
Н-59-02-004-01-02	Бурение скважин буровым станком типа НКР-100, диаметр скважины 105-135 мм: 1 категория пород	1 м скважины	1. Подготовка и подсоединение воздушного и водяного шлангов. 2. Осмотр и смазка станка. 3. Забуривание и бурение скважины. 4. Замена коронки. 5. Наращивание штанг. 6. Вытаскивание штанг. 7. Переход на другую скважину. 8. Отсоединение воздушного и водяного шлангов и укладка их на тележку.	-	0,81	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-004-02-02	Бурение скважин буровым станком типа НКР-100, диаметр скважины 105-135 мм: 3 категория пород	1 м скважины	1. Подготовка и подсоединение воздушного и водяного шлангов. 2. Осмотр и смазка станка. 3. Забуривание и бурение скважины. 4. Замена коронки. 5. Нарращивание штанг. 6. Вытаскивание штанг. 7. Переход на другую скважину. 8. Отсоединение воздушного и водяного шлангов и укладка их на тележку.	-	0,7	-	-	-
Н-59-02-004-03-02	Бурение скважин буровым станком типа БА-100, диаметр скважины 105 мм: 1 категория пород	1 м скважины	1. Подготовка и подсоединение воздушного и водяного шлангов. 2. Осмотр и смазка станка. 3. Забуривание и бурение скважины. 4. Замена коронки. 5. Нарращивание штанг. 6. Вытаскивание штанг. 7. Переход на другую скважину. 8. Отсоединение воздушного и водяного шлангов и укладка их на тележку.	-	0,72	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-004-04-02	Бурение скважин буровым станком типа БА-100, диаметр скважины 105 мм: 3 категория пород	1 м скважины	1. Подготовка и подсоединение воздушного и водяного шлангов. 2. Осмотр и смазка станка. 3. Забуривание и бурение скважины. 4. Замена коронки. 5. Наращивание штанг. 6. Вытаскивание штанг. 7. Переход на другую скважину. 8. Отсоединение воздушного и водяного шлангов и укладка их на тележку.	-	0,62	-	-	-
Н-59-02-004-05-02	Монтаж и демонтаж бурильного станка НКР-100	1 станок	1. Подгон тележки к забою. 2. Установка распорной стойки. 3. Установка и подсоединение станка. 4. Отсоединение станка и укладка его на тележку. 5. Отсоединение распорной стойки и укладка ее на тележку. 6. Отгон тележки от забоя.	-	8,3	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-005 Погрузка взорванной породы или угля в вагонетки вручную								
Н-59-02-005-01-01	Погрузка взорванной породы или угля в вагонетки вручную: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 4. Погрузка породы или угля с подкидкой. 5. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 7. Укладка временки или выдвжных рельсов.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-005-02-01	Погрузка взорванной породы или угля в вагонетки вручную: 2-3 категория пород	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 4. Погрузка породы или угля с подкидкой. 5. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 7. Укладка временки или выдвжных рельсов.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-005-03-01	Погрузка взорванной породы или угля в вагонетки вручную: 4-6 категория пород	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 4. Погрузка породы или угля с подкидкой. 5. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 7. Укладка временки или выдвижных рельсов.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-005-04-01	Погрузка взорванной породы или угля в вагонетки вручную: уголь	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 4. Погрузка породы или угля с подкидкой. 5. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 7. Укладка временки или выдвижных рельсов.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-006 Погрузка взорванной породы скреперными комплексами								
Н-59-02-006-01-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 15 м: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-02-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 15 м: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-03-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 15 м: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-04-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 30 м: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-05-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 30 м: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-06-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 30 м: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-07-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 45 м: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-08-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 45 м: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-09-01	Погрузка породы в вагонетки скрепером вместимостью 0,15 м3, расстояние перемещения до 45 м: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Обмен вагонеток. 12. Перестановка станка.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-10-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-11-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-12-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-13-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-14-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-15-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-16-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , внекатегорная и 1 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-17-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , 2-3 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-18-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 15 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , 4-6 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-19-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-20-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-21-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-22-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-23-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-24-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-25-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , внекатегорная и 1 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-26-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , 2-3 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-27-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 30 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , 4-6 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-28-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-29-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,68	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-30-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-31-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-32-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-33-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс УСП-1 с вместимостью ковша 0,5 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,65	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-34-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-35-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , 2-3 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-36-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 45 м: скреперный комплекс с вместимостью ковша 0,15 м ³ , 4-6 категория пород	1 м ³ породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-37-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 60 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеска его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-38-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 60 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-006-39-01	Погрузка породы на конвейер, расстояние перемещения до 60 м: скреперный комплекс МПДК-3 с вместимостью ковша 0,8 м3, 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Бурение шпуров для установки блока. 3. Передвижка скреперного комплекса на новую заходку. 4. Установка клиньев с проушинами в пробуренные шпуры. 5. Установка концевого блока. 6. Скреперование породы. 7. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 8. Подкидка породы от забоя и с боков выработки на скреперную дорожку. 9. Перенос концевого блока в процессе работы. 10. Снятие концевого блока после окончания уборки породы и отнеса его на безопасное расстояние. 11. Переноска лотка.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-007 Погрузка взорванной породы или угля погрузочными машинами								
Н-59-02-007-01-01	Погрузка в вагонетки машиной типа ППН-1С: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-02-01	Погрузка в вагонетки машиной типа ППН-1С: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-03-01	Погрузка в вагонетки машиной типа ППН-3С: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-04-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ППН-5: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-05-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ППН-5: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-06-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ППН-5: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-07-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ППН-5: угля	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолромами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Прицепка вагонеток к погрузочной машине и отцепка.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-08-01	Погрузка в вагонетки машиной типа МПК-3: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-09-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ПНБ-2: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-10-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ПНБ-2: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-11-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 1 ПНБ-2: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-12-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 2 ПНБ-2: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-13-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 2 ПНБ-2: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-14-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 2 ПНБ-2: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-15-01	Погрузка в вагонетки машиной типа 2 ПНБ-2: угля	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолымами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвжных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м. 11. Маневрирование машины по забою.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-16-01	Погрузка в вагонетки машиной типа ПНБ-3К: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-17-01	Погрузка в вагонетки машиной типа ПНБ-3К: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-18-01	Погрузка в вагонетки машиной типа ПНБ-3К: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы или угля в вагонетки. 7. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Укладка временки или выдвижных рельсов. 10. Зачистка пути у машины и на расстоянии 20 м.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-19-01	Погрузка на конвейер машиной типа 2 ПНБ-2: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забoю и от забoя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забoю.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-20-01	Погрузка на конвейер машиной типа 2 ПНБ-2: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забою.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-21-01	Погрузка на конвейер машиной типа 2 ПНБ-2: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забoю и от забoя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забoю.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-22-01	Погрузка на конвейер машиной типа 1 ПНБ-2: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забою.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-23-01	Погрузка на конвейер машиной типа 1 ПНБ-2: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрытие машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забою.	0,31	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-24-01	Погрузка на конвейер машиной типа 1 ПНБ-2: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забoю и от забoя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забoю.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-007-25-01	Погрузка на конвейер машиной типа 1 ПНБ-2: угля	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолотками или вручную. 3. Подкидка породы или угля. 4. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелями. 5. Перегонка погрузочных машин к забою и от забоя, закрывание машин защитной крепью. 6. Управление машиной при погрузке породы. 7. Маневрирование машины по забою.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-008 Погрузка породы проходческим комплексом 2БА-ПНБ-3Д								
Н-59-02-008-01-01	Погрузка породы проходческим комплексом 2БА-ПНБ-3Д, 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Осмотр выработки и приведение рабочего места в безопасное состояние. 2. Осмотр проходческого комплекса и перегружателя. 3. Раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками и вручную. 4. Управление работой проходческого комплекса. 5. Управление работой перегружателя. 6. Обмен партии вагонов. 7. Маневрирование комплекса по забою. 8. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 9. Подкидка породы с боков. 10. Манипуляции со шлангами для сжатого воздуха и электрокабелем. 11. Перегонка погрузочного комплекса к забою и от забоя. 12. Мелкий ремонт комплекса в процессе работы.	0,25	0,08	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-009 Погрузка взорванной породы или угля с применением перегружателей и конвейеров								
Н-59-02-009-01-01	Погрузка взорванной породы с применением перегружателей: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей. 7. Закрепление перегружателей у забоя. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 10. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии 20 м от него. 11. Подкатка и откатка перегружателя при буровзрывных работах. 12. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-009-02-01	Погрузка взорванной породы с применением перегружателей: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей. 7. Закрепление перегружателей у забоя. 8. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 10. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии 20 м от него. 11. Подкатка и откатка перегружателя при буровзрывных работах. 12. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-009-03-01	Погрузка взорванной породы с применением перегружателей: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей. 7. Закрепление перегружателей у забоя. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 10. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии 20 м от него. 11. Подкатка и откатка перегружателя при буровзрывных работах. 12. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-009-04-01	Погрузка взорванной породы с применением перегружателей: угля	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмоломами или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей. 7. Закрепление перегружателей у забоя. 8. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 9. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 10. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии 20 м от него. 11. Подкатка и откатка перегружателя при буровзрывных работах. 12. Укладка временки или выдвижных рельсов.	0,55	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-009-05-01	Погрузка взорванной породы с применением конвейеров: внекатегорной и 1 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-009-06-01	Погрузка взорванной породы с применением конвейеров: 2-3 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-009-07-01	Погрузка взорванной породы с применением конвейеров: 4-6 категории пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей.	0,99	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-009-08-01	Погрузка взорванной породы с применением конвейеров: угля	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскайловка крупных кусков породы или угля отбойными молотками, пневмолوماми или вручную. 4. Погрузка вручную породы или угля на перегружатель или конвейер. 5. Расштыбовка конвейера. 6. Пуск и остановка двигателей.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-010 Нарращивание секций скребкового конвейера								
Н-59-02-010-01-01	Нарращивание секций скребкового конвейера типа СР-70А: количество наращиваемых секций за 1 раз - 1	1 секция	1. Очистка места для натяжной головки и секции. 2. Ослабление скребковой цепи и ее разъединение. 3. Отсоединение натяжной головки от конвейерной линии и перемещение натяжной головки в сторону забоя. 4. Нарращивание секций конвейера. 5. Нарращивание скребковой цепи и ее натяжение. 6. Установка и закрепление натяжной головки конвейера. 7. Опробование конвейера в работе. 8. Подноска рештаков и цепи на расстояние до 20 м.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-010-02-01	Нарращивание секций скребкового конвейера типа СР-70А: количество наращиваемых секций за 1 раз - 2	1 секция	1. Очистка места для натяжной головки и секции. 2. Ослабление скребковой цепи и ее разъединение. 3. Отсоединение натяжной головки от конвейерной линии и перемещение натяжной головки в сторону забоя. 4. Нарращивание секций конвейера. 5. Нарращивание скребковой цепи и ее натяжение. 6. Установка и закрепление натяжной головки конвейера. 7. Опробование конвейера в работе. 8. Подноска рештаков и цепи на расстояние до 20 м.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-010-03-01	Наращивание секций скребкового конвейера типа СР-70А: количество наращиваемых секций за 1 раз - 3	1 секция	1. Очистка места для натяжной головки и секции. 2. Ослабление скребковой цепи и ее разъединение. 3. Отсоединение натяжной головки от конвейерной линии и перемещение натяжной головки в сторону забоя. 4. Наращивание секций конвейера. 5. Наращивание скребковой цепи и ее натяжение. 6. Установка и закрепление натяжной головки конвейера. 7. Опробование конвейера в работе. 8. Подноска рештаков и цепи на расстояние до 20 м.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-010-04-01	Наращивание секций скребкового конвейера типа СР-70А: количество наращиваемых секций за 1 раз - 4	1 секция	1. Очистка места для натяжной головки и секции. 2. Ослабление скребковой цепи и ее разъединение. 3. Отсоединение натяжной головки от конвейерной линии и перемещение натяжной головки в сторону забоя. 4. Наращивание секций конвейера. 5. Наращивание скребковой цепи и ее натяжение. 6. Установка и закрепление натяжной головки конвейера. 7. Опробование конвейера в работе. 8. Подноска рештаков и цепи на расстояние до 20 м.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-010-05-01	Наращивание секций скребкового конвейера типа С-53: количество наращиваемых секций за 1 раз - 1	1 секция	1. Очистка места для натяжной головки и секции. 2. Ослабление скребковой цепи и ее разъединение. 3. Отсоединение натяжной головки от конвейерной линии и перемещение натяжной головки в сторону забоя. 4. Наращивание секций конвейера. 5. Наращивание скребковой цепи и ее натяжение. 6. Установка и закрепление натяжной головки конвейера. 7. Опробование конвейера в работе. 8. Подноска рештаков и цепи на расстояние до 20 м.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-011 Проведение горных выработок проходческими комбайнами								
Н-59-02-011-01-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе 3 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,265	0,265	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-02-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 3-4 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,195	0,195	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-03-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 4 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,145	0,145	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-04-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе 3 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,34	0,34	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-05-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе 4-5 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,295	0,295	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-06-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 3-4 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,26	0,26	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-07-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 4 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,185	0,185	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-08-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа 4ПП-2 с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 5 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,14	0,14	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-09-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ГПК с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе 4-5 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,245	0,245	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-10-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ГПК с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 4-5 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,18	0,18	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-11-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ГПК с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 5 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,14	0,14	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-12-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ГПК с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе 4-5 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,315	0,315	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-13-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ГПК с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 4-5 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,235	0,235	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-14-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ГПК с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 5 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,18	0,18	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-15-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-3Р с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 3-4 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,275	0,275	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-16-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-3Р с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 4-5 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,24	0,24	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-17-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-3Р с погрузкой на конвейер, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 4 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,2	0,2	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-18-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-3Р с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 3-4 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,34	0,34	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-19-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-3Р с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по смешанному забою, 4-5 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,305	0,305	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-20-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-3Р с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по углю 4 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,26	0,26	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-21-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-9Р с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе 3 категории	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,29	0,29	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-22-01	Проведение горных выработок проходческим комбайном типа ПК-9Р с погрузкой в вагонетки, сечение выработок св. 8,5 м2: выработки по породе, 4-5 категория пород	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,23	0,23	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-23-01	Проведение горных выработок сечением св. 8,5 м2 по смешанному забою (породы 2-3 категории, уголь - 5) проходческим комбайном типа 4ПП-5: погрузка на конвейер	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,22	0,11	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-011-24-01	Проведение горных выработок сечением св. 8,5 м2 по смешанному забою (породы 2-3 категории, уголь - 5) проходческим комбайном типа 4ПП-5: погрузка в вагонетки	1 м3 горной массы	1. Отвод комбайна от забоя для осмотра, смазки и замены зубков режущего органа, подготовка комбайна к работе. 2. Подвод комбайна к забою после осмотра, смазки и замены зубков режущего органа. 3. Перемещение и закрепление распорной балки комбайна. 4. Управление работой комбайна. 5. Проверка направления горных выработок. 6. Подъем и опускание перегружателей. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Проверка и замена зубков в процессе работы. 9. Подъем и опускание стрелы комбайна для направления угля или породы в вагонетку или на конвейер.	0,28	0,14	2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Таблица Н-59-02-012 Проведение горных выработок с применением отбойных молотков в устойчивых породах, по углю, в неустойчивых породах с переборкой крепи забоя								
Н-59-02-012-01-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2: 3 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-02-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2: 4 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-03-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2: 5 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-04-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2: 6 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-05-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке св. 6,5 м2: 3 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-06-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке св. 6,5 м2: 4 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-07-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке св. 6,5 м2: 5 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-08-01	Проведение горных выработок в устойчивых породах с применением отбойных молотков, площадь сечения выработки в проходке св. 6,5 м2: 6 категория крепости	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-09-01	Проведение горных выработок в неустойчивых породах с переборкой крепи забоя, 7 категория породы (сыпучие): площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя. 6. Удаление старых и установка новых затяжек.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-10-01	Проведение горных выработок в неустойчивых породах с переборкой крепи забоя, 7 категория породы (сыпучие): площадь сечения выработки в проходке 6,5-10 м2	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя. 6. Удаление старых и установка новых затяжек.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-11-01	Проведение горных выработок в неустойчивых породах с переборкой крепи забоя, 7 категория породы (сыпучие): площадь сечения выработки в проходке св. 10 м ²	1 м ³ породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы от забоя. 6. Удаление старых и установка новых затяжек.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-12-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки до 3 м	1 м ³ угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-13-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м ³ угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-14-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-15-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-16-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1,5 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-17-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1,5 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-18-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1,5 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-19-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 1,5 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-20-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 2 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-21-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 2 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-22-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 2 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,93	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-23-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта до 2 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-24-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта св. 2 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-25-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта св. 2 м: средней крепости (5 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,77	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-26-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта св. 2 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки до 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-27-01	Проведение выработок по каменному углю, толщина вынимаемого пласта св. 2 м: мягкому углю (6 категория), ширина выработки св. 3 м	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-28-01	Проведение выработок по бурому углю, площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2: крепкому (V категория)	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,83	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-012-29-01	Проведение выработок по бурому углю, площадь сечения выработки в проходке до 6,5 м2: мягкому углю (6 категория)	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-30-01	Проведение выработок по бурому углю, площадь сечения выработки в проходке св. 6,5 м2: крепкому (V категория)	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-012-31-01	Проведение выработок по бурому углю, площадь сечения выработки в проходке св. 6,5 м2: мягкому углю (6 категория)	1 м3 угля	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление угля отбойными молотками. 4. Оконтуривание выработки от проектного сечения. 5. Отгребка и откидка угля от забоя. 6. Выборка и откидка породы из прослоек и ложной кровли.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-013 Расширение горных выработок с применением отбойных молотков и вручную								
Н-59-02-013-01-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка кровли: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-02-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка кровли: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-03-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка кровли: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-013-04-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка кровли: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-05-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка боков: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-06-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка боков: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-013-07-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка боков: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-08-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка боков: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-09-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка почвы: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-013-10-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка почвы: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-11-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка почвы: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-12-01	Расширение горных выработок с применением отбойных молотков, разработка почвы: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-013-13-01	Расширение горных выработок вручную, разработка кровли: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-14-01	Расширение горных выработок вручную, разработка кровли: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-15-01	Расширение горных выработок вручную, разработка боков: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-013-16-01	Расширение горных выработок вручную, разработка боков: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-17-01	Расширение горных выработок вручную, разработка почвы: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-013-18-01	Расширение горных выработок вручную, разработка почвы: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления горных выработок. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Отгребка и откидка породы от забоя. 5. Оконтуривание забоя до проектного сечения.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-014 Погрузка породы или угля вручную после отбойки отбойными молотками непосредственно в вагонетки и с применением перегружателей и конвейеров								
Н-59-02-014-01-01	Погрузка в вагонетки вручную после отбойки отбойными молотками: 3 категории пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы или угля. 2. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 3. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 4. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 5. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-014-02-01	Погрузка в вагонетки вручную после отбойки отбойными молотками: 4-7 категории пород (кроме пловуна)	1 м3 породы	1. Погрузка породы или угля. 2. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 3. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 4. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 5. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-014-03-01	Погрузка в вагонетки вручную после отбойки отбойными молотками: угля	1 м3 угля	1. Погрузка породы или угля. 2. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 3. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 4. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 5. Укладка временки или выдвижных рельсов.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-014-04-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей: 3 категории пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы или угля на перегружатель или конвейер. 2. Расштыбовка конвейера. 3. Пуск и остановка двигателей. 4. Закрепление перегружателя у забоя. 5. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 7. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии до 20 м. 8. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-014-05-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей: 4-7 категории пород (кроме пловуна)	1 м3 породы	1. Погрузка породы или угля на перегружатель или конвейер. 2. Расштыбовка конвейера. 3. Пуск и остановка двигателей. 4. Закрепление перегружателя у забоя. 5. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 7. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии до 20 м. 8. Укладка временки или выдвижных рельсов.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-014-06-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей: угля	1 м3 угля	1. Погрузка породы или угля на перегружатель или конвейер. 2. Расштыбовка конвейера. 3. Пуск и остановка двигателей. 4. Закрепление перегружателя у забоя. 5. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 6. Разравнивание породы или угля в вагонетке. 7. Зачистка пути у перегружателя и на расстоянии до 20 м. 8. Укладка временки или выдвижных рельсов.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-014-07-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением конвейеров: 3 категории пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы или угля на перегружатель или конвейер. 2. Расштыбовка конвейера. 3. Пуск и остановка двигателей.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-014-08-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением конвейеров: 4-7 категории пород (кроме пlyingуна)	1 м3 породы	1. Погрузка породы или угля на перегружатель или конвейер. 2. Расштыбовка конвейера. 3. Пуск и остановка двигателей.	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-014-09-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением конвейеров: угля	1 м3 угля	1. Погрузка породы или угля на перегружатель или конвейер. 2. Расштыбовка конвейера. 3. Пуск и остановка двигателей.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-015 Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку и сплошную								
Н-59-02-015-01-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке до 4 м ² : неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-02-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-03-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-04-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-05-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-06-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-07-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-08-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-09-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-10-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-11-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-12-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-13-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-14-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-15-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-16-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-17-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-18-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-19-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-20-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пlyingуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-21-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-22-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-23-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-24-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-25-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-26-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-27-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-28-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-29-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-30-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-31-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-32-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-33-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-34-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-35-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-36-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-37-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-38-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-39-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-40-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, вразбежку, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-41-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-42-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-43-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-44-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-45-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-46-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-47-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-48-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-49-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-50-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-51-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-52-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-53-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-54-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-55-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-56-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-57-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-58-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-59-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-60-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-61-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-62-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-63-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-64-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-65-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-66-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-67-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-68-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-69-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-70-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-71-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-72-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-73-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-74-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-75-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-76-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-77-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-78-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-79-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-015-80-01	Установка деревянных рам, заделанных на поверхности, сплошную, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-016 Установка промежуточных и стропильных деревянных рам, заделанных на поверхности								
Н-59-02-016-01-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке до 4 м ² : неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-02-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-03-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавчуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-04-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-05-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-06-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-07-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-08-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-09-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-10-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-11-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-12-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-13-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавчуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-14-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-15-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-16-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-17-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-18-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-19-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-20-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-21-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-22-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-23-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-24-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-25-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-26-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-27-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-28-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-29-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-30-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пlyingуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-31-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-32-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-33-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-34-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-35-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-36-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-37-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-38-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-39-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-40-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных на поверхности, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-41-01	Установка деревянных стропильных рам, заделанных на поверхности: 8 прогонов в раме	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-42-01	Установка деревянных стропильных рам, заделанных на поверхности: 6 прогонов в раме	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-43-01	Установка деревянных стропильных рам, заделанных на поверхности: 5 прогонов в раме	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-016-44-01	Установка деревянных стропильных рам, заделанных на поверхности: 4 прогона в раме	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Установка рам. 7. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 8. Проверка правильности установки рам. 9. Поделка клиньев и расклинивание рам. 10. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 11. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-017 Установка деревянных рам, заделанных в шахте, вразбежку и сплошную								
Н-59-02-017-01-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-02-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-03-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м ² : неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-04-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-05-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-06-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-07-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-08-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-09-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-10-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-11-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-12-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-13-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-14-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-15-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-16-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-17-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-18-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-19-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-20-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-21-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-22-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-23-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-24-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-25-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-26-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-27-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-28-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-29-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-30-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-31-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-32-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-33-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-34-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-35-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-36-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-37-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-38-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-39-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-40-01	Установка вразбежку деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-41-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-42-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-43-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-44-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-45-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-46-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-47-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-48-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-49-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-50-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-51-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-52-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-53-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-54-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-55-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-56-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-57-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-58-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-59-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-60-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-61-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-62-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-63-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-64-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-65-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-66-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-67-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-68-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-69-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-70-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-71-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-72-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-73-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-74-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-75-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-76-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м ² : неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	8,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-77-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м ² : неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-78-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м ² : неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-79-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-017-80-01	Установка сплошную деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-018 Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте								
Н-59-02-018-01-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м ² : неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-02-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-03-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-04-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м ² : полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-05-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке до 4 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-06-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-07-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-08-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-09-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-10-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 4,01-6,5 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-11-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-12-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-13-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-14-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-15-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 6,51-8 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-16-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-17-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-18-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-19-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-20-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 8,01-10 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-21-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-22-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-23-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-24-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-25-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 10,01-12 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-26-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-27-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-28-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-29-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-30-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 12,01-14 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-31-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-32-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-33-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-34-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-35-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке 14,01-16 м2: полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-36-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	8,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-37-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м ² : неполные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-38-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м ² : неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавчуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-39-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м2: полные рамы, 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	8,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-018-40-01	Установка промежуточных деревянных рам, заделанных в шахте, площадь сечения выработки в проходке св. 16 м ² : полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок при креплении неполными рамами. 2. Разметка и разделка канавок под лежни при креплении полными рамами. 3. Погрузка породы или угля от долбления лунок или разделки канавок. 4. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 5. Подгонка замков рам. 6. Заделка замков в шахте. 7. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 8. Установка рам. 9. Затяжка кровли при креплении вразбежку. 10. Проверка правильности установки рам. 11. Поделка клиньев и расклинивание рам. 12. Изготовление и установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 13. Забутовка пустот за крепью.	7,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-019 Установка прогонов (подхватов), крючков и стоек (ремонтин)								
Н-59-02-019-01-01	Установка прогонов в подгон: высота выработки в проходке до 2,5 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-019-02-01	Установка прогонов в подгон: высота выработки в проходке 2,51-3 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,53	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-03-01	Установка прогонов в подгон: высота выработки в проходке 3,01-3,5 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-04-01	Установка прогонов в подгон: высота выработки в проходке 3,51-4 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-019-05-01	Установка прогонов в подгон: высота выработки в проходке 4,01-5 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-06-01	Установка прогонов в шип: высота выработки в проходке до 2,5 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-07-01	Установка прогонов в шип: высота выработки в проходке 2,51-3 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,64	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-019-08-01	Установка прогонов в шип: высота выработки в проходке 3,01-3,5 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-09-01	Установка прогонов в шип: высота выработки в проходке 3,51-4 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-10-01	Установка прогонов в шип: высота выработки в проходке 4,01-5 м	м	1. Разметка места установки прогона. 2. Заводка и подвеска на скобы прогона. 3. Заделка, подгонка и установка под прогоны стоек с укладкой по почве лежней или подкладок. 4. Заделка, подгонка и установка распорок (против каждой пары стоек).	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-11-01	Установка стоек под обapol: высота выработки в проходке до 2,5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-019-12-01	Установка стоек под обапол: высота выработки в проходке 2,51-3 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-13-01	Установка стоек под обапол: высота выработки в проходке 3,01-3,5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-14-01	Установка стоек под обапол: высота выработки в проходке 3,51-4 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-15-01	Установка стоек под обапол: высота выработки в проходке 4,01-5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-16-01	Установка стоек распил под крепь: высота выработки в проходке до 2,5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-019-17-01	Установка стоек распил под крепь: высота выработки в проходке 2,51-3 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,35	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-18-01	Установка стоек распил под крепь: высота выработки в проходке 3,01-3,5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,43	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-19-01	Установка стоек распил под крепь: высота выработки в проходке 3,51-4 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-20-01	Установка стоек распил под крепь: высота выработки в проходке 4,01-5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-21-01	Установка крючков: высота выработки в проходке до 2,5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-019-22-01	Установка крючков: высота выработки в проходке 2,51-3 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-23-01	Установка крючков: высота выработки в проходке 3,01-3,5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-24-01	Установка крючков: высота выработки в проходке 3,51-4 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-019-25-01	Установка крючков: высота выработки в проходке 4,01-5 м	шт	1. Отмеривание и заготовка крючков и стоек. 2. Разметка мест установки, долбление лунок и выравнивание почвы. 3. Укладка подкладок, пригонка, установка и расклинивание крючков и стоек.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-020 Затяжка боков и кровли выработок								
Н-59-02-020-01-01	Железобетонная затяжка кровли выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-020-02-01	Железобетонная затяжка боков выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-03-01	Затяжка колотыми бревнами кровли выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-04-01	Затяжка колотыми бревнами боков выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-05-01	Затяжка колотыми бревнами кровли выработок вразбежку	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-06-01	Затяжка колотыми бревнами боков выработок вразбежку	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-020-07-01	Затяжка досками и обаполами кровли выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-08-01	Затяжка досками и обаполами боков выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-09-01	Затяжка досками и обаполами кровли выработок вразбежку	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-10-01	Затяжка досками и обаполами боков выработок вразбежку	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Подгонка затяжек и затягивание боков или кровли. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-020-11-01	Затяжка металлической сеткой кровли выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Укладка сетки за крепь и соединение ее путем связывания продольных стержней. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-020-12-01	Затяжка металлической сеткой боков выработок сплошную	1 м2 затяжки	1. Частичная раскоска стенок выработки. 2. Укладка сетки за крепь и соединение ее путем связывания продольных стержней. 3. Забутовка пустот за затяжками породой или лесными материалами.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-021 Кладка клеток над рамами								
Н-59-02-021-01-01	Кладка клеток над рамами: высота клетки до 0,5 м	1 клеть	1. Отмеривание, отпиливание до нужных размеров лесных материалов и подноска их на расстояние до 20 м. 2. Устройство подмостей и последующая разборка их. 3. Подача лесных материалов на подмости и укладка клеток. 4. Поделка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе работы.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-021-02-01	Кладка клеток над рамами: высота клетки 0,51-0,8 м	1 клеть	1. Отмеривание, отпиливание до нужных размеров лесных материалов и подноска их на расстояние до 20 м. 2. Устройство подмостей и последующая разборка их. 3. Подача лесных материалов на подмости и укладка клеток. 4. Поделка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе работы.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-021-03-01	Кладка клеток над рамами: высота клетки 0,81-1 м	1 клеть	1. Отмеривание, отпиливание до нужных размеров лесных материалов и подноска их на расстояние до 20 м. 2. Устройство подмостей и последующая разборка их. 3. Подача лесных материалов на подмости и укладка клеток. 4. Поделка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе работы.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-021-04-01	Кладка клеток над рамами: высота клетки 1,01-1,5 м	1 клеть	1. Отмеривание, отпиливание до нужных размеров лесных материалов и подноска их на расстояние до 20 м. 2. Устройство подмостей и последующая разборка их. 3. Подача лесных материалов на подмости и укладка клеток. 4. Поделка клиньев и расклинивание уложенных клеток. 5. Частичная раскоска кровли в процессе работы.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-021-05-01	Кладка клетей над рамами: высота клетки 1,51-2 м	1 клеть	1. Отмеривание, отпиливание до нужных размеров лесных материалов и подноска их на расстояние до 20 м. 2. Устройство подмостей и последующая разборка их. 3. Подача лесных материалов на подмости и укладка клетей. 4. Поделка клиньев и расклинивание уложенных клетей. 5. Частичная раскоска кровли в процессе работы.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-021-06-01	Кладка клетей над рамами: высота клетки 2,01-3 м	1 клеть	1. Отмеривание, отпиливание до нужных размеров лесных материалов и подноска их на расстояние до 20 м. 2. Устройство подмостей и последующая разборка их. 3. Подача лесных материалов на подмости и укладка клетей. 4. Поделка клиньев и расклинивание уложенных клетей. 5. Частичная раскоска кровли в процессе работы.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-022 Установка арочной двухзвеневой стальной крепи								
Н-59-02-022-01-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-02-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-03-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-04-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-05-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-06-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-07-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-08-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-09-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-10-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-11-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-12-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-13-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-14-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-15-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-16-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-17-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-18-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-19-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-20-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-21-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-22-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-23-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-24-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-25-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-26-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-27-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-28-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-29-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-30-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-31-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-32-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-33-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-34-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-35-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-36-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-37-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-38-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-39-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-40-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-022-41-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-022-42-01	Установка арочной двухзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-023 Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи								
Н-59-02-023-01-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-02-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-03-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-04-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-05-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-06-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-07-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-08-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-09-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-10-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-11-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-12-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-13-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-14-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-15-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-16-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-17-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-18-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-19-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-20-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-21-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-22-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-23-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-24-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-25-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-26-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-27-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-28-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-29-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-30-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-31-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-32-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-33-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-34-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-35-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-36-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-37-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-38-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-39-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-40-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-41-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-42-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-43-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-44-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-45-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-46-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-47-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-48-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-49-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-50-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-51-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-52-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-53-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавнуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-54-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-55-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-56-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-57-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-58-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-59-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-60-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-61-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-62-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-63-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-64-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-65-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-66-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-67-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-68-01	Установка трапецевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, неполные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-023-69-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-023-70-01	Установка трапециевидной и полигональной стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, полные рамы, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-024 Установка арочной трехзвеньеовой стальной крепи								
Н-59-02-024-01-01	Установка арочной трехзвеньеовой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-02-01	Установка арочной трехзвеньеовой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-03-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-04-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-05-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-06-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-07-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-08-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-09-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-10-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-11-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-12-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-13-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-14-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-15-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-16-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-17-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-18-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-19-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-20-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-21-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-22-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-23-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-24-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-25-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-26-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-27-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-28-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-29-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-30-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-31-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-32-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-33-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-34-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-35-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-36-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-37-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 16,01-18 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	9,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-38-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 16,01-18 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-39-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 16,01-18 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-40-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 16,01-18 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-41-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 16,01-18 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-42-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 16,01-18 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-43-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 18,01-25 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-44-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 18,01-25 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-45-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 18,01-25 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-46-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 18,01-25 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-47-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 18,01-25 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-48-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке 18,01-25 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-49-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 25 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-50-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 25 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-51-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 25 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-52-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 25 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-024-53-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 25 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-024-54-01	Установка арочной трехзвеневой стальной крепи, сечение выработок в проходке св. 25 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-025 Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением								
Н-59-02-025-01-01	Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-02-01	Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-03-01	Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-04-01	Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-05-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-06-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-07-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-08-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-09-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-10-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-11-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-12-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-13-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-14-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-15-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-16-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-17-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-18-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-19-01	Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-20-01	Установка четырехзвеньеовой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-21-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-22-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-23-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-24-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-25-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-26-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-27-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-28-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-29-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-30-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-31-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-32-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-33-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-34-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-35-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-36-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-37-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-38-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-39-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-40-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-025-41-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-025-42-01	Установка четырехзвеневой стальной крепи с болтовым и шарнирным соединением, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плывуна)	1 арка	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-026 Установка трехзвеньеовой, четырехзвеньеовой и пятизвеньеовой стальной крепикольцевой или эллипсовидной формы								
Н-59-02-026-01-01	Установка четырехзвеньеовой и пятизвеньеовой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-02-01	Установка четырехзвеньеовой и пятизвеньеовой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-03-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-04-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-05-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-06-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-07-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-08-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-09-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-10-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-11-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-12-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-13-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-14-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-15-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-16-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-17-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-18-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-19-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-20-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-21-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-22-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-23-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-24-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-25-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-26-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-27-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-28-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-29-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-30-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-31-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-32-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	9,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-33-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-34-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	13	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-35-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-36-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавунa)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-37-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-38-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	13,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-39-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: деревянные затяжки, 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-40-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-41-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-42-01	Установка четырехзвеневой и пятизвеневой стальной крепи кольцевой или эллипсовидной формы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: железобетонные затяжки, 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-026-43-01	Установка трехзвеньеовой стальной крепи кольцевой формы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2, тип крепи - двутавр N20: железобетонные затяжки, 3-4 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-026-44-01	Установка трехзвеньеовой стальной крепи кольцевой формы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2, тип крепи - двутавр N24: железобетонные затяжки, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 кольцо	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок (или канавок). 3. Погрузка породы от долбления лунок (или канавок). 4. Установка и соединение с помощью накладок, болтов и хомутов частей крепи с расклиниванием, укладкой лежней, изготовлением и установкой (пробивкой) распор. 5. Проверка правильности установки крепи. 6. Затяжка боков и кровли с забутовкой пустот за крепью.	8,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-027 Установка арочной податливой крепи								
Н-59-02-027-01-01	Установка арочной податливой крепи: площадь сечения выработки в проходке 16,1-18 м2, 3-4 категория пород, трехзвенная крепь из СВП-33	1 арка	1. Оборка забоя с частичным оконтуриванием выработки. 2. Подноска элементов крепи. 3. Разметка и долбление лунок. 4. Установка ножек. 5. Установка соединительных планок (расстрелов). 6. Устройство подмостей и последующая их разборка. 7. Заготовка и установка деревянных распорок. 8. Установка верхняка. 9. Сболчивание элементов рамы. 10. Проверка правильности установки рамы. 11. Перекрытие боков и кровли железобетонной затяжкой с забутовкой пустот за крепью.	10,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-027-02-01	Установка арочной податливой крепи: площадь сечения выработки в проходке 16,1-18 м2, 3-4 категория пород, пятизвенная крепь из СВП-33	1 арка	1. Оборка забоя с частичным оконтуриванием выработки. 2. Подноска элементов крепи. 3. Разметка и долбление лунок. 4. Установка ножек. 5. Установка соединительных планок (расстрелов). 6. Устройство подмостей и последующая их разборка. 7. Заготовка и установка деревянных распорок. 8. Установка верхняка. 9. Сболчивание элементов рамы. 10. Проверка правильности установки рамы. 11. Перекрытие боков и кровли железобетонной затяжкой с забутовкой пустот за крепью.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-027-03-01	Установка арочной податливой крепи: площадь сечения выработки в проходке 38-45 м2, 1-2 категория пород, четырехзвенная крепь из СВП-33	1 арка	1. Оборка забоя с частичным оконтуриванием выработки. 2. Подноска элементов крепи. 3. Разметка и долбление лунок. 4. Установка ножек. 5. Установка соединительных планок (расстрелов). 6. Устройство подмостей и последующая их разборка. 7. Заготовка и установка деревянных распорок. 8. Установка верхняка. 9. Сболчивание элементов рамы. 10. Проверка правильности установки рамы. 11. Перекрытие боков и кровли железобетонной затяжкой с забутовкой пустот за крепью.	18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-028 Установка штанговой (анкерной) крепи								
Н-59-02-028-01-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К: установка штанги в кровлю, внекатегорная порода	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-028-02-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К: установка штанги в кровлю, 3 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,59	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-03-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К: установка штанги в кровлю, 4 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-04-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К: установка штанги в кровлю, уголь	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-05-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К: установка штанги в почву, 3 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Заливка шпуров цементно-песчаным раствором с приготовлением последнего.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-028-06-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров перфораторами ПР-30Л, ПР-30К: установка штанги в почву, 4 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Заливка шпуров цементно-песчаным раствором с приготовлением последнего.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-07-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, 2 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-08-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, 3 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-09-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, 4 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-028-10-01	Установка штанговой (анкерной) крепи стальной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, уголь	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Частичная оборка кровли отбойным молотком под опорную плиту. 4. Установка опорной плиты и навинчивание гайки на штангу. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-11-01	Установка штанговой (анкерной) крепи железобетонной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, 2 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Приготовление цементно-песчаного раствора. 4. Заполнение перфорированной трубки раствором с установкой ее в шпур. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-028-12-01	Установка штанговой (анкерной) крепи железобетонной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, 3 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Приготовление цементно-песчаного раствора. 4. Заполнение перфорированной трубки раствором с установкой ее в шпур. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-028-13-01	Установка штанговой (анкерной) крепи железобетонной, бурение шпуров телескопными перфораторами: установка штанги в кровлю, 4 категория пород	1 штанга	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Установка штанги в шпур. 3. Приготовление цементно-песчаного раствора. 4. Заполнение перфорированной трубки раствором с установкой ее в шпур. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-029 Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок								
Н-59-02-029-01-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-02-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-03-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке до 6,5 м2: 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-04-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-05-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-06-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-07-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-08-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-09-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-10-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-11-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-12-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: 5-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-13-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-14-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	4,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-15-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-16-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-17-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-18-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: 5-7 категория пород (кроме плавцуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-19-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке св. 16 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	9,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-029-20-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке св. 16 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	6,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-029-21-01	Установка вразбежку крепежных рам из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок, сечение выработок в проходке св. 16 м2: 5-7 категория пород (кроме пловуна)	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы или угля от долбления лунок. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Установка рам с забутовкой пустот за крепью. 5. Затяжка кровли и боков. 6. Проверка правильности установки рам. 7. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-030 Установка временной крепи из верхняков спецпрофиля ШС-27								
Н-59-02-030-01-01	Установка временной крепи из верхняков спецпрофиля ШС-27, площадь сечения выработок в проходке 18 м2, 5 категория пород	1 верхняк	1. Частичная раскоска выработки. 2. Ослабление хомутов и выдвижение тавров. 3. Закрепление выдвинутых тавров хомутами к верхнякам. 4. Подноска верхняков и установка их на консоли тавров. 5. Закрепление верхняков на консоли тавров хомутами и установка стяжек.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Таблица Н-59-02-031 Подготовительные и вспомогательные работы при креплении выработок бетоном

Н-59-02-031-01-01	Установка кружал и деревянной опалубки стен	м2	1. Изготовление и установка к подмостям трапов или стремянок. 2. Разметка мест установки опалубки. 3. Долбление лунок под стойки и канавок под лежни. 4. Разметка и установка новых и выравнивание установленных ранее стоек по уровню или отвесу. 5. Перестановка по ходу работы стоек. 6. Обшивка установленных стоек досками или металлическими листами при бетонировании стен без кружал. 7. Установка кружал стен с пришивкой их к стойкам досками и проверкой правильности установки. 8. Установка опалубки по заранее поставленным кружалам при бетонировании стен по кружалам. 9. Укладка по стойкам продольных брусьев с выверкой и раскреплением скобами, клиньями и распорами для кружал. 10. Сборка, подъем и установка на брусьях кружал свода с раскреплением и проверкой правильности установки. 11. Установка деревянной и металлической опалубки по заранее поставленным кружалам свода. 12. Проверка установленной опалубки по уровню и отвесам.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-031-02-01	Установка кружал в своды	м2	1. Изготовление и установка к подмостям трапов или стремянок.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Разметка мест установки опалубки. 3. Долбление лунок под стойки и канавок под лежни. 4. Разметка и установка новых и выравнивание установленных ранее стоек по уровню или отвесу. 5. Перестановка по ходу работы стоек. 6. Обшивка установленных стоек досками или металлическими листами при бетонировании стен без кружал. 7. Установка кружал стен с пришивкой их к стойкам досками и проверкой правильности установки. 8. Установка опалубки по заранее поставленным кружалам при бетонировании стен по кружалам. 9. Укладка по стойкам продольных брусьев с выверкой и раскреплением скобами, клиньями и распорами для кружал. 10. Сборка, подъем и установка на брусьях кружал свода с раскреплением и проверкой правильности установки. 11. Установка деревянной и металлической опалубки по заранее поставленным кружалам свода. 12. Проверка установленной опалубки по уровню и отвесам.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-031-03-01	Установка опалубки плоскобалочных перекрытий (сводики)	м2	1. Устройство подмостей. 2. Разметка мест установки опалубки. 3. Установка кружал. 4. Укладка досок опалубки по заранее установленным кружалам.	0,68	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-031-04-01	Установка кружал и деревянной опалубки обратного свода	м2	1. Разметка мест установки опалубки. 2. Установка и закрепление кружал. 3. Проверка правильности установки кружал. 4. Скрепление кружал продольными брусками с выверкой и раскреплением скобами, клиньями и распорами. 5. Обшивка установленных кружал досками.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Н-59-02-031-05-01	Установка стальной опалубки стен	м2	1. Изготовление и установка к подмостям трапов или стремянок. 2. Разметка мест установки опалубки. 3. Долбление лунок под стойки и канавок под лежни. 4. Разметка и установка новых и выравнивание установленных ранее стоек по уровню или отвесу. 5. Перестановка по ходу работы стоек. 6. Обшивка установленных стоек досками или металлическими листами при бетонировании стен без кружал. 7. Установка кружал стен с пришивкой их к стойкам досками и проверкой правильности установки. 8. Установка опалубки по заранее поставленным кружалам при бетонировании стен по кружалам. 9. Укладка по стойкам продольных брусьев с выверкой и раскреплением скобами, клиньями и распорами для кружал. 10. Сборка, подъем и установка на брусьях кружал свода с раскреплением и проверкой правильности установки. 11. Установка деревянной и металлической опалубки по заранее поставленным кружалам свода. 12. Проверка установленной опалубки по уровню и отвесам.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-031-06-01	Установка стальной опалубки сводов	м2	1. Изготовление и установка к подмостям трапов или стремянок. 2. Разметка мест установки	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			опалубки. 3. Долбление лунок под стойки и канавок под лежни. 4. Разметка и установка новых и выравнивание установленных ранее стоек по уровню или отвесу. 5. Перестановка по ходу работы стоек. 6. Обшивка установленных стоек досками или металлическими листами при бетонировании стен без кружал. 7. Установка кружал стен с пришивкой их к стойкам досками и проверкой правильности установки. 8. Установка опалубки по заранее поставленным кружалам при бетонировании стен по кружалам. 9. Укладка по стойкам продольных брусев с выверкой и раскреплением скобами, клиньями и распорами для кружал. 10. Сборка, подъем и установка на бруснях кружал свода с раскреплением и проверкой правильности установки. 11. Установка деревянной и металлической опалубки по заранее поставленным кружалам свода. 12. Проверка установленной опалубки по уровню и отвесам.					

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-031-07-01	Передвижка металлической створчатой опалубки	м	1. Снятие лицевых фартуков с выбивкой клиньев. 2. Снятие нижних щитков. 3. Отпускание домкратов. 4. Устройство пути под колеса рамы опалубки из швеллерных балок. 5. Закрепление каната лебедки к раме опалубки. 6. Перемещение опалубки с помощью лебедки. 7. Закрепление и центрирование опалубки домкратами. 8. Установка нижних щитков. 9. Проверка правильности установки опалубки.	3,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-031-08-01	Снятие кружал и опалубки сводов и стен	м2	1. Разборка кружал с выбивкой клиньев и скоб с удалением подкружального крепления или стоек. 2. Отрывание досок опалубки. 3. Сортировка лесоматериала, отнеска его на расстояние до 20 м и укладка в рядки.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-031-09-01	Забутовка пустот за крепью в стене при вывалах породы	м3	1. Выгрузка забутовки и раствора из вагонетки. 2. Подноска забутовки и раствора к рабочему месту. 3. Укладка забутовки вплотную к стенам выработки за опалубкой и заливка ее раствором.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-031-10-01	Забутовка пустот в своде при вывалах породы	м3	1. Выгрузка забутовки и раствора из вагонетки. 2. Подноска забутовки и раствора к рабочему месту. 3. Укладка забутовки вплотную к стенам выработки за опалубкой и заливка ее раствором.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-032 Крепление выработок бетоном и железобетоном								
Н-59-02-032-01-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 200-300 мм, без подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка мест установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-032-02-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 200-300 мм, с подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка мест установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-032-03-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи св. 300 мм, без подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка мест установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-04-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи св. 300 мм, с подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка мест установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-032-05-01	Установка арматуры в своды: толщина крепи до 200 мм, с подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка мест установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	30	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-032-06-01	Установка арматуры в своды: толщина крепи 200-300 мм, с подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка мест установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	30	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-07-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи до 200 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-08-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи до 200 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-09-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 200-300 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-10-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 200-300 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-11-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи св. 300 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-12-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи св. 300 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-13-01	Укладка бетонной смеси в своды: толщина крепи до 200 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-14-01	Укладка бетонной смеси в своды: толщина крепи 200-300 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-15-01	Укладка бетонной смеси в фундамент: толщина крепи св. 300 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-16-01	Укладка бетонной смеси в полы: толщина крепи до 200 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-17-01	Укладка бетонной смеси в полы: толщина крепи 200-300 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-18-01	Укладка бетонной смеси в обратные своды: толщина крепи до 200 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-19-01	Укладка бетонной смеси в обратные своды: толщина крепи 200-300 мм, без подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забутовка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-20-01	Укладка бетонной смеси в плоскостные перекрытия: толщина крепи до 200 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забетонировка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-032-21-01	Укладка бетонной смеси в плоскостные перекрытия: толщина крепи 200-300 мм, с подмостей	м3	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 3. Подача бетонной смеси на подмости. 4. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 5. Проверка правильности установленной опалубки. 6. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Забетонировка пустот за крепью. 9. Устройство и разборка подмостей с периодической перестановкой их в процессе работы.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-033 Механизированная укладка бетонной смеси за металлическую опалубку								
Н-59-02-033-01-01	Механизированная укладка бетонной смеси за металлическую опалубку: толщина крепи до 200 мм	1 м3 бетона	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Подгон бетоноукладчика (бетононагнетателя) к месту работы. 3. Монтаж бетонопровода. 4. Осмотр и смазка бетононагнетателя и бетонопровода. 5. Загрузка бетоноукладчика (бетононагнетателя) бетонной смесью. 6. Нагнетание бетонной смеси за опалубку. 7. Вибрирование бетонной смеси. 8. Периодическая промывка бетоноукладчика (бетононагнетателя) и бетонопровода водой.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-033-02-01	Механизированная укладка бетонной смеси за металлическую опалубку: толщина крепи 200-300 мм	1 м3 бетона	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Подгон бетоноукладчика (бетононагнетателя) к месту работы. 3. Монтаж бетонопровода. 4. Осмотр и смазка бетононагнетателя и бетонопровода. 5. Загрузка бетоноукладчика (бетононагнетателя) бетонной смесью. 6. Нагнетание бетонной смеси за опалубку. 7. Вибрирование бетонной смеси. 8. Периодическая промывка бетоноукладчика (бетононагнетателя) и бетонопровода водой.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-033-03-01	Механизированная укладка бетонной смеси за металлическую опалубку: толщина крепи св. 300 мм	1 м3 бетона	1. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 2. Подгон бетоноукладчика (бетононагнетателя) к месту работы. 3. Монтаж бетонопровода. 4. Осмотр и смазка бетононагнетателя и бетонопровода. 5. Загрузка бетоноукладчика (бетононагнетателя) бетонной смесью. 6. Нагнетание бетонной смеси за опалубку. 7. Вибрирование бетонной смеси. 8. Периодическая промывка бетоноукладчика (бетононагнетателя) и бетонопровода водой.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-034 Монтаж установки УБС-5В для укладки бетонной смеси за опалубку								
Н-59-02-034-01-01	Монтаж установки УБС-5В для укладки бетонной смеси за опалубку	1 установка	1. Подгон тележек с загрузочным устройством и установкой к месту монтажа. 2. Установка загрузочного устройства на станину УБС-5В и сблчивание. 3. Подсоединение трубок гидросистемы. 4. Установка регулятора гидросистемы. 5. Разгрузка УБС-5В с площадки и установка его на настил. 6. Заполнение гидросистемы маслом. 7. Подсоединение бетоновода. 8. Опробование и наладка УБС-5В.	14,5	-	2-222-03	Электрослесарь 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-035 Укладка деревянных и стальных верхняков на столбы и стены из бетона								
Н-59-02-035-01-01	Укладка деревянных верхняков из бревен диаметром 20-26 см на столбы и стены из бетона: длина верхняков до 4 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-035-02-01	Укладка деревянных верхняков из бревен диаметром 20-26 см на столбы и стены из бетона: длина верхняков 4,1-6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-03-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки до N22: длина верхняков до 4 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-04-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки до N22: длина верхняков 4,1-6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-035-05-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N24 и рельсы типа 2А: длина верхняков до 4 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-06-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N24 и рельсы типа 2А: длина верхняков 4,1-6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-07-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N24 и рельсы типа 2А: длина верхняков св. 6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-035-08-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N27: длина верхняков до 4 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-09-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N27: длина верхняков 4,1-6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-10-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N27: длина верхняков св. 6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-035-11-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N30: длина верхняков до 4 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-12-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N30: длина верхняков 4,1-6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-035-13-01	Укладка стальных верхняков на столбы и стены из бетона, сталь прокатная, двутавровые балки N30: длина верхняков св. 6 м	1 верхняк	1. Очистка стен постоянной крепи от породы и угля. 2. Удаление временной крепи (верхняков). 3. Подъем и укладка верхняков на готовые столбы или стены. 4. Проверка правильности установки верхняков. 5. Затяжка кровли. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-036 Ремонт деревянных рам								
Н-59-02-036-01-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-02-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-03-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-04-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2,5	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-05-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	3,1	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-06-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	3,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-07-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-08-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	3,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-09-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	4,5	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-10-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	3,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-11-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	4,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-12-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	4,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-13-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	4,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-14-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	4,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-15-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-16-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	4,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-17-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-18-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	7,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-19-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	6,5	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-20-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	7,6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-21-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	9,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-22-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму до 0,25 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	8,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-23-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,26-0,5 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	10,5	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-24-01	Замена деревянной рамы с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну раму 0,51-1 м3	1 рама	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	14	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-25-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,47	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-26-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,63	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-27-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,77	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-28-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,49	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-29-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-30-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке до 4 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,95	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-31-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,52	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-32-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-33-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,88	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-34-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,59	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-35-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,83	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-36-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 4,01-6,5 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,1	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-37-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,59	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-38-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,79	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-39-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-40-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-41-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,97	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-42-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 6,51-8 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,3	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-43-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,67	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-44-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,87	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-45-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,1	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-46-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,83	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-47-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-48-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 8,01-10 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-49-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,76	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-50-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,97	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-51-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,3	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-52-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,97	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-53-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-54-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 10,01-12 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-55-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,83	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-56-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,1	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-57-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,5	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-58-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-59-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-60-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 12,01-14 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,8	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-61-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	0,92	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-62-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-63-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,7	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-64-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,4	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-65-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-66-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке 14,01-16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-67-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку до 0,25 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-68-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,26-0,5 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,3	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-69-01	Замена стойки с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на одну стойку 0,51-1 м3	1 стойка	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,9	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-036-70-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк до 0,25 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	1,6	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-71-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,26-0,5 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-036-72-01	Замена верхняка с выпуском породы, сечение выработок в проходке св. 16 м2: объем породы в разрыхленном виде, выпускаемой на один верхняк 0,51-1 м3	1 верхняк	1. Выбивка или вырубка стоек, верхняков и затяжек. 2. Выпуск породы. 3. Откидка породы. 4. Долбление лунок. 5. Заделка замков. 6. Установка рам. 7. Поделка клиньев и расклинивание рам. 8. Затяжка кровли и боков. 9. Установка распорок между рамами при креплении вразбежку.	2,3	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-037 Крепление горных выработок железобетонными тубингами и чеканка швов								
Н-59-02-037-01-01	Крепление горных выработок железобетонными тубингами: облегченными, укладчик ТУ-2	1 тубинг	1. Ревизия болтов и гаек. 2. Укладка и крепление тубингов на хоботе (стреле). 3. Транспортирование тубингов в пределах рабочего места. 4. Установка тубингов. 5. Сболчивание тубингов. 6. Расклинивание тубингов. 7. Управление укладчиком. 8. Проверка правильности установки тубингов. 9. Забутовка пустот за крепью. 10. Приготовление цементного раствора. 11. Чеканка швов.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-037-02-01	Крепление горных выработок железобетонными тубингами: гладкостенными, укладчик ТУ-2	1 тубинг	1. Ревизия болтов и гаек. 2. Укладка и крепление тубингов на хоботе (стреле). 3. Транспортирование тубингов в пределах рабочего места. 4. Установка тубингов. 5. Сболчивание тубингов. 6. Расклинивание тубингов. 7. Управление укладчиком. 8. Проверка правильности установки тубингов. 9. Забутовка пустот за крепью. 10. Приготовление цементного раствора. 11. Чеканка швов.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-037-03-01	Крепление горных выработок железобетонными тубингами: гладкостенными, укладчик ТУ-3	1 тубинг	1. Ревизия болтов и гаек. 2. Укладка и крепление тубингов на хоботе (стреле). 3. Транспортирование тубингов в пределах рабочего места. 4. Установка тубингов. 5. Сболчивание тубингов. 6. Расклинивание тубингов. 7. Управление укладчиком. 8. Проверка правильности установки тубингов. 9. Забутовка пустот за крепью.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-037-04-01	Чеканка швов при креплении горных выработок железобетонными тубингами	10 м шва	1. Устройство полка. 2. Поделка клиньев и расклинивание швов. 3. Приготовление раствора. 4. Чеканка швов. 5. Передвижка полка. 6. Разборка полка.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-038 Бурение шпуров по углю ручными электросверлами								
Н-59-02-038-01-01	Бурение шпуров по углю ручными электросверлами, вынимаемая толщина пласта до 0,7 м: 4 категория крепости угля	1 м шпура	1. Проверка направления выработки. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка пробок в пробуренные шпуры.	0,17	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-038-02-01	Бурение шпуров по углю ручными электросверлами, вынимаемая толщина пласта до 0,7 м: 5 категория крепости угля	1 м шпура	1. Проверка направления выработки. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка пробок в пробуренные шпуры.	0,12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-038-03-01	Бурение шпуров по углю ручными электросверлами, вынимаемая толщина пласта 0,71-1 м: 4 категория крепости угля	1 м шпура	1. Проверка направления выработки. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка пробок в пробуренные шпуры.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-038-04-01	Бурение шпуров по углю ручными электросверлами, вынимаемая толщина пласта 0,71-1 м: 5 категория крепости угля	1 м шпура	1. Проверка направления выработки. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка пробок в пробуренные шпуры.	0,11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-038-05-01	Бурение шпуров по углю ручными электросверлами, вынимаемая толщина пласта 1,01-1,3 м: 4 категория крепости угля	1 м шпура	1. Проверка направления выработки. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка пробок в пробуренные шпуры.	0,14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-038-06-01	Бурение шпуров по углю ручными электросверлами, вынимаемая толщина пласта 1,01-1,3 м: 5 категория крепости угля	1 м шпура	1. Проверка направления выработки. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка пробок в пробуренные шпуры.	0,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-039 Погрузка вручную на конвейер и перекидка угля								
Н-59-02-039-01-01	Погрузка угля вручную на конвейер, толщина пласта до 0,7 м	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков угля. 3. Погрузка угля на конвейер. 4. Расштыбовка конвейера. 5. Пуск и остановка двигателей.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-02-01	Перекидка угля по падению, угол наклона 7-18 град, толщина пласта до 0,7 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-039-03-01	Перекидка угля по падению, угол наклона 19-30 град, толщина пласта до 0,7 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,44	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-04-01	Перекидка угля по восстанию, угол наклона 7-18 град, толщина пласта до 0,7 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-05-01	Погрузка угля вручную на конвейер, толщина пласта 0,71-1 м	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков угля. 3. Погрузка угля на конвейер. 4. Расштыбовка конвейера. 5. Пуск и остановка двигателей.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-06-01	Перекидка угля по падению, угол наклона 7-18 град, толщина пласта 0,71-1 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-07-01	Перекидка угля по падению, угол наклона 19-30 град, толщина пласта 0,71-1 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-08-01	Перекидка угля по восстанию, угол наклона 7-18 град, толщина пласта 0,71-1 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-039-09-01	Погрузка угля вручную на конвейер, толщина пласта 1,01-1,3 м	1 м3 угля	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разборка и раскайловка крупных кусков угля. 3. Погрузка угля на конвейер. 4. Расштыбовка конвейера. 5. Пуск и остановка двигателей.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-10-01	Перекидка угля по падению, угол наклона 7-18 град, толщина пласта 1,01-1,3 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-11-01	Перекидка угля по падению, угол наклона 19-30 град, толщина пласта 1,01-1,3 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-039-12-01	Перекидка угля по восстанию, угол наклона 7-18 град, толщина пласта 1,01-1,3 м	1 м3 угля	1. Перекидка угля лопатами вручную на 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-040 Установка деревянных рам из стоек под распил или обapol								
Н-59-02-040-01-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обapol, 2 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта до 0,7 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обapолов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-040-02-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 2 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта 0,71-1 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-040-03-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 2 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта 1,01-1,3 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-040-04-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 3 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта до 0,7 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-040-05-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 3 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта 0,71-1 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-040-06-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 3 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта 1,01-1,3 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-040-07-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 4 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта до 0,7 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,47	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-040-08-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 4 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта 0,71-1 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-040-09-01	Установка деревянных рам из стоек под распил или обапол, 4 стойки в раме: толщина вынимаемого пласта 1,01-1,3 м	1 рама	1. Оборка боков и кровли с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Примерка и обрезка стоек, распилов или обаполов. 4. Установка рам с затяжкой кровли. 5. Поделка клиньев и расклинивание рам. 6. Забутовка пустот за крепью. 7. Проверка правильности установки рам.	0,58	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-041 Установка лестниц и устройство полков в ходовых отделениях нарезных выработок на пластах с углом наклона 30° и более								
Н-59-02-041-01-01	Устройство полков в ходовых отделениях нарезных выработок на пластах с углом падения до 45 град.	1 м2 полков	1. Вырубка пазов в стойках крепи для укладки поперечной перекладины. 2. Укладка поперечной перекладины в пазы. 3. Замер и отпиливание досок. 4. Настилка полка.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-041-02-01	Установка лестниц в ходовых отделениях нарезных выработок на пластах с углом падения до 45 град.	1 м лестниц	1. Приемка лестниц на полкок. 2. Установка лестниц. 3. Прибивка лестниц к полку гвоздями и к лежаку скобами.	0,08	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-041-03-01	Устройство полков в ходовых отделениях нарезных выработок на пластах с углом падения св. 45 град.	1 м2 полков	1. Вырубка пазов в стойках крепи для укладки поперечной перекладины. 2. Укладка поперечной перекладины в пазы. 3. Замер и отпиливание досок. 4. Настилка полка.	1,2	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Н-59-02-041-04-01	Установка лестниц в ходовых отделениях нарезных выработок на пластах с углом падения св. 45 град.	1 м лестниц	1. Приемка лестниц на полкок. 2. Установка лестниц. 3. Прибивка лестниц к полку гвоздями и к лежаку скобами.	0,08	-	2-114-04	Горнорабочий подземный 4 разр.	1
Таблица Н-59-02-042 Обшивка углепускного отделения нарезных выработок								
Н-59-02-042-01-01	Обшивка углепускного отделения нарезных выработок	1 м2 обшивки	1. Приемка подаваемых к рабочему месту досок. 2. Замер и отпиливание досок. 3. Прибивка досок гвоздями к рамам.	0,32	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-043 Производство вруба для перемычек								
Н-59-02-043-01-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 3 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	3,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-02-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 4 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	2,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-043-03-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 5 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	2,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-04-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 6 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-05-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 4 категория крепости угля	1 м3 угля	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	2,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-06-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 5 категория крепости угля	1 м3 угля	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	1,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-07-01	Производство вруба для перемычек, разработка отбойными молотками: 6 категория крепости угля	1 м3 угля	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	1,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-08-01	Производство вруба для перемычек, разработка вручную: 4 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	3,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-043-09-01	Производство вруба для перемычек, разработка вручную: 5 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-10-01	Производство вруба для перемычек, разработка вручную: 6 категория крепости породы	1 м3 породы	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	2,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-11-01	Производство вруба для перемычек, разработка вручную: 4 категория крепости угля	1 м3 угля	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-12-01	Производство вруба для перемычек, разработка вручную: 5 категория крепости угля	1 м3 угля	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-043-13-01	Производство вруба для перемычек, разработка вручную: 6 категория крепости угля	1 м3 угля	1. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 2. Отбойка породы или угля отбойными молотками или вручную. 3. Отгребка и откидка породы или угля от забоя.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-044 Установка перемычек из пиломатериалов								
Н-59-02-044-01-01	Установка одинарной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки до 3,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-044-02-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, без изготовления дверной рамы: площадь перемычки до 3,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	2,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-03-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки до 3,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-04-01	Установка двойной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки до 3,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Засыпка пространства между досками. 5. Утрамбовка засыпки.	2,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-05-01	Установка двойной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки до 3,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери. 6. Засыпка пространства между досками. 7. Утрамбовка засыпки.	4,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-06-01	Установка одинарной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 3,51 - 4,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-044-07-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, без изготовления дверной рамы: площадь перемычки 3,51 - 4,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-08-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 3,51 - 4,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	3,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-09-01	Установка двойной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 3,51 - 4,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Засыпка пространства между досками. 5. Утрамбовка засыпки.	3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-10-01	Установка двойной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 3,51 - 4,5 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери. 6. Засыпка пространства между досками. 7. Утрамбовка засыпки.	6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-11-01	Установка одинарной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 4,51 - 6 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки.	2,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-044-12-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, без изготовления дверной рамы: площадь перемычки 4,51 - 6 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-13-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 4,51 - 6 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	5,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-14-01	Установка двойной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 4,51 - 6 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Засыпка пространства между досками. 5. Утрамбовка засыпки.	3,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-15-01	Установка двойной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 4,51 - 6 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери. 6. Засыпка пространства между досками. 7. Утрамбовка засыпки.	8,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-16-01	Установка одинарной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 6,01 - 8 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки.	3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-044-17-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, без изготовления дверной рамы: площадь перемычки 6,01 - 8 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-18-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 6,01 - 8 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	6,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-19-01	Установка двойной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 6,01 - 8 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Засыпка пространства между досками. 5. Утрамбовка засыпки.	5,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-20-01	Установка двойной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 6,01 - 8 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери. 6. Засыпка пространства между досками. 7. Утрамбовка засыпки.	10	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-21-01	Установка одинарной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 8,01 - 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки.	3,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-044-22-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, без изготовления дверной рамы: площадь перемычки 8,01 - 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-23-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 8,01 - 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	8,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-24-01	Установка двойной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки 8,01 - 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Засыпка пространства между досками. 5. Утрамбовка засыпки.	7,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-25-01	Установка двойной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки 8,01 - 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери. 6. Засыпка пространства между досками. 7. Утрамбовка засыпки.	12	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-26-01	Установка одинарной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки св. 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки.	5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-044-27-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, без изготовления дверной рамы: площадь перемычки св. 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	7,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-28-01	Установка одинарной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки св. 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери.	10	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-29-01	Установка двойной глухой перемычки из пиломатериалов: площадь перемычки св. 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Засыпка пространства между досками. 5. Утрамбовка засыпки.	8,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-044-30-01	Установка двойной дверной перемычки из пиломатериалов, с изготовления дверной рамы: площадь перемычки св. 10 м2	1 перемычка	1. Очистка места для перемычек. 2. Изготовление элементов перемычки. 3. Установка перемычки. 4. Установка дверной рамы (косяков). 5. Подгонка и навеска готовой двери. 6. Засыпка пространства между досками. 7. Утрамбовка засыпки.	15	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-045 Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек								
Н-59-02-045-01-01	Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек: площадь перемычки 4,5-6 м2	1 перемычка	1. Приготовление раствора. 2. Укладка бревен (чураков). 3. Заготовка клиньев и расклинивание бревен. 4. Закладка в перемычку замерных труб. 5. Заливка уложенных бревен раствором. 6. Обмазка перемычки.	10	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-045-02-01	Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек: площадь перемычки 6,01-8 м2	1 перемычка	1. Приготовление раствора. 2. Укладка бревен (чураков). 3. Заготовка клиньев и расклинивание бревен. 4. Закладка в перемычку замерных труб. 5. Заливка уложенных бревен раствором. 6. Обмазка перемычки.	13,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-045-03-01	Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек: площадь перемычки 8,01-10 м2	1 перемычка	1. Приготовление раствора. 2. Укладка бревен (чураков). 3. Заготовка клиньев и расклинивание бревен. 4. Закладка в перемычку замерных труб. 5. Заливка уложенных бревен раствором. 6. Обмазка перемычки.	17	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-045-04-01	Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек: площадь перемычки 10,01-12 м2	1 перемычка	1. Приготовление раствора. 2. Укладка бревен (чураков). 3. Заготовка клиньев и расклинивание бревен. 4. Закладка в перемычку замерных труб. 5. Заливка уложенных бревен раствором. 6. Обмазка перемычки.	20	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-045-05-01	Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек: площадь перемычки 12,01-16 м2	1 перемычка	1. Приготовление раствора. 2. Укладка бревен (чураков). 3. Заготовка клиньев и расклинивание бревен. 4. Закладка в перемычку замерных труб. 5. Заливка уложенных бревен раствором. 6. Обмазка перемычки.	30	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-045-06-01	Кладка бревенчатых (чураковых) перемычек: площадь перемычки 16,01-20 м2	1 перемычка	1. Приготовление раствора. 2. Укладка бревен (чураков). 3. Заготовка клиньев и расклинивание бревен. 4. Закладка в перемычку замерных труб. 5. Заливка уложенных бревен раствором. 6. Обмазка перемычки.	46	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-046 Устройство перемычек из кирпича, бетона, природных или бетонных камней								
Н-59-02-046-01-01	Устройство бетонных перемычек, высота выработки в свету до 2,5 м: глухая перемычка	1 м3 перемычки	1. Устройство опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3. Укладка бетонной смеси за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 4. Укладка рельсов или двутавровых балок над дверным проемом. 5. Снятие опалубки. 6. Укладка замерных труб.	7,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-046-02-01	Устройство бетонных перемычек, высота выработки в свету до 2,5 м: перемычка с проемом для дверей	1 м3 перемычки	1. Устройство опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3. Укладка бетонной смеси за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 4. Укладка рельсов или двутавровых балок над дверным проемом. 5. Снятие опалубки. 6. Укладка замерных труб.	8,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-03-01	Устройство бетонных перемычек, высота выработки в свету св. 2,5 м: глухая перемычка	1 м3 перемычки	1. Устройство опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3. Укладка бетонной смеси за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 4. Укладка рельсов или двутавровых балок над дверным проемом. 5. Снятие опалубки. 6. Укладка замерных труб.	8,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-04-01	Устройство бетонных перемычек, высота выработки в свету св. 2,5 м: перемычка с проемом для дверей	1 м3 перемычки	1. Устройство опалубки. 2. Приготовление бетонной смеси вручную. 3. Укладка бетонной смеси за опалубку с разравниванием и уплотнением вибраторами. 4. Укладка рельсов или двутавровых балок над дверным проемом. 5. Снятие опалубки. 6. Укладка замерных труб.	10	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-046-05-01	Устройство перемычек: глухих, из кирпича, толщина перемычки 1,5 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-06-01	Устройство перемычек: глухих, из кирпича, толщина перемычки 2 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	3,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-07-01	Устройство перемычек: глухих, из кирпича, толщина 2,5 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	3,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-08-01	Устройство перемычек: глухих, из кирпича, толщина 3-3,5 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	2,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-09-01	Устройство перемычек: дверных, из кирпича, толщина 1,5 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-046-10-01	Устройство перемычек: дверных, из кирпича, толщина 2 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	4,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-11-01	Устройство перемычек: дверных, из кирпича, толщина 2,5 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	4,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-12-01	Устройство перемычек: дверных, из кирпича, толщина 3-3,5 кирпича	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-13-01	Устройство перемычек: глухих, из природного камня, толщина перемычки до 0,5 м	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб. 6. Околка камней. 7. Расщепка пустот между камнями.	4,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-046-14-01	Устройство перемычек: глухих, из природного камня, толщина перемычки св. 0,5 м	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб. 6. Околка камней. 7. Расщепка пустот между камнями.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-046-15-01	Устройство перемычек: глухих, из бетонного камня, толщина перемычки до 1 м	1 м3 перемычки	1. Очистка места для перемычек. 2. Приготовление раствора. 3. Укладка раствора. 4. Кладка кирпича, природных или бетонных камней на растворе. 5. Закладка замерных труб.	2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-047 Разборка перемычек								
Н-59-02-047-01-01	Разборка перемычек из пиломатериалов: одинарных	1 м2 перемычки	1. Разборка перемычки. 2. Относки и складирование материала.	0,17	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-047-02-01	Разборка перемычек из пиломатериалов: двойных	1 м2 перемычки	1. Разборка перемычки. 2. Относки и складирование материала.	0,34	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-047-03-01	Разборка кирпичной перемычки отбойными молотками	1 м3 перемычки	1. Разборка перемычки. 2. Относки и складирование материала.	2,8	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-047-04-01	Разборка кирпичной перемычки вручную	1 м3 перемычки	1. Разборка перемычки. 2. Относки и складирование материала.	5	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-047-05-01	Разборка бревенчатой (чураковой) перемычки вручную	1 м3 перемычки	1. Разборка перемычки. 2. Относки и складирование материала.	1,1	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Таблица Н-59-02-048 Оштукатуривание и обмазка перемычек								
Н-59-02-048-01-01	Обшивка перемычек штучной дранью	1 м2 перемычки	1. Обшивка перемычек штучной дранью.	0,31	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-048-02-01	Оштукатуривание перемычек при толщине намета до 2,5 см	1 м2 перемычки	1. Приготовление раствора. 2. Оштукатуривание или обмазка перемычки.	0,54	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-048-03-01	Обмазка бревенчатых перемычек с одной стороны	1 м2 перемычки	1. Приготовление раствора. 2. Оштукатуривание или обмазка перемычки.	0,23	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-048-04-01	Обмазка дощатых перемычек с одной стороны	1 м2 перемычки	1. Приготовление раствора. 2. Оштукатуривание или обмазка перемычки.	0,15	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Таблица Н-59-02-049 Навеска вентиляционных дверей и установка дверных рам (косяков)								
Н-59-02-049-01-01	Навеска вентиляционных дверей: одностворчатых	1 м2 дверей	1. Прирезка навесов. 2. Постановка навесов. 3. Подгонка и навеска двери. 4. Обшивка двери листовой сталью или толем. 5. Поделка и навеска буфера к полотну двери.	0,38	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-049-02-01	Навеска вентиляционных дверей: двухстворчатых	1 м2 дверей	1. Прирезка навесов. 2. Постановка навесов. 3. Подгонка и навеска двери. 4. Обшивка двери листовой сталью или толем. 5. Поделка и навеска буфера к полотну двери.	0,81	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-049-03-01	Установка деревянной дверной рамы: без порога	1 рама	1. Подноска элементов рамы к месту установки. 2. Установка дверной рамы в проем бревенчатой (чураковой), каменной или бетонной перемычки. 3. Проверка правильности установки дверной рамы.	0,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-049-04-01	Установка деревянной дверной рамы: с порогом	1 рама	1. Подноска элементов рамы к месту установки. 2. Установка дверной рамы в проем бревенчатой (чураковой), каменной или бетонной перемычки. 3. Проверка правильности установки дверной рамы.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-050 Навеска и снятие прорезиненных вентиляционных труб								
Н-59-02-050-01-01	Навеска прорезиненных вентиляционных труб диаметром 300-400 мм	10 м труб	1. Изготовление и навеска подвесок из проволоки. 2. Навеска труб. 3. Соединение стыков труб. 4. Проверка магистрали. 5. Изготовление и укладка прокладок. 6. Приготовление раствора для промазки труб. 7. Промазка труб раствором.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-050-02-01	Снятие прорезиненных вентиляционных труб диаметром 300-400 мм	10 м труб	1. Отсоединение труб от магистрали. 2. Снятие труб и откоса к месту укладки. 3. Снятие подвесок.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-050-03-01	Навеска прорезиненных вентиляционных труб диаметром 500-600 мм	10 м труб	1. Изготовление и навеска подвесок из проволоки. 2. Навеска труб. 3. Соединение стыков труб. 4. Проверка магистрали. 5. Изготовление и укладка прокладок. 6. Приготовление раствора для промазки труб. 7. Промазка труб раствором.	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-050-04-01	Снятие прорезиненных вентиляционных труб диаметром 500-600 мм	10 м труб	1. Отсоединение труб от магистрали. 2. Снятие труб и откоса к месту укладки. 3. Снятие подвесок.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-050-05-01	Навеска прорезиненных вентиляционных труб диаметром 800 мм	10 м труб	1. Изготовление и навеска подвесок из проволоки. 2. Навеска труб. 3. Соединение стыков труб. 4. Проверка магистрали.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-050-06-01	Снятие прорезиненных вентиляционных труб диаметром 800 мм	10 м труб	1. Отсоединение труб от магистрали. 2. Снятие труб и откоса к месту укладки. 3. Снятие подвесок.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-051 Устройство замерных станций, переноска и установка их на новом месте								
Н-59-02-051-01-01	Устройство новой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - деревянные рамы	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,24	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-02-01	Устройство новой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - деревянные рамы	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,36	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-051-03-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - деревянные рамы	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	0,49	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-04-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - деревянные рамы	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	0,72	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-051-05-01	Устройство новой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - рамы из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,28	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-06-01	Устройство новой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - рамы из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,44	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-07-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - рамы из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	0,54	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-051-08-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - рамы из железобетонных трубчатых стоек и верхняков из стальных балок	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	0,87	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-09-01	Устройство новой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - арочная стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,36	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-10-01	Устройство новой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - арочная стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,54	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-051-11-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - арочная стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	0,72	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-12-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - арочная стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-051-13-01	Устройство новой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - кольцевая стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,46	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-14-01	Устройство новой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - кольцевая стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях).	0,67	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-051-15-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка стен, крепь выработки - кольцевая стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	0,87	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-051-16-01	Переноска и установка на новом месте старой замерной станции, обшивка потолка, крепь выработки - кольцевая стальная	1 м2 замерной станции	1. Обрезка досок до нужного размера. 2. Пришивка гвоздями досок к стойкам. 3. Устройство раструбов по концам замерной станции. 4. Прибивка к стене таблички для показателей. 5. Установка стоек или кружал между рамами (при стальной и железобетонной крепях). 6. Разборка замерной станции. 7. Переноска элементов замерной станции на новое место на расстояние до 100 м.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-052 Устройство сланцевых заслонов								
Н-59-02-052-01-01	Сборка полок: ширина выработки в свету до 2 м	1 полка	1. Обрезка щитов до нужных размеров. 2. Пришивка досок к готовым трапециевидным опорам.	0,28	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-052-02-01	Сборка полок: ширина выработки в свету 2,01-3 м	1 полка	1. Обрезка щитов до нужных размеров. 2. Пришивка досок к готовым трапециевидным опорам.	0,32	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-052-03-01	Сборка полок: ширина выработки в свету 3,01-4 м	1 полка	1. Обрезка щитов до нужных размеров. 2. Пришивка досок к готовым трапециевидным опорам.	0,39	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-052-04-01	Сборка полок: ширина выработки в свету св. 4 м	1 полка	1. Обрезка щитов до нужных размеров. 2. Пришивка досок к готовым трапециевидным опорам.	0,49	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-052-05-01	Навеска полок: ширина выработки в свету до 3 м	1 полка	1. Устройство боковых опор. 2. Установка полок на боковые опоры.	0,16	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-052-06-01	Навеска полок: ширина выработки в свету св. 3 м	1 полка	1. Устройство боковых опор. 2. Установка полок на боковые опоры.	0,19	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-02-053 Засыпка сланцевых заслонов, погрузка, разгрузка и доставка инертной пыли								
Н-59-02-053-01-01	Засыпка сланцевых заслонов	1 т инертной пыли	1. Подкатка вагонетки с инертной пылью. 2. Засыпка инертной пыли на полки.	4,3	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-053-02-01	Погрузка и разгрузка инертной пыли с доставкой на расстояние до 50 м	1 т инертной пыли	1. Погрузка инертной пыли в вагонетки. 2. Откатка груженой и подкатка порожней вагонетки. 3. Разгрузка инертной пыли в ящик.	1	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-053-03-01	Погрузка и разгрузка инертной пыли с доставкой на расстояние 51-100 м	1 т инертной пыли	1. Погрузка инертной пыли в вагонетки. 2. Откатка груженой и подкатка порожней вагонетки. 3. Разгрузка инертной пыли в ящик.	1,2	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Таблица Н-59-02-054 Осланцевание, побелка и очистка горных выработок от грибка и пыли								
Н-59-02-054-01-01	Осланцевание вручную горных выработок: двухпутевых	1 м осланцевания	1. Подноска инертной пыли на расстояние до 100 м. 2. Осланцевание выработок.	0,15	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-02-01	Осланцевание вручную горных выработок: однопутевых	1 м осланцевания	1. Подноска инертной пыли на расстояние до 100 м. 2. Осланцевание выработок.	0,12	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-03-01	Осланцевание вручную горных выработок: нарезных	1 м осланцевания	1. Подноска инертной пыли на расстояние до 100 м. 2. Осланцевание выработок.	0,14	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-04-01	Побелка стен краскопультом при бетонной и кирпичной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,2	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-05-01	Побелка потолка краскопультом при бетонной и кирпичной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,24	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-054-06-01	Побелка стен краскопультом при деревянной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,13	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-07-01	Побелка потолка краскопультом при деревянной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,19	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-08-01	Побелка стен вручную при бетонной и кирпичной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,32	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-09-01	Побелка потолка вручную при бетонной и кирпичной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,44	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-10-01	Побелка стен вручную при деревянной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,26	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-11-01	Побелка потолка вручную при деревянной крепи	10 м2	1. Приготовление известкового раствора. 2. Побелка выработок известковым раствором.	0,29	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-054-12-01	Очистка выработок от грибка и пыли	10 м2	1. Обметание грибка и пыли. 2. Уборка грибка и пыли.	0,15	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Таблица Н-59-02-055 Разные работы по вентиляции								
Н-59-02-055-01-01	Подноска воды на расстояние до 50 м	т	-	3,8	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-055-02-01	Навеска пружин для автоматического закрывания вентиляционных дверей	шт	-	0,35	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-02-055-03-01	Снятие дверного полотна	шт	-	0,33	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-056 Отбойка породы или угля отбойными молотками								
Н-59-02-056-01-01	Отбойка породы или угля отбойными молотками: 5 категория крепости пород и угля	1 м3	1. Проверка направления горной выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание забоя до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы и угля от забоя.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-056-02-01	Отбойка породы или угля отбойными молотками: 6 категория крепости пород и угля	1 м3	1. Проверка направления горной выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка породы отбойными молотками. 4. Оконтуривание забоя до проектного сечения. 5. Отгребка и откидка породы и угля от забоя.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-057 Погрузка породы или угля вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей								
Н-59-02-057-01-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей, тип щита ПЩ-3,7: 5-7 категория пород	1 м3	1. Пуск и остановка перегружателей. 2. Погрузка породы или угля на перегружатель. 3. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 4. Разравнивание породы или угля в вагонетке.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-057-02-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей, тип щита ПЩ-3,7: уголь	1 м3	1. Пуск и остановка перегружателей. 2. Погрузка породы или угля на перегружатель. 3. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 4. Разравнивание породы или угля в вагонетке.	0,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-057-03-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей, тип щита ПЩ-4: 5-7 категория пород	1 м3	1. Пуск и остановка перегружателей. 2. Погрузка породы или угля на перегружатель. 3. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 4. Разравнивание породы или угля в вагонетке.	0,71	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-057-04-01	Погрузка вручную после отбойки отбойными молотками с применением перегружателей, тип щита ПЩ-4: уголь	1 м3	1. Пуск и остановка перегружателей. 2. Погрузка породы или угля на перегружатель. 3. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 4. Разравнивание породы или угля в вагонетке.	0,42	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-058 Крепление железобетонными блоками								
Н-59-02-058-01-01	Крепление железобетонными блоками: прямого участка	1 кольцо	1. Осмотр, опробование и смазка оборудования щитового комплекса, мелкий текущий ремонт. 2. Перегон перегружателя вручную на расстояние до 10 м. 3. Подкатка вручную блоковозок на расстояние до 20 м. 4. Строповка и подача блоков пневмоподъемником к блокоукладчику. 5. Укладка блоков блокоукладчиком с установкой фиксаторов. 6. Забивка деревянных прокладок в строительный зазор.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-058-02-01	Крепление железобетонными блоками: закругления	1 кольцо	1. Осмотр, опробование и смазка оборудования щитового комплекса, мелкий текущий ремонт. 2. Перегон перегружателя вручную на расстояние до 10 м. 3. Подкатка вручную блоковозок на расстояние до 20 м. 4. Строповка и подача блоков пневмоподъемником к блокоукладчику. 5. Укладка блоков блокоукладчиком с установкой фиксаторов. 6. Забивка деревянных прокладок в строительный зазор.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-059 Передвижка щита								
Н-59-02-059-01-01	Передвижка щита ПЩ-3,7: прямого участка	1 передвижка (через 0,75 м)	1. Передвижка щита с ослаблением поддерживающих штанг. 2. Наблюдение за передвижкой. 3. Проверка направления выработки.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-059-02-01	Передвижка щита ПЩ-3,7: закругления	1 передвижка (через 0,75 м)	1. Передвижка щита с ослаблением поддерживающих штанг. 2. Наблюдение за передвижкой. 3. Проверка направления выработки. 4. Рихтовка временных путей после передвижки щита.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-059-03-01	Передвижка щита ПЩ-4: прямого участка	1 передвижка (через 0,75 м)	1. Передвижка щита с ослаблением поддерживающих штанг. 2. Наблюдение за передвижкой. 3. Проверка направления выработки.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-059-04-01	Передвижка щита ПЩ-4: закругления	1 передвижка (через 0,75 м)	1. Передвижка щита с ослаблением поддерживающих штанг. 2. Наблюдение за передвижкой. 3. Проверка направления выработки. 4. Рихтовка временных путей после передвижки щита.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-060 Тампонаж закрепного пространства								
Н-59-02-060-01-01	Тампонаж закрепного пространства	1 м3 раствора	1. Подноска материалов для тампонажа на расстояние до 20 м. 2. Приготовление тампонажного раствора. 3. Нагнетание раствора за крепь. 4. Перестановка наконечника со шлангом, продувка шланга. 5. Перемещение механизмов в процессе работы.	3,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-061 Чеканка швов								
Н-59-02-061-01-01	Чеканка швов	1 м шва	1. Подноска материалов на расстояние до 20 м. 2. Приготовление раствора для обмазки. 3. Конопатка и штукатурка швов и сколов блоков с затиркой поверхности.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-062 Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К								
Н-59-02-062-01-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-062-02-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	4,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-03-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-04-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-062-05-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-06-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 32-36 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-07-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: внекатегорная порода	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	9,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-062-08-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 1 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-09-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 2 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-10-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 3 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-062-11-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 4 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-062-12-01	Бурение шпуров по породе перфораторами ПР-30Л и ПР-30К, диаметр патронов ВВ 45 мм: 5 категория пород	10 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Продувка шпуров. 5. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 6. Устройство и разборка подмостей.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-063 Бурение шпуров по породе ручными электросверлами								
Н-59-02-063-01-01	Бурение шпуров по породе ручными электросверлами: 3 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-063-02-01	Бурение шпуров по породе ручными электросверлами: 4 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-063-03-01	Бурение шпуров по породе ручными электросверлами: 5 категория пород	1 м шпура	1. Проверка направления горных выработок. 2. Разметка и бурение шпуров в соответствии с утвержденным паспортом буровзрывных работ. 3. Чистка шпуров в процессе работы. 4. Забивка деревянных пробок в пробуренные шпуры. 5. Устройство и разборка подмостей.	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-064 Погрузка взорванной породы в вагонетки погрузочными машинами и вручную								
Н-59-02-064-01-01	Погрузка взорванной породы в вагонетки погрузочными машинами типа 1 ППН-5: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Орошение взорванной породы водой. 3. Погрузка породы в вагонетки. 4. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолوماми и вручную. 5. Подкидка породы от стенок выработки. 6. Разравнивание породы в вагонетке. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Манипуляция с электрокабелями. 9. Укладка временки и выдвижных рельсов. 10. Перегонка машины на второй путь при двухпутевой выработке. 11. Управление машиной. 12. Зачистка пути у машины и на расстоянии до 20 м. 13. Перегонка машины к забою и от забоя, закрывание машины защитной крепью.	0,93	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-064-02-01	Погрузка взорванной породы в вагонетки погрузочными машинами типа 1 ППН-5: 2-3 категория пород	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Орошение взорванной породы водой. 3. Погрузка породы в вагонетки. 4. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами и вручную. 5. Подкидка породы от стенок выработки. 6. Разравнивание породы в вагонетке. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Манипуляция с электрокабелями. 9. Укладка временки и выдвижных рельсов. 10. Перегонка машины на второй путь при двухпутевой выработке. 11. Управление машиной. 12. Зачистка пути у машины и на расстоянии до 20 м. 13. Перегонка машины к забою и от забоя, закрывание машины защитной крепью.	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-064-03-01	Погрузка взорванной породы в вагонетки погрузочными машинами типа 1 ППН-5; 4-6 категория пород	1 м3	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Орошение взорванной породы водой. 3. Погрузка породы в вагонетки. 4. Разборка и раскайловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмоломами и вручную. 5. Подкидка породы от стенок выработки. 6. Разравнивание породы в вагонетке. 7. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 8. Манипуляция с электрокабелями. 9. Укладка временки и выдвижных рельсов. 10. Перегонка машины на второй путь при двухпутевой выработке. 11. Управление машиной. 12. Зачистка пути у машины и на расстоянии до 20 м. 13. Перегонка машины к забою и от забоя, закрывание машины защитной крепью.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-064-04-01	Погрузка взорванной породы в вагонетки вручную: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолoмами и вручную. 4. Погрузка породы. 5. Подкидка породы. 6. Подкатка порoжных и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 8. Укладка временки или выдвжных рельсов.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-064-05-01	Погрузка взорванной породы в вагонетки вручную: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолoмами и вручную. 4. Погрузка породы. 5. Подкидка породы. 6. Подкатка порoжных и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 8. Укладка временки или выдвжных рельсов.	2,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-064-06-01	Погрузка взорванной породы в вагонетки вручную: 4-5 категория пород	1 м3 породы	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Разборка и раскayловка крупных кусков породы отбойными молотками, пневмолوماми и вручную. 4. Погрузка породы. 5. Подкидка породы. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 8. Укладка временки или выдвижных рельсов.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-065 Проходка камер с применением отбойных молотков								
Н-59-02-065-01-01	Проходка камер с применением отбойных молотков: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Отгребание и откидка породы от забоя.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-065-02-01	Проходка камер с применением отбойных молотков: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Отгребание и откидка породы от забоя.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-065-03-01	Проходка камер с применением отбойных молотков: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Отгребание и откидка породы от забоя.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-065-04-01	Проходка камер с применением отбойных молотков: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Проверка направления выработки. 2. Укладка и передвижка стальных листов в забое. 3. Отбойка и разрыхление породы отбойными молотками. 4. Отгребание и откидка породы от забоя.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-066 Погрузка породы в вагонетки вручную после отбойки отбойными молотками								
Н-59-02-066-01-01	Погрузка породы в вагонетки вручную после отбойки отбойными молотками: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы. 2. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 3. Укладка временки или выдвижных рельсов. 4. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 5. Разравнивание породы в вагонетке.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-066-02-01	Погрузка породы в вагонетки вручную после отбойки отбойными молотками: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Погрузка породы. 2. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 3. Укладка временки или выдвижных рельсов. 4. Зачистка пути на расстояние до 20 м. 5. Разравнивание породы в вагонетке.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-067 Перекидка породы в камерах								
Н-59-02-067-01-01	Перекидка породы в камерах: внекатегорная и 1 категория пород	1 м3 породы	1. Перекидка породы на расстояние до 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-067-02-01	Перекидка породы в камерах: 2-3 категория пород	1 м3 породы	1. Перекидка породы на расстояние до 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-067-03-01	Перекидка породы в камерах: 4-6 категория пород	1 м3 породы	1. Перекидка породы на расстояние до 3 м сверх 1,5 м, заложенных в нормы на погрузку. 2. Зачистка забоя.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-068 Установка в камерах временных деревянных неполных рам вразбежку								
Н-59-02-068-01-01	Установка в камерах временных деревянных неполных рам вразбежку: площадь сечения выработки в проходке 16,1-20 м2	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы от долбления лунок. 3. Заделка замков в шахте. 4. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 5. Установка рам. 6. Затяжка кровли. 7. Установка распорок. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Приемка крепежных материалов на подмостях и подноска их к месту работы. 11. Устройство и разборка подмостей.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-068-02-01	Установка в камерах временных деревянных неполных рам вразбежку: площадь сечения выработки в проходке 20,01-24 м2	1 рама	1. Разметка и долбление лунок. 2. Погрузка породы от долбления лунок. 3. Заделка замков в шахте. 4. Примерка и обрезка стоек и верхняков. 5. Установка рам. 6. Затяжка кровли. 7. Установка распорок. 8. Поделка клиньев и расклинивание рам. 9. Проверка правильности установки рам. 10. Приемка крепежных материалов на подмостях и подноска их к месту работы. 11. Устройство и разборка подмостей.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-069 Крепление камер бетоном и железобетоном								
Н-59-02-069-01-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 201-300 мм, без подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-069-02-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 201-300 мм, с подмостями	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	20,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-03-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 301-400 мм, без подмостей	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-069-04-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 301-400 мм, с подмостями	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	20,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-069-05-01	Установка арматуры в стены: толщина крепи 401 мм и более, с подмостями	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	20,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-069-06-01	Установка арматуры в свод: толщина крепи до 200 мм, с подмостями	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	37	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-07-01	Установка арматуры в свод: толщина крепи 201-300 мм, с подмостями	т	1. Частичное выравнивание прутьев с очисткой их от ржавчины и разметка места установки. 2. Установка арматуры с вязкой узлов. 3. Проверка правильности установки арматуры.	37	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-069-08-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи до 200 мм, без подмостей	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутровка пустот за крепью.	3,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-09-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 201-300 мм, без подмостей	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-10-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 201-300 мм, с подмостями	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	4,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-11-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 301-400 мм, без подмостей	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-12-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 301-400 мм, с подмостями	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	4,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-13-01	Укладка бетонной смеси в стены: толщина крепи 401 мм и более, с подмостями	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	3,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-14-01	Укладка бетонной смеси в свод: толщина крепи до 200 мм, с подмостями	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Нарращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-15-01	Укладка бетонной смеси в свод: толщина крепи 201-300 мм, с подмостями	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	6,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-16-01	Укладка бетонной смеси в свод: толщина крепи 301-400 мм, с подмостями	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Наращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	5,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-069-17-01	Укладка бетонной смеси в фундамент: толщина крепи 301-400, без подмостей	м3	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Нарращивание деревянной опалубки, пришивка торцовых досок. 3. Проверка правильности установленной опалубки. 4. Разгрузка бетонной смеси из вагонетки. 5. Очистка от мусора места укладки бетонной смеси, поливка его перед началом работы цементным раствором (с приготовлением последнего) или водой. 6. Подача бетонной смеси на подмости. 7. Перелопачивание бетонной смеси в процессе работы. 8. Укладка бетонной смеси с разравниванием и уплотнением ее вибраторами. 9. Забутовка пустот за крепью.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-070 Установка сборных железобетонных прямоугольных рам вплотную с применением крепеукладчика								
Н-59-02-070-01-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам вплотную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 14,1-16 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	6,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-070-02-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам вплотную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 14,1-16 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	5,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-070-03-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам сплошную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 14,1-16 м2: 5-6 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-070-04-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам сплошную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 16,1-18 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-070-05-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам сплошную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 16,1-18 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	6,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-070-06-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам сплошную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 16,1-18 м2: 5-6 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	5,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-070-07-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам сплошную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 18,1-20 м2: внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	8,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-070-08-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам сплошную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 18,1-20 м2: 3-4 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	7,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-070-09-01	Установка сборных железобетонных прямоугольных рам вплотную с применением крепеукладчика, площадь сечения выработки в проходке 18,1-20 м2: 5-6 категория пород	1 рама	1. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 2. Разметка и долбление лунок. 3. Погрузка породы от долбления лунок. 4. Установка стоек вручную и верхняков с помощью крепеукладчика. 5. Перемещение крепеукладчика. 6. Соединение элементов крепи рам с помощью болтов. 7. Забутовка пустот за крепью породой. 8. Заливка раствором строительных зазоров между верхняками.	6,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-070-10-01	Установка арочной податливой крепи, площадь сечения выработки в проходке 25,1-30 м2, 3 категория пород	1 рама	1. Оборка забоя с частичным оконтуриванием выработки. 2. Подноска элементов крепи. 3. Разметка и долбление лунок. 4. Установка ножек. 5. Установка соединительных планок (расстрелов). 6. Устройство подмостей и последующая их разборка. 7. Заготовка и установка деревянных распорок. 8. Установка верхняка. 9. Сболчивание элементов рамы. 10. Проверка правильности установки рамы. 11. Перекрытие боков и кровли железобетонной затяжкой с забутовкой пустот за крепью.	14	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-071 Крепление камер бетонными камнями								
Н-59-02-071-01-01	Кладка бетонных камней в стены, без подмостей	1 м3 кладки	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Очистка места кладки от мусора. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Кладка бетонных камней. 5. Установка направляющих реек или кружал. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном. 7. Проверка правильности кладки бетонных камней.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-071-02-01	Кладка бетонных камней в стены, с подмостей	1 м3 кладки	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Очистка места кладки от мусора. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Кладка бетонных камней. 5. Установка направляющих реек или кружал. 6. Забутовка пустот за крепью бутобетоном. 7. Проверка правильности кладки бетонных камней.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-071-03-01	Кладка бетонных камней в своды, с подмостей	1 м3 кладки	1. Устройство и разборка подмостей. 2. Очистка места кладки от мусора. 3. Оборка кровли и боков с частичным оконтуриванием выработки. 4. Кладка бетонных камней. 5. Установка направляющих реек или кружал. 6. Забутовка пустот за крепью бетоном. 7. Проверка правильности кладки бетонных камней. 8. Установка опалубки.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-072 Разработка и крепление водоотводных канавок								
Н-59-02-072-01-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: взрывной способ разработки, внекатегорная и 1 категория пород	1 м канавки	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Разборка взорванной породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 3. Погрузка породы в вагонетку и откатка на расстояние до 20 м. 4. Проверка профиля канавки.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-02-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: взрывной способ разработки, 2 категория пород	1 м канавки	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Разборка взорванной породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 3. Погрузка породы в вагонетку и откатка на расстояние до 20 м. 4. Проверка профиля канавки.	0,88	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-03-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: взрывной способ разработки, 3-4 категория пород	1 м канавки	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Разборка взорванной породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 3. Погрузка породы в вагонетку и откатка на расстояние до 20 м. 4. Проверка профиля канавки.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-04-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-05-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-06-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,52	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-07-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-08-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: разработка вручную, 6 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-09-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: взрывной способ разработки, внекатегорная и 1 категория пород	1 м канавки	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Разборка взорванной породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 3. Погрузка породы в вагонетку и откатка на расстояние до 20 м. 4. Проверка профиля канавки.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-10-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: взрывной способ разработки, 2 категория пород	1 м канавки	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Разборка взорванной породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 3. Погрузка породы в вагонетку и откатка на расстояние до 20 м. 4. Проверка профиля канавки.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-11-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: взрывной способ разработки, 3-4 категория пород	1 м канавки	1. Разметка и бурение шпуров. 2. Разборка взорванной породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 3. Погрузка породы в вагонетку и откатка на расстояние до 20 м. 4. Проверка профиля канавки.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-12-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-13-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,87	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-14-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-15-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: разработка отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-16-01	Разработка водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: разработка вручную, 6 категория пород	1 м канавки	1. Отбойка породы отбойными молотками или вручную с оборкой канавки по профилю. 2. Погрузка породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Проверка профиля канавки.	0,77	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-17-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: отдельными деревянными щитами, 2 категория пород	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка щита на дно канавки. 3. Запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах желоба. 4. Заготовка распорок для верхней части бортовых щитов. 5. Укладывание бортовых щитов в канавку. 6. Крепление щита-дна к бортовым щитам гвоздями, укладывание распорок в вырезы бортовых щитов и прибивание гвоздями. 7. Укладка щита крышки. 8. Засыпка желоба горной массой.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-18-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: отдельными деревянными щитами, 3 категория пород	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка щита на дно канавки. 3. Запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах желоба. 4. Заготовка распорок для верхней части бортовых щитов. 5. Укладывание бортовых щитов в канавку. 6. Крепление щита-дна к бортовым щитам гвоздями, укладывание распорок в вырезы бортовых щитов и прибивание гвоздями. 7. Укладка щита крышки. 8. Засыпка желоба горной массой.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-19-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: отдельными деревянными щитами, уголь	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка щита на дно канавки. 3. Запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах желоба. 4. Заготовка распорок для верхней части бортовых щитов. 5. Укладывание бортовых щитов в канавку. 6. Крепление щита-дна к бортовым щитам гвоздями, укладывание распорок в вырезы бортовых щитов и прибивание гвоздями. 7. Укладка щита крышки. 8. Засыпка желоба горной массой.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-20-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке до 0,15 м2: готовыми деревянными желобами	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка желобов с крышкой в канавку. 3. Заготовка клиньев и расклинивание желобов. 4. Засыпка желоба.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-21-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: отдельными деревянными щитами, 2 категория пород	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка щита на дно канавки. 3. Запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах желоба. 4. Заготовка распорок для верхней части бортовых щитов. 5. Укладывание бортовых щитов в канавку. 6. Крепление щита-дна к бортовым щитам гвоздями, укладывание распорок в вырезы бортовых щитов и прибивание гвоздями. 7. Укладка щита крышки. 8. Засыпка желоба горной массой.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-22-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: отдельными деревянными щитами, 3 категория пород	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка щита на дно канавки. 3. Запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах желоба. 4. Заготовка распорок для верхней части бортовых щитов. 5. Укладывание бортовых щитов в канавку. 6. Крепление щита-дна к бортовым щитам гвоздями, укладывание распорок в вырезы бортовых щитов и прибивание гвоздями. 7. Укладка щита крышки. 8. Засыпка желоба горной массой.	0,86	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-23-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: отдельными деревянными щитами, уголь	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка щита на дно канавки. 3. Запиливание и скалывание вырезов на бортовых щитах желоба. 4. Заготовка распорок для верхней части бортовых щитов. 5. Укладывание бортовых щитов в канавку. 6. Крепление щита-дна к бортовым щитам гвоздями, укладывание распорок в вырезы бортовых щитов и прибивание гвоздями. 7. Укладка щита крышки. 8. Засыпка желоба горной массой.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-24-01	Крепление водоотводных канавок, площадь сечения канавки в проходке св. 0,15 м2: готовыми деревянными желобами	1 м канавки	1. Частичное выравнивание стенок и почвы канавки. 2. Укладка желобов с крышкой в канавку. 3. Заготовка клиньев и расклинивание желобов. 4. Засыпка желоба.	0,32	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-25-01	Бетонирование на прямом участке водоотводной канавки высотой 30 см, шириной поверху 25 см, толщиной стенки 10 см	1 м канавки	1. Очистка водоотводных канавок от ила. 2. Установка опалубки (готовых желобов) по маркшейдерским отметкам с раскреплением желобов. 3. Укладка бетонной смеси на дно водоотводной канавки и за опалубку с уплотнением ее вибраторами.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-26-01	Бетонирование на закруглении водоотводной канавки высотой 30 см, шириной поверху 25 см, толщиной стенки 10 см	1 м канавки	1. Очистка водоотводных канавок от ила. 2. Установка опалубки (готовых желобов) по маркшейдерским отметкам с раскреплением желобов. 3. Укладка бетонной смеси на дно водоотводной канавки и за опалубку с уплотнением ее вибраторами.	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-072-27-01	Снятие опалубки при бетонировании водоотводной канавки	1 м канавки	1. Очистка водоотводных канавок от ила. 2. Установка опалубки (готовых желобов) по маркшейдерским отметкам с раскреплением желобов. 3. Укладка бетонной смеси на дно водоотводной канавки и за опалубку с уплотнением ее вибраторами.	0,19	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-28-01	Укладка железобетонных лотков длиной 1 м с крышками при креплении водоотводных канавок сборными железобетонными лотками	шт	1. Очистка канавки. 2. Укладка лотков. 3. Проверка правильности укладки лотков. 4. Засыпка пустот породой и заделка стыков цементным раствором. 5. Укладка крышек.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-29-01	Укладка железобетонных лотков длиной 1 м без крышек при креплении канавок сборными железобетонными лотками	шт	1. Очистка канавки. 2. Укладка лотков. 3. Проверка правильности укладки лотков. 4. Засыпка пустот породой и заделка стыков цементным раствором. 5. Укладка крышек.	0,72	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-072-30-01	Установка железобетонных крышек размером 750х600х50 мм	1 м железобетонных крышек	1. Обрезка бруса по размеру и запиливание "лап". 2. Установка железобетонных крышек. 3. Проверка правильности установки по горизонтали. 4. Обшивка досками торца канавки.	0,36	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-073 Разработка и крепление дренажных канав и водосборных колодцев								
Н-59-02-073-01-01	Разработка дренажных канав глубиной до 0,5 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-02-01	Разработка дренажных канав глубиной до 0,5 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-03-01	Разработка дренажных канав глубиной до 0,5 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-04-01	Разработка дренажных канав глубиной до 0,5 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-05-01	Разработка дренажных канав глубиной до 0,5 м: разработка вручную, 6-7 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-06-01	Разработка дренажных канав глубиной 0,51-1 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-07-01	Разработка дренажных канав глубиной 0,51-1 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-08-01	Разработка дренажных канав глубиной 0,51-1 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-09-01	Разработка дренажных канав глубиной 0,51-1 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-10-01	Разработка дренажных канав глубиной 0,51-1 м: разработка вручную, 6-7 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-11-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-12-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-13-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-14-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-15-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: разработка вручную, 6-7 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-16-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,51-2 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-17-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,51-2 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	4,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-18-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,51-2 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-19-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,51-2 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	3,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-20-01	Разработка дренажных канав глубиной 1,51-2 м: разработка вручную, 6-7 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-21-01	Разработка дренажных канав глубиной св.2 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	8,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-22-01	Разработка дренажных канав глубиной св.2 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-23-01	Разработка дренажных канав глубиной св.2 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-24-01	Разработка дренажных канав глубиной св.2 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженых вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-25-01	Разработка дренажных канав глубиной св.2 м: разработка вручную, 6-7 категория пород	1 м канавы	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-26-01	Крепление дренажных канав глубиной до 0,5 м: 3-6 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-27-01	Крепление дренажных канав глубиной до 0,5 м: 7 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,62	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-28-01	Крепление дренажных канав глубиной 0,51-1 м: 3-6 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,48	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-29-01	Крепление дренажных канав глубиной 0,51-1 м: 7 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-30-01	Крепление дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: 3-6 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-31-01	Крепление дренажных канав глубиной 1,01-1,5 м: 7 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-32-01	Крепление дренажных канав глубиной 1,51-2 м: 3-6 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-33-01	Крепление дренажных канав глубиной 1,51-2 м: 7 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-34-01	Крепление дренажных канав глубиной св. 2 м: 3-6 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-073-35-01	Крепление дренажных канав глубиной св. 2 м: 7 категория пород	1 м канавы	1. Укладка рамок или желобов в канаву. 2. Затяжка обаполами боков и верха канавы. 3. Расклинивание боков. 4. Засыпка канавы после закрепления.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-36-01	Разработка и крепление колодцев глубиной до 1 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-37-01	Разработка и крепление колодцев глубиной до 1 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-38-01	Разработка и крепление колодцев глубиной до 1 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-39-01	Разработка и крепление колодцев глубиной до 1 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-40-01	Разработка и крепление колодцев глубиной до 1 м: вручную, 6-7 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-41-01	Разработка и крепление колодцев глубиной 1,01-2 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-42-01	Разработка и крепление колодцев глубиной 1,01-2 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-43-01	Разработка и крепление колодцев глубиной 1,01-2 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-44-01	Разработка и крепление колодцев глубиной 1,01-2 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-45-01	Разработка и крепление колодцев глубиной 1,01-2 м: вручную, 6-7 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-46-01	Разработка и крепление колодцев глубиной св. 2 м: отбойными молотками, 3 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	10	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-47-01	Разработка и крепление колодцев глубиной св. 2 м: отбойными молотками, 4 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-48-01	Разработка и крепление колодцев глубиной св. 2 м: отбойными молотками, 5 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-49-01	Разработка и крепление колодцев глубиной св. 2 м: отбойными молотками, 6 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-073-50-01	Разработка и крепление колодцев глубиной св. 2 м: вручную, 6-7 категория пород	1 м3 колодцев	1. Расчистка места работы и спуск воды. 2. Вырубка лежней и шпал, мешающих работе. 3. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 4. Промеры глубины канавы или колодца. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м. 7. Укладка и подбивка шпал. 8. Заготовка рам (за исключением венцовой крепи). 9. Укладка рам, установка стоек и забивка распорок. 10. Затяжка болтов обаполами. 11. Обратная засыпка за рамы колодца.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-074 Бурение скважин для фильтров, установка, чистка и извлечение забивных фильтров при проведении горных выработок								
Н-59-02-074-01-01	Бурение скважин вручную и установка фильтров в глине, буром угле, песке, 5-7 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) до 4 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Наращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	0,61	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-02-01	Бурение скважин вручную и установка фильтров в глине, буром угле, песке, 5-7 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) 4,01-8 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-03-01	Бурение скважин вручную и установка фильтров в глине, буром угле, песке, 5-7 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) 8,01-12 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-04-01	Бурение скважин вручную и установка фильтров в глине, буром угле, песке, 5-7 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) св. 12 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-05-01	Бурение скважин перфораторами и установка фильтров в известняке плотном, 3 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) до 4 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-06-01	Бурение скважин перфораторами и установка фильтров в известняке плотном, 3 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) 4,01-8 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-07-01	Бурение скважин перфораторами и установка фильтров в известняке плотном, 3 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) 8,01-12 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-08-01	Бурение скважин перфораторами и установка фильтров в известняке плотном, 3 категория пород: глубина бурения (длина труб фильтров) св. 12 м	м	1. Вырубка затяжки. 2. Заготовка сальника. 3. Заделка петли и установка приспособлений для бурения. 4. Бурение. 5. Нарращивание бурового инструмента. 6. Измерение и записывание глубины скважины и наименования разбуриваемой породы. 7. Извлечение бурового инструмента из готовой скважины. 8. Установка обсадных труб. 9. Установка фильтра. 10. Заполнение затрубного пространства фильтра деревянными клиньями и паклей. 11. Уборка приспособлений и бурового инструмента.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-09-01	Снятие фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) до 4 м	шт	-	0,54	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-10-01	Снятие фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) 4,01-8 м	шт	-	0,76	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-11-01	Снятие фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) 8,01-12 м	шт	-	0,89	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-12-01	Снятие фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) св. 12 м	шт	-	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-074-13-01	Чистка фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) до 4 м	шт	1. Извлечение установленного фильтра. 2. Прочистка и установка фильтра на место.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-14-01	Чистка фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) 4,01-8 м	шт	1. Извлечение установленного фильтра. 2. Прочистка и установка фильтра на место.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-15-01	Чистка фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) 8,01-12 м	шт	1. Извлечение установленного фильтра. 2. Прочистка и установка фильтра на место.	0,41	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-074-16-01	Чистка фильтров: глубина бурения (длина труб фильтров) св. 12 м	шт	1. Извлечение установленного фильтра. 2. Прочистка и установка фильтра на место.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-075 Укладка рельсового пути								
Н-59-02-075-01-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 33,48 кг: расстояние между шпалами 0,7 м, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-02-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 33,48 кг: расстояние между шпалами 0,7 м, 3-4 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-075-03-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 33,48 кг: расстояние между шпалами 0,7 м, 5-6 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-04-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 33,48 кг: расстояние между шпалами 1 м, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Крепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-075-05-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 33,48 кг: расстояние между шпалами 1 м, 3-4 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Крепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,73	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-06-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 33,48 кг: расстояние между шпалами 1 м, 5-6 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,66	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-075-07-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 24 кг: расстояние между шпалами 0,7 м, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,79	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-08-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 24 кг: расстояние между шпалами 0,7 м, 3-4 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-075-09-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 24 кг: расстояние между шпалами 0,7 м, 5-6 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-10-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 24 кг: расстояние между шпалами 1 м, внекатегорная, 1 и 2 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,69	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-075-11-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 24 кг: расстояние между шпалами 1 м, 3-4 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,63	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-12-01	Укладка временного рельсового пути, масса 1 м рельса 24 кг: расстояние между шпалами 1 м, 5-6 категория пород	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Долбление лунок для шпал с погрузкой породы в вагонетку с откаткой на расстояние до 20 м. 3. Укладка шпал и рельсов. 4. Скрепление рельсов планками и болтами и пришивка их костылями к шпалам. 5. Подбивка породы или щебенки под шпалы и между шпалами. 6. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,57	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-13-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,6 м: однопутный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,78	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-14-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,6 м: одноколейный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-15-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,6 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-16-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,6 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-17-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,9 м: одноколейный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,92	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-18-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,9 м: одноколейный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,82	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-19-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,9 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-20-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,9 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-21-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 33,48 кг, ширина колеи 0,9 м: однопутный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-22-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 33,48 кг, ширина колеи 0,9 м: однопутный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-23-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 33,48 кг, ширина колеи 0,9 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	2,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-24-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 33,48 кг, ширина колеи 0,9 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-25-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 43 кг, ширина колеи 0,9 м: однопутный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-26-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 43 кг, ширина колеи 0,9 м: однопутный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-27-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 43 кг, ширина колеи 0,9 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-28-01	Укладка постоянных рельсовых путей на деревянных шпалах, масса 1 м рельса 43 кг, ширина колеи 0,9 м: двухколейный путь, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	2,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-29-01	Укладка постоянных рельсовых путей в обратном своде, залитом бетоном, масса 1 м рельса 24 кг, ширина колеи 0,9 м, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал в бетоне с погрузкой отбитого бетона в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Пришивка рельсов костылями к шпалам. 8. Укладка раствора в шпальные лунки и разравнивание его.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-30-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг: ширина колеи 0,6 м, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-31-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг: ширина колеи 0,6 м, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,81	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-32-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг: ширина колеи 0,9 м, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-33-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 24 кг: ширина колеи 0,9 м, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	0,95	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-34-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 33,08 кг: ширина колеи 0,6 м, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-35-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 33,08 кг: ширина колеи 0,6 м, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-36-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 33,08 кг: ширина колеи 0,9 м, расстояние между шпалами 0,7 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-075-37-01	Укладка постоянных рельсовых путей на железобетонных шпалах, масса 1 м рельса 33,08 кг: ширина колеи 0,9 м, расстояние между шпалами 1 м	1 м пути	1. Выравнивание и расчистка полотна пути. 2. Укладка шпал и рельсов. 3. Крепление рельсов планками и болтами. 4. Рихтовка пути. 5. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу. 6. Долбление лунок для шпал на наклонных участках пути с погрузкой породы в вагонетку и откаткой на расстояние до 20 м. 7. Подкатка, разгрузка и подсыпка балласта. 8. Пришивка рельсов костылями к шпалам (для железобетонных шпал - приболчивание их к шпалам). 9. Подъем пути на балласт и подбивка балласта между шпалами. 10. Засыпка шпальных ящиков балластом.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-076 Снятие временных и постоянных рельсовых путей								
Н-59-02-076-01-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 0,7 м: однопутный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относка на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-076-02-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 0,7 м: одноколейный путь, масса 1 м рельса 33,48 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-03-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 0,7 м: двухколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,38	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-04-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 0,7 м: двухколейный путь, масса 1 м рельса 33,48 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,49	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-05-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 1 м: одноколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,18	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-06-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 1 м: одноколейный путь, масса 1 м рельса 33,48 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-076-07-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 1 м: двухколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-08-01	Снятие постоянного рельсового пути, расстояние между шпалами 1 м: двухколейный путь, масса 1 м рельса 33,48 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,46	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-09-01	Снятие временного рельсового пути, расстояние между шпалами 0,7 м: одноколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-10-01	Снятие временного рельсового пути, расстояние между шпалами 0,7 м: двухколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-076-11-01	Снятие временного рельсового пути, расстояние между шпалами 1 м: одноколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относки на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-076-12-01	Снятие временного рельсового пути, расстояние между шпалами 1 м: двухколейный путь, масса 1 м рельса 18,06-24 кг	1 м пути	1. Выдергивание костылей, разболчивание и снятие рельсов. 2. Раскайловка балласта. 3. Извлечение шпал. 4. Относа на расстояние до 20 м и укладка в штабеля рельсов, шпал и др.	0,26	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-077 Укладка и снятие стрелочных переводов								
Н-59-02-077-01-01	Односторонний стрелочный перевод для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Крепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Крепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	12	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-02-01	Односторонний стрелочный перевод для электровозной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	4,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-03-01	Односторонний стрелочный перевод для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Крепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Крепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	15	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-04-01	Односторонний стрелочный перевод для электровозной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	4,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-05-01	Односторонний стрелочный перевод для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Крепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Крепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-06-01	Односторонний стрелочный перевод для электровозной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	5,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-07-01	Стрелочный перевод для электровозной откатки с двумя стрелками и установка двух переводных механизмов (флюгарок): укладка, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-08-01	Стрелочный перевод для электровозной откатки с двумя стрелками и установка двух переводных механизмов (флюгарок): снятие, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	8,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-09-01	Стрелочный перевод для электровозной откатки с двумя стрелками и установка двух переводных механизмов (флюгарок): укладка, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	30	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-10-01	Стрелочный перевод для электровозной откатки с двумя стрелками и установка двух переводных механизмов (флюгарок): снятие, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	8,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-11-01	Стрелочный перевод для электровозной откатки с двумя стрелками и установка двух переводных механизмов (флюгарок): укладка, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-12-01	Стрелочный перевод для электровозной откатки с двумя стрелками и установка двух переводных механизмов (флюгарок): снятие, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	9,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-13-01	Путевой съезд для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	27	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-14-01	Путевой съезд для электровозной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	7,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-15-01	Путевой съезд для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-16-01	Путевой съезд для электровозной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	9,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-17-01	Путевой съезд для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	60	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-18-01	Путевой съезд для электровозной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	11,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-19-01	Одинарная стрелка для канатной и ручной откатки, с утюгом и выгибами рельсов (без обрубки концов рельсов): укладка, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	5,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-20-01	Одинарная стрелка для канатной и ручной откатки, с утюгом и выгибами рельсов (без обрубки концов рельсов): снятие, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-21-01	Одинарная стрелка для канатной и ручной откатки, с утюгом и выгибами рельсов (без обрубки концов рельсов): укладка, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	6,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-22-01	Одинарная стрелка для канатной и ручной откатки, с утюгом и выгибами рельсов (без обрубки концов рельсов): снятие, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-23-01	Одинарная стрелка для канатной и ручной откатки, с утюгом и выгибами рельсов (без обрубки концов рельсов): укладка, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Скрепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Скрепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-24-01	Одинарная стрелка для канатной и ручной откатки, с утюгом и выгибами рельсов (без обрубки концов рельсов): снятие, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-25-01	Двухперая составная стрелка для электровозной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Крепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Крепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	7,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-26-01	Двухперая составная стрелка для канатной и ручной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 18,06 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	1,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-27-01	Двухперая составная стрелка для канатной и ручной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Крепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Крепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	9,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-077-28-01	Двухперая составная стрелка для канатной и ручной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 24 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	2,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-29-01	Двухперая составная стрелка для канатной и ручной откатки: укладка, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выравнивание основания под укладку стрелочного перевода. 2. Раскладка переводных брусьев и деталей стрелочного перевода. 3. Крепление деталей стрелочного перевода болтами. 4. Укладка пути со стрелочным переводом. 5. Пришивка стрелочного перевода к переводным брусьям. 6. Крепление стыков рельсов. 7. Выгиб и рубка рельсов. 8. Сверление отверстий. 9. Проверка перевода по уровню и шаблону.	11	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-077-30-01	Двухперая составная стрелка для канатной и ручной откатки: снятие, при массе 1 м рельса 33,48 кг	комплект стрелочных переводов	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие переводов. 3. Снятие переводных брусьев.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-078 Укладка и снятие поворотных кругов и плит								
Н-59-02-078-01-01	Укладка: поворотного круга	1 поворотный круг	1. Расчистка места работы и рубка рельсов. 2. Укладка и выравнивание рамы основания для поворотного круга или плиты. 3. Укладка круга или плиты. 4. Проверка правильности укладки круга или плиты по уровню и шаблону и закрепление их.	6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-078-02-01	Укладка: плиты	1 плита	1. Расчистка места работы и рубка рельсов. 2. Укладка и выравнивание рамы основания для поворотного круга или плиты. 3. Укладка круга или плиты. 4. Проверка правильности укладки круга или плиты по уровню и шаблону и закрепление их.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-078-03-01	Разборка без заделки стыков рельсов: поворотного круга	1 поворотный круг	-	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-078-04-01	Разборка без заделки стыков рельсов: плиты	1 плита	-	0,97	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-078-05-01	Разборка с заделкой стыков рельсов: поворотного круга	1 поворотный круг	-	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-078-06-01	Разборка с заделкой стыков рельсов: плиты	1 плита	-	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-079 Ремонт рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой)								
Н-59-02-079-01-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки до 0,1 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-02-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки 0,11-0,2 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-03-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки 0,21-0,3 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-04-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки 0,31-0,5 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-05-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки до 0,1 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	0,85	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-06-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки 0,11-0,2 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-07-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки 0,21-0,3 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-08-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки 0,31-0,5 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-09-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки до 0,1 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-10-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки 0,11-0,2 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-11-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки 0,21-0,3 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-12-01	Ремонт одноколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки 0,31-0,5 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-13-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки до 0,1 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-14-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки 0,11-0,2 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-15-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки 0,21-0,3 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-16-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 18,06 кг: глубина подрывки 0,31-0,5 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-17-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки до 0,1 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-18-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки 0,11-0,2 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-19-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки 0,21-0,3 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-20-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 24 кг: глубина подрывки 0,31-0,5 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-21-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки до 0,1 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	1,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-22-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки 0,11-0,2 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	2,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-079-23-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки 0,21-0,3 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	3,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-079-24-01	Ремонт двухколейных рельсовых путей (перестилка путей с подрывкой), масса 1 м рельса 33,48 кг: глубина подрывки 0,31-0,5 м	1 м пути	1. Выдергивание костылей. 2. Разболчивание и снятие рельсов. 3. Раскайловка балласта. 4. Извлечение шпал. 5. Подрывка (кайловка) почвы выработки. 6. Погрузка вручную породы в вагонетки. 7. Балластировка пути. 8. Укладка пути по новому полотну. 9. Проверка правильности укладки пути по шаблону и ватерпасу.	3,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-080 Разработка котлованов под фундаменты								
Н-59-02-080-01-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной до 0,5 м: 2 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	6,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-080-02-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной до 0,5 м: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-03-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной до 0,5 м: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-04-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной до 0,5 м: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-080-05-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной до 0,5 м: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-06-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной от 0,51 до 1 м: 2 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	6,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-07-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной от 0,51 до 1 м: 3 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	5,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-080-08-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной от 0,51 до 1 м: 4 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-09-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной от 0,51 до 1 м: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	4,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-10-01	Разработка отбойными молотками котлованов под фундаменты глубиной от 0,51 до 1 м: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-080-11-01	Разработка вручную котлованов под фундаменты глубиной до 0,5 м: 6-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-080-12-01	Разработка вручную котлованов под фундаменты глубиной от 0,51 до 1 м: 6-7 категория пород (кроме пльвуна)	1 м3 породы	1. Разметка и расчистка места под котлован. 2. Отбойка породы отбойными молотками или вручную. 3. Выкидка отбитой породы на бровку. 4. Промеры глубины котлована. 5. Погрузка вручную породы в вагонетки. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	4,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-02-081 Разработка породы под котлованы обратного свода								
Н-59-02-081-01-01	Разработка породы под котлованы обратного свода отбойными молотками: 5 категория пород	1 м3 породы	1. Укладка временки или выдвижных рельсов. 2. Укладка и передвижка стального листа. 3. Отбойка породы по заданному профилю отбойными молотками или вручную. 4. Выкидка породы из котлована на стальной лист. 5. Погрузка вручную породы со стального листа в вагонетку. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-081-02-01	Разработка породы под котлованы обратного свода отбойными молотками: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Укладка временки или выдвижных рельсов. 2. Укладка и передвижка стального листа. 3. Отбойка породы по заданному профилю отбойными молотками или вручную. 4. Выкидка породы из котлована на стальной лист. 5. Погрузка вручную породы со стального листа в вагонетку. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-081-03-01	Разработка породы под котлованы обратного свода вручную: 6 категория пород	1 м3 породы	1. Укладка временки или выдвижных рельсов. 2. Укладка и передвижка стального листа. 3. Отбойка породы по заданному профилю отбойными молотками или вручную. 4. Выкидка породы из котлована на стальной лист. 5. Погрузка вручную породы со стального листа в вагонетку. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-081-04-01	Разработка породы под котлованы обратного свода вручную: 7 категория пород (кроме плывуна)	1 м3 породы	1. Укладка временки или выдвижных рельсов. 2. Укладка и передвижка стального листа. 3. Отбойка породы по заданному профилю отбойными молотками или вручную. 4. Выкидка породы из котлована на стальной лист. 5. Погрузка вручную породы со стального листа в вагонетку. 6. Подкатка порожних и откатка груженных вагонеток на расстояние до 20 м.	3,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-082 Разные ремонтные и вспомогательные работы								
Н-59-02-082-01-01	Забивка досок (посадка) в водоносные породы при проходке штреков с применением опережающей крепи	м2	-	2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-082-02-01	Забивка досок (посадка) или кольев в сыпучих породах при проходке штреков с применением опережающей крепи	м2	-	1,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-082-03-01	Забивка сплошной затяжки в горизонтальных выработках до забоя (наборный посад)	м2	-	0,39	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-082-04-01	Крепление колонковой лебедки	шт	-	0,74	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-082-05-01	Снятие колонковой лебедки с уборкой лесных материалов	шт	-	0,24	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-082-06-01	Крепление скреперной лебедки	шт	-	0,98	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-082-07-01	Снятие скреперной лебедки с уборкой лесных материалов	шт	-	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-02-082-08-01	Пробивка ляпухов для навешивания кабеля	100 шт	-	2,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-02-083 Чистка рельсовых путей и водоотводных канавок								
Н-59-02-083-01-01	Чистка рельсовых путей с очисткой канавок, однопутная выработка	1 м пути	1. Снятие трапов с очисткой их от грязи и откидка грязи в сторону. 2. Чистка канавок, погрузка грязи в вагонетки и откатка на расстояние до 100 м. 3. Укладка трапов на место. 4. Чистка путей от грязи и мусора в вагонетки и откатка на расстояние до 100 м.	0,13	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-083-02-01	Чистка рельсовых путей с очисткой канавок, двухпутная выработка	1 м пути	1. Снятие трапов с очисткой их от грязи и откидка грязи в сторону. 2. Чистка канавок, погрузка грязи в вагонетки и откатка на расстояние до 100 м. 3. Укладка трапов на место. 4. Чистка путей от грязи и мусора в вагонетки и откатка на расстояние до 100 м.	0,18	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-083-03-01	Очистка водоотводных канавок	1 м пути	1. Снятие трапов с очисткой их от грязи и откидка грязи в сторону. 2. Чистка канавок, погрузка грязи в вагонетки и откатка на расстояние до 100 м. 3. Укладка трапов на место.	0,11	-	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-02-083-04-01	Устройство герметических противопожарных дверей	1 т металлоконструкций	1. Установка стальной дверной рамы. 2. Проверка установленной дверной рамы по отвесу и шаблону. 3. Поделка клиньев и расклинивание рамы. 4. Разметка и нарезка стоек и досок для опалубки, устройство опалубки. 5. Укладка бетонной смеси в пространство между рамой и контурами выработки. 6. Навеска стального дверного полотна с постановкой в проушины пальцев. 7. Шплинтовка пальцев. 8. Опробование дверей и винтовых запоров.	19,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-083-05-01	Устройство водяного заслона: установка подвесок	1 подвеска	1. Подноска хомутов и подвесок на расстояние до 70 м. 2. Подгонка хомутов к отверстиям подвесок. 3. Отодвигание железобетонной затяжки от металлических рам при помощи ломов. 4. Заводка хомутов за рамы. 5. Установка и закрепление подвесок к хомутам гайками.	0,38	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-083-06-01	Устройство водяного заслона: установка боковых прогонов	1 м прогона	1. Подноска прогонов на расстояние до 70 м. 2. Разметка отверстий. 3. Сверление отверстий ручным сверлом. 4. Установка и закрепление боковых опор к подвескам гайками. 5. Распиловка досок соединения прогонов. 6. Установка временных опор для соединения стыков прогонов. 7. Соединение стыков прогонов гвоздями. 8. Проверка боковых прогонов по высоте и направлению.	0,14	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-083-07-01	Устройство водяного заслона: установка полок	1 полка	1. Подноска досок на расстояние до 70 м. 2. Распиловка досок. 3. Раскладка и закрепление полок к прогонам.	0,15	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-083-08-01	Окраска металлоконструкций кузбасслаком: с подмостей	1 м2 окрашенной поверхности	1. Подноска кузбасслака. 2. Покрытие кузбасслаком металлоконструкций кистью. 3. Подача кузбасслака на подмости.	0,12	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-02-083-09-01	Окраска металлоконструкций кузбасслаком: без подмостей	1 м2 окрашенной поверхности	1. Подноска кузбасслака. 2. Покрытие кузбасслаком металлоконструкций кистью.	0,09	-	2-114-02	Горнорабочий подземный 2 разр.	1
Н-59-02-083-10-01	Приготовление бетонной смеси в шахте	1 м3 бетона	1. Подкатка вагонеток с сухой смесью и выгрузка ее. 2. Установка емкости для приготовления бетона. 3. Загрузка емкости сухой смесью. 4. Заливка воды и перемешивание составляющих.	2,9	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Раздел Н-59-03 Транспортные работы								
Таблица Н-59-03-001 Откатка угля и породы в вагонетках вручную								
Н-59-03-001-01-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 1 т: угля на расстояние до 50 м	1 м3 угля	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженых вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-02-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 1 т: породы на расстояние до 50 м	1 м3 породы	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженых вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,33	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-03-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 1 т: угля на расстояние до 100 м	1 м3 угля	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженых вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,29	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-001-04-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 1 т: породы на расстояние до 100 м	1 м3 породы	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженных вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,46	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-05-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 2 т: угля на расстояние до 50 м	1 м3 угля	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженных вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,16	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-06-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 2 т: породы на расстояние до 50 м	1 м3 породы	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженных вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-07-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 2 т: угля на расстояние до 100 м	1 м3 угля	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженных вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,22	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-08-01	Откатка вручную в вагонетках грузоподъемностью 2 т: породы на расстояние до 100 м	1 м3 породы	1. Подкатка порожних вагонеток к забою. 2. Откатка груженных вагонеток. 3. Перевод стрелок, открывание и закрывание вентиляционных дверей.	0,34	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-001-09-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,3 м/с: расстояние откатки до 50 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,28	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-10-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,3 м/с: расстояние откатки до 100 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,56	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-11-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,3 м/с: расстояние откатки до 150 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,84	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-12-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,3 м/с: расстояние откатки до 200 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-001-13-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,3 м/с: расстояние откатки до 250 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,4	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-14-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,3 м/с: расстояние откатки до 300 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,7	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-15-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,5 м/с: расстояние откатки до 50 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,25	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-16-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,5 м/с: расстояние откатки до 100 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,51	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-001-17-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,5 м/с: расстояние откатки до 150 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,75	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-18-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,5 м/с: расстояние откатки до 200 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-19-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,5 м/с: расстояние откатки до 250 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,2	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-20-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,5 м/с: расстояние откатки до 300 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,5	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-001-21-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,7 м/с: расстояние откатки до 50 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,23	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-22-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,7 м/с: расстояние откатки до 100 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,45	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-23-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,7 м/с: расстояние откатки до 150 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,68	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-24-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,7 м/с: расстояние откатки до 200 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	0,91	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-001-25-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,7 м/с: расстояние откатки до 250 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,1	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-59-03-001-26-01	Откатка горной массы в вагонетках при помощи лебедок, средняя скорость движения каната 0,7 м/с: расстояние откатки до 300 м	1 вагонетка	1. Проверка технического состояния лебедки. 2. Прицепка и отцепка канатов. 3. Управление лебедкой и сопровождение груженных вагонеток. 4. Подкатка порожних вагонеток к забою вручную.	1,3	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-59-03-002 Электровозная откатка								
Н-59-03-002-01-01	Откатка на расстояние 300-500 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,145	0,145	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-02-01	Откатка на расстояние 300-500 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,22	0,22	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-03-01	Откатка на расстояние 300-500 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,22	0,22	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-04-01	Откатка на расстояние 300-500 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,325	0,325	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-002-05-01	Откатка на расстояние 501-750 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,195	0,195	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-06-01	Откатка на расстояние 501-750 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,275	0,275	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-07-01	Откатка на расстояние 501-750 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,275	0,275	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-08-01	Откатка на расстояние 501-750 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,41	0,41	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-09-01	Откатка на расстояние 751-1000 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,22	0,22	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-10-01	Откатка на расстояние 751-1000 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,335	0,335	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-11-01	Откатка на расстояние 751-1000 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,335	0,335	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-12-01	Откатка на расстояние 751-1000 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,5	0,5	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-002-13-01	Откатка на расстояние 1001-1250 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,255	0,255	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-14-01	Откатка на расстояние 1001-1250 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,39	0,39	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-15-01	Откатка на расстояние 1001-1250 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,39	0,39	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-16-01	Откатка на расстояние 1001-1250 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,55	0,55	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-17-01	Откатка на расстояние 1251-1500 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,305	0,305	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-18-01	Откатка на расстояние 1251-1500 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,46	0,46	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-19-01	Откатка на расстояние 1251-1500 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,46	0,46	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-20-01	Откатка на расстояние 1251-1500 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,7	0,7	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-002-21-01	Откатка на расстояние 1501-1750 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,355	0,355	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-22-01	Откатка на расстояние 1501-1750 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,5	0,5	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-23-01	Откатка на расстояние 1501-1750 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,5	0,5	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-24-01	Откатка на расстояние 1501-1750 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,8	0,8	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-25-01	Откатка на расстояние 1751-2000 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,395	0,395	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-26-01	Откатка на расстояние 1751-2000 м: контактными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,6	0,6	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-27-01	Откатка на расстояние 1751-2000 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 1 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,6	0,6	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1
Н-59-03-002-28-01	Откатка на расстояние 1751-2000 м: аккумуляторными электровозами вагонеток грузоподъемностью 2-3 т	10 вагонеток	1. Смотри техчасть.	0,9	0,9	2-114-01	Горнорабочий подземный 1 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-03-003 Перемещение разных материалов в вагонетках вручную								
Н-59-03-003-01-01	Песок, масса 1 м3 1600 кг: погрузка набрасыванием	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,47	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-02-01	Песок, масса 1 м3 1600 кг: разгрузка вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,32	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-03-01	Песок, масса 1 м ³ 1600 кг: перемещение на 50 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,35	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-04-01	Песок, масса 1 м ³ 1600 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,14	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-05-01	Песок, масса 1 м ³ 1600 кг: перемещение на 100 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-06-01	Песок, масса 1 м ³ 1600 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,59	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-07-01	Цемент, масса 1 м3 1400 кг: погрузка набрасыванием	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,75	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-08-01	Цемент, масса 1 м3 1400 кг: разгрузка вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,52	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-09-01	Цемент, масса 1 м3 1400 кг: перемещение на 50 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,31	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-10-01	Цемент, масса 1 м3 1400 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,58	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-11-01	Цемент, масса 1 м3 1400 кг: перемещение на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,52	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-12-01	Цемент, масса 1 м3 1400 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,79	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-13-01	Сухая смесь песка с цементом, масса 1 м3 1500 кг: погрузка набрасыванием	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-14-01	Сухая смесь песка с цементом, масса 1 м3 1500 кг: разгрузка вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,35	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-15-01	Сухая смесь песка с цементом, масса 1 м ³ 1500 кг: перемещение на 50 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,33	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-16-01	Сухая смесь песка с цементом, масса 1 м ³ 1500 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,28	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-17-01	Сухая смесь песка с цементом, масса 1 м3 1500 кг: перемещение на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,56	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-18-01	Сухая смесь песка с цементом, масса 1 м3 1500 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,51	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-19-01	Гравий, щебень, природный камень, масса 1 м3 1700 кг: погрузка набрасыванием	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,67	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-20-01	Гравий, щебень, природный камень, масса 1 м3 1700 кг: разгрузка вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,39	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-21-01	Гравий, щебень, природный камень, масса 1 м3 1700 кг: перемещение на 50 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,42	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-22-01	Гравий, щебень, природный камень, масса 1 м3 1700 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-23-01	Гравий, щебень, природный камень, масса 1 м3 1700 кг: перемещение на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,63	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-24-01	Гравий, щебень, природный камень, масса 1 м3 1700 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,69	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-25-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: погрузка набрасыванием	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-26-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: погрузка из бункера или бетономешалки	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,06	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-27-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: разгрузка вручную	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,84	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-28-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: перемещение на 50 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-29-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: комплексные нормы и при перемещении на 50 м, при погрузке набрасыванием	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,54	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-30-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м, при погрузке из бункера или бетономешалки	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-31-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: перемещение на 100 м	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,83	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-32-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м, при погрузке набрасыванием	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,87	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-33-01	Бетонная смесь с гравием или с каменным щебнем, масса 1 м ³ 2300 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м, при погрузке из бункера или бетономешалки	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,73	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-34-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м ³ 2000 кг: погрузка набрасыванием	1 м ³	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-35-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: погрузка из бункера или бетономешалки	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,06	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-36-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: разгрузка вручную	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,73	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-37-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: перемещение на 50 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,44	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-38-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м, при погрузке набрасыванием	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,17	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-39-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м, при погрузке из бункера или бетономешалки	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,23	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-40-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: перемещение на 100 м	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,73	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-41-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м, при погрузке набрасыванием	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,46	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-42-01	Бетонная смесь с кирпичным щебнем, масса 1 м3 2000 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м, при погрузке из бункера или бетономешалки	1 м3	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,52	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-43-01	Кирпич, масса 1000 шт 3750 кг: погрузка с укладкой	1000 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-44-01	Кирпич, масса 1000 шт 3750 кг: разгрузка с укладкой	1000 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-45-01	Кирпич, масса 1000 шт 3750 кг: перемещение на 50 м	1000 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,82	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-46-01	Кирпич, масса 1000 шт 3750 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м	1000 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	4,52	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-47-01	Кирпич, масса 1000 шт 3750 кг: перемещение на 100 м	1000 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-48-01	Кирпич, масса 1000 шт 3750 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м	1000 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	5,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-49-01	Бетонные камни размером 390х190х190 мм, масса 100 шт 3200 кг: погрузка с укладкой	100 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-50-01	Бетонные камни размером 390х190х190 мм, масса 100 шт 3200 кг: разгрузка с укладкой	100 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-51-01	Бетонные камни размером 390х190х190 мм, масса 100 шт 3200 кг: перемещение на 50 м	100 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-52-01	Бетонные камни размером 390х190х190 мм, масса 100 шт 3200 кг: комплексные нормы при перемещении на 50 м	100 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	3,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-003-53-01	Бетонные камни размером 390х190х190 мм, масса 100 шт 3200 кг: перемещение на 100 м	100 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-54-01	Бетонные камни размером 390х190х190 мм, масса 100 шт 3200 кг: комплексные нормы при перемещении на 100 м	100 шт	1. Погрузка материалов в вагонетку с подноской штучных материалов до 5 м. 2. Перемещение груженой вагонетки. 3. Разгрузка материалов: бетонной смеси и сыпучих материалов - с очисткой вагонеток, штучных материалов - с укладкой в клетки или рядки. 4. Откатка порожней вагонетки обратно к месту погрузки. 5. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	4,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-003-55-01	При разгрузке железобетонных затяжек размером 1000 х 200 х 50 мм из вагонеток или платформ	100 шт	-	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-59-03-004 Перемещение длинномерных материалов на платформах вручную								
Н-59-03-004-01-01	Перемещение длинномерных бревен, стоек на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	3,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-02-01	Перемещение длинномерных бревен, стоек на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	5,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-03-01	Перемещение длинномерных бревен, стоек на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	8,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-04-01	Перемещение длинномерных бревен, стоек на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	12,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-05-01	Перемещение длинномерных распилов (пластин) на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-06-01	Перемещение длинномерных распилов (пластин) на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	3,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-07-01	Перемещение длинномерных распилов (пластин) на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	4,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-08-01	Перемещение длинномерных распилов (пластин) на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	7,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-09-01	Перемещение длинномерных досок на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-10-01	Перемещение длинномерных досок на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-11-01	Перемещение длинномерных досок на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	3,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-12-01	Перемещение длинномерных досок на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	4,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-13-01	Перемещение длинномерных горбылей, обапол на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	0,94	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-14-01	Перемещение длинномерных горбылей, обапол на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-15-01	Перемещение длинномерных горбылей, обапол на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	2,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-004-16-01	Перемещение длинномерных горбылей, обапол на платформах вручную на расстояние до 100 м: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	3,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-004-17-01	Перемещение длинномерных стальных и железобетонных конструкций крепей, рельс и балок	1 т	1. Подкатка платформ к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Перемещение груженой платформы к месту разгрузки. 4. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 5. Перемещение порожней платформы обратно к месту погрузки. 6. Содержание путей в чистоте в местах погрузки и разгрузки.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-03-005 Доставка материалов по падению и восстанию в наклонных выработках лебедками БГ-800								
Н-59-03-005-01-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с гружеными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,13	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-02-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с гружеными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,17	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-03-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-04-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,29	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-05-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,33	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-06-01	Доставка бревен диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,32	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-07-01	Доставка бревен диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,42	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-08-01	Доставка бревен диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,51	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-09-01	Доставка бревен диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,71	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-10-01	Доставка бревен диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,86	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-11-01	Доставка бревен диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних судов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,54	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-12-01	Доставка бревен диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних судов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,69	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-13-01	Доставка бревен диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних судов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,86	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-14-01	Доставка бревен диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних судов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-15-01	Доставка бревен диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-16-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,13	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-17-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,18	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-18-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,22	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-19-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-20-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,36	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-21-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,95	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-22-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-23-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-24-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-25-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-26-01	Доставка затяжек деревянных размером 1х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,86	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-27-01	Доставка затяжек деревянных размером 1х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-28-01	Доставка затяжек деревянных размером 1х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-29-01	Доставка затяжек деревянных размером 1х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-30-01	Доставка затяжек деревянных размером 1х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-31-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-32-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-33-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-34-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-35-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-36-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,93	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-37-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-38-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-39-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-40-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-41-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,86	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-42-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-43-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-44-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-45-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-46-01	Доставка сводики железобетонные размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-47-01	Доставка сводики железобетонные размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-48-01	Доставка сводики железобетонные размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-49-01	Доставка сводики железобетонные размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	4,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-50-01	Доставка сводики железобетонные размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	5,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-51-01	Доставка перекрытий железобетонных размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-52-01	Доставка перекрытий железобетонных размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-53-01	Доставка перекрытий железобетонных размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-005-54-01	Доставка перекрытий железобетонных размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-005-55-01	Доставка перекрытий железобетонных размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БГ-800: расстояние доставки 301-375 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	4,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-03-006 Доставка материалов (сегментов арок стальной крепи, бревен, бетонных камней, бетонной смеси и раствора) по падению и восстанию в наклонных выработках лебедками БЛ-1600								
Н-59-03-006-01-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-02-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,13	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-03-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,16	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-04-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,22	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-05-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,28	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-06-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,33	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-07-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,41	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-08-01	Доставка сегментов арок стальной крепи - двутавровой балки N 16-18, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-09-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,83	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-10-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-11-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-12-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-13-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-14-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-15-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-16-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	4,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-17-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-18-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-19-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-20-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	5,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-21-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	6,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-22-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	8,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-23-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	10	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-24-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром 18-20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	11,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-25-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-26-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-27-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-28-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-29-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	3,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-30-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	4,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-31-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	5,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-32-01	Доставка бревен длиной до 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	6,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-33-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	4,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-34-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	5,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-35-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	6,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-36-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-37-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	12	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-38-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	14	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-39-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	16,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-40-01	Доставка бревен длиной св. 3 м, диаметром св. 20 см, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	20	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-41-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,04	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-42-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,05	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-43-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,06	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-44-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,08	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-45-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-46-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,11	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-47-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,14	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-48-01	Доставка бетонных камней размером 0,4х0,2х0,18 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	10 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,16	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-49-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,26	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-50-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,33	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-51-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,41	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-52-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,57	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-53-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,71	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-54-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,95	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-006-55-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-006-56-01	Доставка бетонной смеси и раствора, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	м3	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-03-007 Доставка материалов (затяжек деревянных, железобетонных прямоугольных, железобетонных косых, железобетонных сводиков, железобетонных перекрытий) по падению и восстанию в наклонных выработках лебедками БЛ-1600								
Н-59-03-007-01-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,22	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-02-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,29	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-03-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,35	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-04-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-05-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,61	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-06-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,73	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-07-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,87	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-08-01	Доставка затяжек деревянных размером 1,0х0,2 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,95	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-09-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,38	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-10-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-11-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-12-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,83	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-13-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-14-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-15-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-16-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 0,7х0,45х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-17-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,24	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-18-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-19-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,38	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-20-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,52	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-21-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,67	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-22-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-23-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,95	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-24-01	Доставка затяжек железобетонных прямоугольных размером 1х0,2х0,05 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-25-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,22	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-26-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,29	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-27-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,35	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-28-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-29-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,61	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-30-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,74	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-31-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,88	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-32-01	Доставка затяжек железобетонных косых размером 0,5х0,22х0,06 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-33-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,55	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-34-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-35-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,86	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-36-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-37-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-38-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-39-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-40-01	Доставка железобетонных сводиков размером 0,7х0,2х0,16 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	2,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-41-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки до 100 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-42-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 101-150 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,51	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-43-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 151-200 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,64	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-44-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 201-300 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	0,87	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-45-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 301-400 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-46-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 401-500 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-007-47-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 501-600 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-007-48-01	Доставка железобетонных перекрытий размером 0,7х0,2х0,12 м, по падению и восстанию в наклонных выработках лебедкой БЛ-1600: расстояние доставки 601-700 м	100 шт	1. Спуск и подъем груза на платформах или в вагонетках. 2. Спуск и подъем порожних сосудов. 3. Маневры с груженными и порожними платформами или вагонетками. 4. Сопровождение материала в процессе доставки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-03-008 Погрузочно-разгрузочные работы при перемещении длинномерных материалов электровозами								
Н-59-03-008-01-01	Погрузка бревен, стоек: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	1,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-02-01	Погрузка бревен, стоек: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	2,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-03-01	Погрузка бревен, стоек: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	3,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-04-01	Погрузка бревен, стоек: длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	5,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-008-05-01	Погрузка распилов (пластин): длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,97	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-06-01	Погрузка распилов (пластин): длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	1,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-07-01	Погрузка распилов (пластин): длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	2,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-08-01	Погрузка распилов (пластин): длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	3,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-09-01	Погрузка досок: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,57	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-10-01	Погрузка досок: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-008-11-01	Погрузка досок: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	1,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-12-01	Погрузка досок: длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	2,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-13-01	Погрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,41	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-14-01	Погрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,59	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-15-01	Погрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-16-01	Погрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-008-17-01	Разгрузка бревен, стоек: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-18-01	Разгрузка бревен, стоек: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-19-01	Разгрузка бревен, стоек: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	2,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-20-01	Разгрузка бревен, стоек: длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	4,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-21-01	Разгрузка распилов (пластин): длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,79	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-22-01	Разгрузка распилов (пластин): длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-23-01	Разгрузка распилов (пластин): длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-008-24-01	Разгрузка распилов (пластин): длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	2,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-25-01	Разгрузка досок: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-26-01	Разгрузка досок: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,75	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-27-01	Разгрузка досок: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-28-01	Разгрузка досок: длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-29-01	Разгрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,34	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-30-01	Разгрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,48	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-008-31-01	Разгрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,75	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-32-01	Разгрузка горбылей, обapol: длина лесных материалов более 3,5 м	100 шт	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	1,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-33-01	Погрузка при перемещении стальных и железобетонных конструкций крепей, рельсов и балок	1 т	1. Подкатка платформы к месту погрузки. 2. Погрузка материалов на платформу с подноской на расстояние до 5 м. 3. Содержание путей в чистоте в местах погрузки.	0,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-008-34-01	Разгрузка при перемещении стальных и железобетонных конструкций крепей, рельсов и балок	1 т	1. Разгрузка материала с укладкой в клетки или рядки. 2. Содержание путей в чистоте в местах разгрузки.	0,56	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-03-009 Приемка в шахте длинномерных материалов через лесоспуск, оборудованный лебедкой								
Н-59-03-009-01-01	Приемка в шахте бревен, стоек через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	5,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-02-01	Приемка в шахте бревен, стоек через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	7,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-03-01	Приемка в шахте бревен, стоек через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	9,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-009-04-01	Приемка в шахте бревен, стоек через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	13	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-05-01	Приемка в шахте распилов (пластин) через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	3,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-06-01	Приемка в шахте распилов (пластин) через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	4,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-07-01	Приемка в шахте распилов (пластин) через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	5,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-08-01	Приемка в шахте распилов (пластин) через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	7,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-09-01	Приемка в шахте досок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-10-01	Приемка в шахте досок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	2,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-009-11-01	Приемка в шахте досок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	3,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-12-01	Приемка в шахте досок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-13-01	Приемка в шахте горбылей, обапол через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	1,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-14-01	Приемка в шахте горбылей, обапол через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	1,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-15-01	Приемка в шахте горбылей, обапол через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	2,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-16-01	Приемка в шахте горбылей, обапол через лесоспуск, оборудованный лебедкой: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	3,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-17-01	Приемка в шахте стальных и железобетонных конструкций крепей, рельсов и балок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: масса одного элемента до 0,1 т	1 т	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	0,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-009-18-01	Приемка в шахте стальных и железобетонных конструкций крепей, рельсов и балок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: масса одного элемента 0,1-0,3 т	1 т	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	0,73	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-009-19-01	Приемка в шахте стальных и железобетонных конструкций крепей, рельсов и балок через лесоспуск, оборудованный лебедкой: масса одного элемента св. 0,3 т	1 т	1. Отвязывание материалов и их выгрузка с откосной на расстояние до 5 м. 2. Выдергивание скоб из бревен.	0,64	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Таблица Н-59-03-010 Приемка в шахте и выдача из шахты длинномерных материалов в клети								
Н-59-03-010-01-01	Приемка в шахте и выдача из шахты бревен, стоек в клети: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	6,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-02-01	Приемка в шахте и выдача из шахты бревен, стоек в клети: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	9,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-03-01	Приемка в шахте и выдача из шахты бревен, стоек в клети: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	12	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-04-01	Приемка в шахте и выдача из шахты бревен, стоек в клети: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	16	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-010-05-01	Приемка в шахте и выдача из шахты распилов (пластин) в клетки: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	3,8	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-06-01	Приемка в шахте и выдача из шахты распилов (пластин) в клетки: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	5,4	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-07-01	Приемка в шахте и выдача из шахты распилов (пластин) в клетки: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	9,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-08-01	Приемка в шахте и выдача из шахты распилов (пластин) в клетки: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	10,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-09-01	Приемка в шахте и выдача из шахты досок в клетки: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	2,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-10-01	Приемка в шахте и выдача из шахты досок в клетки: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	3,6	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-11-01	Приемка в шахте и выдача из шахты досок в клетки: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	4,5	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-12-01	Приемка в шахте и выдача из шахты досок в клетки: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	6,2	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-13-01	Приемка в шахте и выдача из шахты горбылей, обапол в клетки: длина лесных материалов 1,4-2 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	1,7	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-59-03-010-14-01	Приемка в шахте и выдача из шахты горбылей, обапол в клети: длина лесных материалов 2,1-2,8 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	2,3	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-15-01	Приемка в шахте и выдача из шахты горбылей, обапол в клети: длина лесных материалов 2,9-3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	2,9	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-16-01	Приемка в шахте и выдача из шахты горбылей, обапол в клети: длина лесных материалов св. 3,5 м	100 шт	1. Смотри техчасть.	4,1	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-17-01	Приемка в шахте и выдача из шахты стальных и железобетонных конструкций крепей, рельс и балок в клети: масса одного элемента до 0,1 т	1 т	1. Смотри техчасть.	0,97	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-18-01	Приемка в шахте и выдача из шахты стальных и железобетонных конструкций крепей, рельс и балок в клети: масса одного элемента 0,1-0,3 т	1 т	1. Смотри техчасть.	0,78	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1
Н-59-03-010-19-01	Приемка в шахте и выдача из шахты стальных и железобетонных конструкций крепей, рельс и балок в клети: масса одного элемента св. 0,3 т	1 т	1. Смотри техчасть.	0,71	-	2-114-03	Горнорабочий подземный 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 59.1

Классификация горных пород, принятая в сборнике Н-59

Категория пород по крепости и способ разработки	Горные породы	Средняя масса 1 м ³ породы в плотном теле, кг	Коэффициент разрыхления	Коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова	Категории крепости пород	Время чистого бурения 1 м шпура одним перфоратором ПР-24Л, мин	
						от	до
Внекатегорная. Разрабатывается взрывным способом	Кварциты исключительной крепости, джеспилиты, габбродиабаз, габбродиорит; порфириты исключительной крепости	2900	2,2	19-20	XI	9,85	
	Базальт оливиновый, андезит, роговик, диабаз, диорит высшей крепости; гранит мелкозернистый весьма крепкий	3100-3300	2,2	17-18	X		
	Кремень, сливные кварцитовидные песчаники исключительной крепости, окремненные известняки высшей крепости	3000	2,2	15-16	X		
I. Разрабатывается взрывным способом	Среднезернистые граниты, кварцитовидные сливные песчаники, кварциты, диабазы, гнейсы крепкие, порфирит, трахит крепкий, сиенит	2700-3000	2,2	12-14	IX	8	9,85
	Мелкозернистые монолитные окварцованные песчаники, сливные известняки исключительной крепости; мрамор исключительной крепости	2700-2900	2,2	10-11	IX		

II. Разрабатывается взрывным способом	Конгломерат крепкий на известковом цементе, песчаники крепкие на кварцевом цементе, колчеданы, крепкие доломиты и известняки	2700-2900	2	8-9	VIII	6,6	7,95
	Змеевик, гранит и сиенит крупнозернистые	2600-2800	2	7	-		
III. Разрабатывается взрывным способом	Крепкие аргиллиты и элевролиты, песчано-глинистые сланцы, сидерит, магнезит, змеевик оталькованный, известняк плотный	2800	2	6	VII	4,5	6,55
	Граниты, гнейсы, сиениты и прочие массивные и изверженные породы, сильно минерализованные или выветривающиеся	2500	2	5	VII		
	Известняк мергелистый, песчаник глинистый, сланец слюдистый, доломиты	2200-2300	2	4-5	VIIV		
IV. Разрабатывается взрывным способом и отбойными молотками	Глинистые и углистые сланцы средней крепости, плотный мергель, слабые песчанистые сланцы, слабые известняки и доломиты	2000	1,8	3	V	3,8	4,45
	Антрацит, крепкий каменный уголь, конгломерат и песчаник слабые, алевролит и аргиллит средней крепости	1400-1500	1,8	2	V		
V. Разрабатывается взрывным способом и отбойными молотками	Слабые глинистые сланцы, опока крепкая, очень слабые выветрившиеся известняки и доломиты, каменный уголь средней крепости, крепкий бурый уголь	1400-2000	1,4	1,5-2	IV	2,6	3,75
	Плотные карбонатные глины, плотный мергель средней крепости, гипс, крепкая каменная соль	1900-2600	1,8	1,5	III-II		
VI. Разрабатывается отбойными молотками	Каменный уголь мягкий, отвердевший лесс, мергель мягкий, мягкая опока, бурый уголь,	1200-1950	1,4-1,8	1-1,5	III-II	Менее 2,6	

	карбонатная глина, трепел, мягкая каменная соль, пористый гипс, тяжелая ломовая глина, моренный суглинок; жирная глина и тяжелый суглинок, содержащий до 10% гальки или хряща; мелоподобные слабые породы (мергель, опока и др.), сцементированный строительный мусор						
VII. Разрабатывается вручную	Легкая глина, суглинки, супески, лесс, галечник, гравий, щебень	1600-1800	1,8	0,9	III-II	-	-
	Песок, песок-плывун, почвенный слой	1500	-	0,6	I	-	-
	Рыхлый известковый туф и другие слабые породы	1100	-	0,4	I	-	-

Примечания. 1. Категория пород (за исключением VII) определяется по фактическому времени чистого бурения 1 м шпура на основании опытного бурения, которое производится в соответствии с прилагаемой к настоящему сборнику инструкцией.

Приложение 59.2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ ПОРОД ПО КРЕПОСТИ БУРЕНИЕМ ПЕРФОРАТОРАМИ

1. Категория пород по крепости определяется по затратам времени в минутах на чистое бурение 1 м шпура.

2. Бурение в целях определения категории пород по крепости производится в новых забоях и во всех случаях изменения характеристики пород в действующих забоях.

3. Бурение производится проходчиком высокой квалификации в присутствии лица надзора данного участка или горного цеха.

4. На каждый случай бурения составляется акт (форма акта прилагается). Условия и другие данные (тип перфоратора, характеристика буров и давление воздуха), при которых проводилось бурение, заносят в специальный журнал.

5. Бурение проводится во всех случаях сухое с продувкой исправными перфораторами ПР-24Л, укомплектованными заводскими деталями. Глубина шпуров составляет 1,3 м.

6. Бурение шпуров производится бурами со съёмными коронками, армированными твердым сплавом, или цельными бурами с армированными головками однодолотчатой формы с углом приострения лезвия 110°.

Комплект буров должен состоять из забурника длиной 0,6 м с головкой или съёмной коронкой диаметром 43 - 44 мм и основного бура длиной 1,5 м с головкой или съёмной коронкой диаметром 40 - 41 мм.

7. Не допускается бурение бурами, головка или съёмная коронка которых затупилась и уменьшилась в диаметре более чем на 1,5 мм.

8. Давление сжатого воздуха у перфоратора предусмотрено 450 кПа. Для регулирования давления к шлангу подключается патрубок с регулировочным вентилем. Для контроля за давлением подключается манометр, имеющий цену деления 9,8 кПа.

9. Хронометражные наблюдения проводятся методом цифрового фотоучета с точностью записи до 1 с.

Учет затрат времени производится по отрезкам шпура и каждому шпуру в отдельности. Отсчет затрат времени на чистое бурение начинается, когда глубина шпура достигнет 0,3 м.

Время на вспомогательные операции (смена бура или коронки, забуривание, продувка шпура и т.д.) надо фиксировать, но в затраты на чистое бурение не включать.

10. В каждом забое бурится не менее трех шпуров. Время чистого бурения 1 м шпура определяется как среднее арифметическое из затрат времени на бурение всех шпуров.

11. Чистое время бурения 1 м шпура в случае бурения перфоратором ПР-24Л сопоставляется с показателями времени на чистое бурение, приведенными в приложении 59.1 (классификации горных пород), и устанавливается категории пород по крепости для данного забоя.

12. В случае отклонения при бурении в условиях, регламентируемых данной конструкцией, применяются следующие коэффициенты.

Коэффициент на направление бурения

Направление шпура	Коэффициент
Отвесно падающее	1,0
Наклонное	0,9
Горизонтальное	0,8
Восстающее	0,64

Коэффициент на давление воздуха

Давление воздуха, кПа	Коэффициент
450	1,0
500	1,2
550	1,4
600	1,6
650	1,8
700	2,0

Коэффициент на тип перфоратора

Тип перфоратора	Коэффициент
ПР-30К	0,81
ПР-30Л	0,81
ПР-24Л	1,00

Коэффициент на диаметр коронки

Диаметр коронки бура, мм	Коэффициент
32	1,72
34	1,53
36	1,36
38	1,22
40	1,10
42	1,00
44	0,91
46	0,83
48	0,77
50	0,71

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

«___» _____ 20 __ г.

АКТ

**определения категории пород по крепости способом бурения перфораторами
(число, месяц, год)**

Комбинат _____
 Трест _____
 Управление _____
 Забой _____
 Характеристика породы _____
 Тип перфоратора _____
 Характеристика бура _____
 (материал, диаметр и форма головки бура или колонки)

Длина первого бура, м _____
 Длина второго бура, м _____
 Эскиз забоя и расположения опытных шпуров _____
 Бурение производил _____

(подпись)

Хронометраж и расчет производил _____
 (подпись)

При бурении присутствовал _____
 (подпись)

Проверил
 Начальник отдела организации труда
 и заработной платы _____
 (подпись)

Результаты бурения

№ шпура	Наименование шпура	Давление воздуха, кПа	Фактические затраты времени, мин.		Среднеарифметическое время на чистое бурение 1 м шпура	Коэффициенты			Общий коэффициент (графы 7-8-9)	Приведенное время бурения 1 м шпура (гр. 6х10)	Устанавливаемая категория крепости пород
			общие на бурение шпура (1,3 м)	на чистое бурение 1 м шпура		на тип перфоратора	на давление воздуха	на направление шпура			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приложение 59.3

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-59

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При проходке стволов и шурфов площадью сечения до 7 м ² (в проходке)	Н-59-01-001 (01-09)	1,11	-
2	Если при удалении колец временных крепей извлекается лишь затяжка, а кольца временных крепей остаются	Н-59-01-007 (09-16)	0,56	-

3	При установке и снятии колец с шагом крепи от 0,75 до 1 м	Н-59-01-007 (01-16)	0,83	-
4	При установке и снятии крепи с шагом от 1,25 до 1,5 м	Н-59-01-007 (01-16)	1,11	-
5	На установку крепи в неустойчивых породах (VII категория, сыпучие), а также в породах, весьма крепких (внекатегорная, I категория)	Н-59-01-007 (01-08)	1,11	-
6	На снятие крепи в неустойчивых породах (VII категория, сыпучие)	Н-59-01-007 (09-16)	1,11	-
7	При демонтаже в стволах стальных полков и натяжных рам	Н-59-01-008	0,67	-
8	В случае применения ручных лебедок	Н-59-01-009	1,25	-
9	При высоте звена опалубки 1,1 м и более	Н-59-01-011 (01-10)	1,18	-
10	При установке арматуры, частично связанной в каркасы на поверхности	Н-59-01-011 (11-14)	0,87	-
11	При спуске бетонной смеси бадьями	Н-59-01-012	2	-
12	При спуске бетонной смеси по двум бетоноводам	Н-59-01-012	0,6	-
13	При бурении лунок в железобетонной крепи	Н-59-01-017	1,33	-
14	При долблении заводных лунок	Н-59-01-018	1,25	-
15	В случае обшивки лестничного отделения стальной сеткой	Н-59-01-022	0,91	-
16	При снятии труб	Н-59-01-023	0,69	-
17	При погрузке породы из обратного свода	Н-59-01-026 (05-12)	1,33	-
18	При укладке бетонной смеси в фундамент с наличием арматуры	Н-59-01-032-02	1,25	-
19	При укладке бетонной смеси без арматуры	Н-59-01-034 (03-05)	0,8	-
20	При погрузке породы или угля в выработках площадью сечения в проходке менее 4 м ²	Н-59-02-005	1,11	-
21	При наращивании укороченных секций	Н-59-02-010	0,83	-
22	При работе комбайнов в сложных гидрогеологических условиях (слабая вязкая почва)	Н-59-02-011	1,18	1,18
23	При проведении закруглений и заездов:			
23.1	по породе	Н-59-02-011	1,54	1,54
23.2	по углю	Н-59-02-011	1,61	1,61
24	При толщине прослойки:			
24.1	до 0,15 м	Н-59-02-012 (12-31)	1,05	-

24.2	0,16 - 0,3 м	Н-59-02-012 (12-31)	1,11	-
24.3	св. 0,3 м	Н-59-02-012 (12-31)	1,18	-
25	При погрузке плывуна (вода с песком во взвешенном состоянии) .	Н-59-02-014 (01-03)	1,5	-
26	При погрузке породы или угля в выработках площадью сечения в проходке менее 4 м ²	Н-59-02-014 (01-03)	1,1	-
27	При установке временных деревянных рам	Н-59-02-015 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38) Н-59-02-017 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38)	0,8	-
28	При установке камерных рам	Н-59-02-015, Н-59-02-017	1,25	-
29	При снятии временных деревянных рам	Н-59-02-017 (01-03, 06-08, 11-13, 16-18, 21-23, 26-28, 31-33, 36-38)	0,5	-
30	При снятии прогонов, стоек и крючков	Н-59-02-019	0,5	-
31	При затяжке кровли и боков выработок, пройденных в породах VII категории (сыпучие)	Н-59-02-020	1,11	-
32	При увеличении размеров клетки до 1,5 м ²	Н-59-02-021	1,11	-
33	При размерах клетки более 1,5 м ²	Н-59-02-021	1,25	-
34	При установке временных стальных крепей	Н-59-02-022, Н-59-02-023 (01-03, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63), Н-59-02-024, Н-59-02-025	0,8	-
35	При удалении временных стальных крепей	Н-59-02-022, Н-59-02-023 (01-03, 11-13, 21-23, 31-33, 41-43, 51-53, 61-63), Н-59-02-024, Н-59-02-025	0,5	-
36	При укладке бетонной смеси в конструкции с наличием арматуры	Н-59-02-032 (07-21)	1,25	-
37	При установке арматуры, частично связанной в каркасы на поверхности	Н-59-02-032 (01-06)	0,87	-
38	При укладке верхняков без затяжки кровли	Н-59-02-035	0,83	-
39	При ремонте выработок, по которым производят откатку контактными электровозами или доставку ленточными конвейерами	Н-59-02-036	1,18	-

40	При ремонте выработок, по которым производят откатку аккумуляторными электровозами и канатную откатку	Н-59-02-036	1,11	-
41	При перекреплении выработок, закрепленных полными рамами	Н-59-02-036 (01-24)	1,33	-
42	При смене верхняков при сплошном креплении	Н-59-02-036 (28-30, 34-36, 40-42, 46-48, 52-54, 58-60, 64-66, 70-72)	0,67	-
43	При смене стоек при сплошном креплении	Н-59-02-036 (25-27, 31-33, 37-39, 43-45, 49-51, 55-57, 61-63, 67-69)	0,83	-
44	При проведении выработок с помощью отбойных молотков	Н-59-02-039 (01, 05, 09)	0,87	-
45	При производстве вруба с помощью буровзрывных работ по породам внекатегорным, I и II категории	Н-59-02-001 Н-59-02-002 Н-59-02-003 Н-59-02-004 Н-59-02-005 Н-59-02-006 Н-59-02-007 Н-59-02-008 Н-59-02-009 Н-59-02-010	1,1	-
46	При площади выработок до 2 м ²	Н-59-02-043	1,25	-
47	При площади выработок 2,1 - 4 м ²	Н-59-02-043	1,1	-
48	При кладке перемычек с заготовкой бревен (чураков)	Н-59-02-045	1,43	-
49	При кладке перемычек на цементном растворе	Н-59-02-045	1,1	-
50	При кладке перемычек на готовом растворе	Н-59-02-045	0,9	-
51	При устройстве бетонных перемычек из готовой бетонной смеси	Н-59-02-046 (01-04)	0,7	-
52	При кладке перемычек на готовом растворе	Н-59-02-046 (05-15)	0,9	-
53	При разборке перемычек, сложенных на цементном растворе	Н-59-02-047-05	1,1	-
54	При наращивании или снятии одной, двух или трех труб (за один раз), при навеске или снятии труб в выработках, загроможденных оборудованием (печах, просеках, параллельных штреках), а также в выработках, имеющих площадь сечения в свету менее 4 м ²	Н-59-02-050	1,1	-
55	При укладке бетона в стены с установкой щитовой опалубки, изготовленной на поверхности	Н-59-02-069 (08-13)	0,83	-

56	При укладке бетонной смеси в конструкции с наличием арматуры	Н-59-02-069 (08-17)	1,25	-
57	При установке арматуры, частично связанной в каркасы на поверхности	Н-59-02-069 (01-07)	0,87	-
58	При разработке дренажных колодцев вручную без крепления	Н-59-02-073 (40, 45, 50)	0,6	-
59	При разработке дренажных колодцев отбойными молотками без крепления	Н-59-02-073 (36-39, 41-44, 46-49)	0,455	-
60	При чистке дренажных канав и колодцев с обратной засыпкой	Н-59-02-073 (05, 10, 15, 20, 25, 40, 45, 50)	0,5	-
61	При разработке и креплении дренажных канав под лежнями и шпалами	Н-59-02-073 (01-35)	1,33	-
62	При чистке дренажных канав под лежнями и шпалами с обратной засыпкой	Н-59-02-073 (05, 10, 15, 20, 25)	0,67	-
63	При чистке дренажных канав в электровозных штрехах и штрехах с механической откаткой во время движения груза и порожняка	Н-59-02-073 (05, 10, 15, 20, 25)	1,11	-
64	При бурении скважин в почве выработок	Н-59-02-074	1,33	-
65	При укладке пути в выработках на закруглениях	Н-59-02-075	1,18	-
66	При укладке постоянных рельсовых путей без балластировки	Н-59-02-075	0,55	-
67	При балластировке постоянных рельсовых путей без их укладки	Н-59-02-075	0,45	-
68	При разработке котлованов с установкой временной крепи	Н-59-02-080	1,11	-
69	При перемещении материалов с помощью механической лебедки	Н-59-03-003	0,9	-
70	При перемещении длиномерных материалов с помощью лебедки	Н-59-03-004	0,9	-
71	При выдаче материалов из шахты	Н-59-03-010	1,11	-