

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
« ____ » _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 62.
МОНТАЖ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
МОНТАЖ ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАКЕЛАЖНЫЕ
РАБОТЫ В ПОДЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ**

I. Техническая часть

1.62.1. Настоящий сборник содержит нормы на работы по монтажу шахтного оборудования и такелажные работы, выполняемые в подземных выработках, независимо от их ведомственной принадлежности.

1.62.2. Нормы сборника предусматривают соблюдение следующих условий:

 фундаменты и опорные конструкции полностью готовы к монтажу в соответствии с техническими условиями и чертежами;

 оборудование, подлежащее монтажу, спущено в шахту и доставлено к месту монтажа в исправном состоянии, прошедшем контрольную сборку в соответствии с условиями поставки;

 место, отведенное для монтажа, подготовлено в соответствии с проектом организации работ и очищено от мусора и посторонних предметов;

 качество выполняемых работ соответствует техническим условиям на производство и приемку монтажных работ;

 работы производятся с соблюдением всех правил техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной охраны, установленных для монтажных работ в подземных условиях.

1.62.3. Нормы рассчитаны на ведение монтажных работ при помощи электрических лебедок, талей и других приспособлений для сборки и установки оборудования, за исключением случаев, оговоренных в таблицах.

Если монтаж оборудования массой св. 1 т производится при помощи ручных лебедок, к нормам применяется поправочный коэффициент 1,25.

1.62.4. Нормами предусмотрено перемещение оборудования, конструкций и деталей в пределах монтажной зоны: горизонтальное - в радиусе до 30 м от места установки, вертикальное - на высоту соответствующей отметки расположения оборудования по чертежам, за исключением случаев, оговоренных в таблицах и технической части.

1.62.5. Нормами учтены, кроме приведенных в составах работ соответствующих таблиц, следующие операции:

 проверка соответствия узлов и деталей оборудования спецификации и чертежам;

 проверка состояния оборудования по наружному осмотру;

 очистка оборудования от защитных покрытий, промывка и протирка концами, смазка;

 сортировка частей и деталей в соответствии с маркировкой и размещение их на рабочем месте в технологической последовательности сборки;

разметка по чертежам мест установки оборудования, заделка скоб для струн, провешивание осей и установка отвесов, проверка подготовленных под оборудование оснований (фундаментов, площадок и т.д.) по габаритам, осям, отметкам, а также по расположению и размерам отверстий для анкерных болтов;

набивка сальников, промывка и смазка трущихся поверхностей, промывка подшипников со снятием и постановкой крышек, разборка и сборка отдельных узлов оборудования, требующих внутренней расконсервации, промывка или смазка в пределах, оговоренных заводскими техническими условиями или инструкциями на его монтаж, заправка смазочными маслами подшипников и редукторов;

установка отдельных узлов (станин, рам и т.д.) на готовом основании (фундаменте, площадке) с выверкой по проектным осям и уровню и установкой подкладок, закладкой анкерных болтов, сдачей установки под подливку, наблюдением за подливкой и заливкой раствором;

пришабравание подшипников;

работы по установке редукторов и электродвигателей, поступающих в монтаж комплектно с оборудованием и смонтированных на общей раме;

установка подъемных и отводных блоков, крепление их, перестановка в процессе монтажа, а также снятие их по окончании монтажа, перестановка стремянок, укладывание подкладок под стропы, регулировка стропов, привязывание оттяжек, сигнализация, строповка, перестроповка, расстроповка и отвязывание оттяжек, установка и уборка талей, домкратов и клиньев;

работа на электролебедке в процессе монтажа;

регулировка механизмов, устранение дефектов монтажа и смазка подшипников (при опробовании оборудования вхолостую).

1.62.6. Нормы на монтаж шахтного оборудования учитываются нормальные условия работ:

в вертикальных и наклонных стволах наличие незначительного капежа и притока воды до 6 м³/час. При большем притоке воды применяются к нормам соответствующие коэффициенты табл. 1;

Таблица 1

Приток воды, м ³ /ч	От 6 до 13	От 13 до 20	Св. 20
Коэффициенты	1,11	1,25	1,33

Примечание. Приток воды, учитываемый поправочными коэффициентами в вертикальных стволах, исчисляется как разница между величиной общего притока воды по стволу и величиной притока, улавливаемого специальными средствами, установленными выше рабочего места.

В горизонтальных и наклонных выработках (кроме наклонных стволов) - наличие незначительного капежа. При большем капеже и выделении воды из почвы нормы применяются с соответствующими коэффициентами табл. 2.

Таблица 2

Условия работы	Коэффициенты
Капеж прерывающимися струями, падающими на работающего	1,11
Сильный капеж непрерывающимися струями, падающими на работающего	1,25
Выделение воды из почвы	1,05

при производстве монтажных работ в стесненных условиях, необычных для данного вида работ, нормы допускается повышать в пределах до 15%.

1.62.7. Нормами предусмотрены работы по монтажу нового оборудования или оборудования, поступившего из капитального ремонта. При монтаже оборудования, бывшего в употреблении, к нормам допускается применять коэффициент 1,2, если некомплектность поступившего на монтаж оборудования отражена в соответствующем акте.

1.62.8. При нормировании работ по демонтажу шахтного оборудования, кроме оговоренных случаев, к нормам применяются следующие коэффициенты: при демонтаже оборудования в сборе – 0,4, то же, отдельными узлами – 0,5.

1.62.9. Работу по монтажу оборудования, не охваченного нормами данного сборника, но сходного по конструкции и сложности монтажа, разрешается в отдельных случаях нормировать по приведенным в сборнике нормам с применением поправочных коэффициентов в зависимости от величины коэффициента изменения массы оборудования согласно табл. 3:

Таблица 3

Коэффициент изменения массы оборудования	0,5	0,51-0,6	0,61-0,7	0,71-0,8	0,81-0,9
Поправочные коэффициенты к нормам	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95
Коэффициент изменения массы оборудования	0,91-1,1	1,11-1,2	1,21-1,3	1,31-1,4	1,41-1,5
Поправочные коэффициенты к нормам	1	1,1	1,15	1,2	1,25

Примечание. Указанные коэффициенты не применяются при разности в массе оборудования, превышающей 50%.

Пример. Нормы предусматривают монтаж откатной лебедки типа ОЛ2100/100 2 массой 22,2 т.

Необходимо установить норму на монтаж откатной лебедки типа ОЛ массой 17 т. В этом случае коэффициент изменения массы составит $17:22,2=0,77$.

Этому коэффициенту изменения массы соответствует поправочный коэффициент к нормам 0,9 (по табл. 3); отсюда нормы на монтаж лебедки типа ОЛ массой 17 т будет равна $320 \times 0,9 = 288$ чел.-ч.

1.62.10. При монтаже оборудования в действующих шахтах на одном рабочем горизонте с эксплуатационниками к нормам применяется коэффициент до 1,1.

1.62.11. Работы, производимые при монтаже шахтного оборудования в подземных условиях и не предусмотренные настоящим сборником, разрешается нормировать по соответствующим сборникам временных норм труда (времени) с применением коэффициента 1,1.

1.62.12. Технические характеристики и таблицы размеров и масс основных узлов приведены в приложения 62.1 к данному сборнику.

1.62.13. Нормами таблицы Н-62-01-001 предусмотрен монтаж машины, разобранной на узлы и детали.

Подтаскивание и установка больших по массе узлов и деталей производятся с помощью лебедки и талей. Остальные узлы и детали, доступные по массе, устанавливаются вручную. Общая масса машины 9 т. По окончании монтажа машины производится ее опробование на холостом ходу, затем машина перегоняется в забой и испытывается под нагрузкой.

1.62.14. Нормами таблицы Н-62-01-002 предусмотрен монтаж машины, разобранной на крупные узлы и детали.

Подтаскивание и установка больших по массе узлов и деталей производятся с помощью тали. Узлы и детали, незначительные по массе, устанавливаются вручную. Общая масса машины 10 т. По окончании монтажа машины производится испытание ее на холостом ходу.

1.62.15. Нормами с Н-62-01-004-01 по Н-62-01-004-09 предусмотрен монтаж комбайнов ПК-3, ПК-3р.

Доставку комбайна в шахту предусмотрено производить укрупненными узлами и деталями. Монтаж комбайна в шахте производится при помощи тали.

По окончании монтажа трущиеся детали смазываются и в бак заливается масло.

Опробование работы узлов комбайна производится с пульта управления вхолостую и под нагрузкой.

1.62.16. Нормами с Н-62-01-004-10 по с Н-62-01-004-17 предусмотрен демонтаж комбайнов ПК-3, ПК-3р.

Разборку комбайна при его демонтаже предусмотрено производить при помощи тали. Снятые узлы и детали комбайна очищаются от грязи и укладываются на площадки или транспортные средства.

1.62.17. Нормами с Н-62-01-005 (01-38) предусмотрен монтаж и демонтаж комбайна 4ПП-2.

Нормами с Н-62-01-005 (01-19) предусмотрен монтаж комбайна 4ПП-2, доставка которого в шахту производится укрупненными узлами в вагонетках и на платформах. Подъем монтируемых узлов осуществляется с помощью породопогрузочной машины.

1.62.18. Нормами с Н-62-01-005 (39-58) предусмотрен монтаж комбайна 4ПП-5, который доставляется к месту монтажа в разобранном виде.

1.62.19. Нормами Н-62-01-006 (01-21) предусмотрено, что комбайн ПК-9р доставляется к месту монтажа в разобранном виде.

1.62.20. Нормы Н-62-01-006 (22-30) предусматривают монтаж стволовой породопогрузочной машины КС-2У/40 из отдельных узлов и деталей. Узлы и детали машины и временного полка принимаются в стволе с каната подъемной машины, монтаж осуществляется при помощи маневровых лебедок.

Масса машины 9,9 т.

1.62.21. Нормами раздела Н-62-02 «Монтаж шахтных подъемных машин и лебедок» предусмотрен монтаж шахтных подъемных машин и лебедок.

При монтаже машин и лебедок в шахте подтаскивание укрупненных узлов производится при помощи электрических лебедок и катков, а подъем и опускание узлов и деталей - при помощи талей.

Монтаж отдельных узлов машин и лебедок большой мощности производится следующим образом.

Сборка и установка рамы или постамента

Рама на место монтажа поступает в разобранном виде. Монтаж рамы заключается в ее сборке, выверке по чертежам основных размеров, клепке и сварке. Собранную раму выверяют по уровню, осям и реперам. Установка и выверка рамы производятся при помощи домкратов и клиньев. Сборка и установка постамента под подшипники коренного вала производится также с соблюдением вышеуказанных условий.

Установленный постамент подъемной машины крепится к фундаменту анкерными болтами.

Установка стоек и подшипников

Параллельно со сборкой и выверкой рамы производятся работы по подготовке к монтажу подшипников. Перед установкой подшипники очищаются от ржавчины, пыли и грязи.

Особое внимание уделяется очистке масляных карманов.

Стойки подшипников и подшипники устанавливаются непосредственно на раме или на постаменте по заводской маркировке с одновременной проверкой по монтажным чертежам. Горизонтальность стоек подшипников проверяется при снятых крышках подшипников с помощью отвесов или теодолита. Выверенные стойки подшипников затягиваются болтами.

Установка главного вала

Главный вал перед установкой очищается от краски и ржавчины, шейки вала промываются керосином и зачищаются мелкой наждачной бумагой, смоченной маслом. Затем вал устанавливается в стойки подшипника и выверяется. Установленный вал строго перпендикулярен оси подъема. Подъем вала на высоту подшипников производится с помощью электрической лебедки и отводных блоков по наклонному помосту, выложенному из шпал.

После установки главного вала производится пришабровка подшипников и вкладышей.

Монтаж барабанов

На окончательно выверенном и установленном валу с пришабренными подшипниками монтируется барабан. Перед установкой ступицы барабана очищаются от грязи, измеряются диаметры их отверстий, маркировка ступиц сличается с чертежом, после чего определяется место установки барабана на валу. Диаметр вала в этом месте замеряется и сличается с размерами отверстий ступиц. Если результаты окажутся неудовлетворительными, производится шабровка по специально изготовленному шаблону.

После установки ступиц на месте их проворачивают до совпадения с прорезью для клина на валу.

Собранный со ступицами вал еще раз выверяется по осям. Подшипники промываются бензином и закрываются.

Сборка барабанов начинается со спиц, которые обычно замаркированы и пригнаны к ступицам на заводе при контрольной сборке. Крепление производится контрольными болтами или заклепками.

Собранные барабаны проверяются по осям подъема. Чтобы избежать при клепке перекоса барабана, клепка ведется по диагоналям, при этом барабаны проворачивают и проверяют их оси и геометрические размеры. Клепка ведется строго в соответствии с техническими условиями.

Монтаж редуктора

Редуктор, прибывший в собранном виде, устанавливается вместе с рамой; затем производится ревизия шестерен и подшипников. При установке прежде всего производится выверка положения редуктора по отношению к главному валу: добиваются требуемой соосности главного вала подъемной машины и большой шестерни редуктора. После этого окончательно закрепляются подшипники редуктора.

Монтаж редуктора, поступающего на площадку в разобранном виде, производится в строгой технологической последовательности сборки отдельных частей и деталей редуктора.

Монтаж тормозной системы и указателя глубины

Работы по монтажу тормозной системы выполняются строго в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями.

Тормозные фермы устанавливаются точно по середине ободов.

Указатель глубины поставляется в собранном виде и монтируется по месту одновременно с установкой привода.

Монтаж смазочной системы

Трубы перед монтажом протравливаются раствором серной или соляной кислоты, промываются водой, просушиваются и смазываются маслом. Смонтированная система испытывается на соответствующее давление.

Опробование смонтированной смазочной системы производится до общего опробования механической части машины или лебедки.

1.62.22. Нормами таблицы Н-62-02-001 предусмотрен монтаж подъемных машин, разобранных на отдельные узлы и детали.

1.62.23. Нормами таблицы Н-62-02-002 предусмотрен монтаж машины отдельными деталями и узлами.

1.62.24. Нормами таблицы Н-62-02-003 предусмотрен монтаж машины отдельными узлами и деталями.

1.62.25. Нормами таблицы Н-62-02-004 предусмотрено, что лебедки поступают на монтажную площадку в разобранном виде - укрупненными узлами.

1.62.26. Нормами таблицы Н-62-02-005 предусмотрено, что лебедка БГ-800/630М поступает на монтажную площадку в разобранном виде. Прочие лебедки, предусмотренные таблицей, поступают на монтажную площадку в собранном виде.

1.62.27. При монтаже лебедок без разборки и ревизии нормы таблицы Н-62-02-005 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.28. Нормой таблицы Н-62-02-006 предусмотрено, что лебедка доставляется к месту монтажа в сборе. После осмотра лебедка устанавливается и закрепляется. Производится регулировка тормозов и устранение дефектов монтажа.

1.62.29. Нормами таблицы Н-62-02-007 предусмотрен монтаж крана отдельными узлами.

1.62.30. При монтаже посадочных кулаков с электрогидроприводом массу конструкций считать без учета массы электрогидропривода, а нормы таблицы Н-62-03-001 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.31. Нормами таблицы Н-62-03-002 предусмотрено, что рама, затвор и бункер перед спуском в шахту разбираются и в разобранном виде опускаются в камеру загрузки для монтажа. Монтаж оборудования и элементов металлоконструкций ведется в нисходящем порядке, начиная от рам бункеров и кончая открывающим устройством.

1.62.32. Регулировка зазоров между затвором и нижней секцией бункера производится до окончательного крепления опор оси затвора.

Собранная конструкция затвора и открывающего устройства опробуется вхолостую. Во время опробования устанавливается потребное количество контргруза.

1.62.33. При монтаже самодозирующих загрузочных устройств к Н-62-03-002-01, Н-62-03-002-02 применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.34. Нормами таблицы Н-62-03-003 предусмотрен монтаж опрокидывателей из укрупненных заводских узлов.

1.62.35. При монтаже опрокидывателей, поступающих мелкими узлами и с разрезанными барабанами, к нормам с Н-62-03-003-01 по Н-62-03-003-04 применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.36. Нормами таблицы Н-62-03-004 предусмотрен монтаж опрокидывателя узлами и деталями.

1.62.37. Нормами таблицы Н-62-03-005 предусмотрено, что к месту монтажа конструкции доставляются укрупненными элементами.

1.62.38. Нормами таблицы Н-62-03-006 предусмотрено, что тормозное устройство для вагонеток подается в монтаж отдельными узлами и деталями. Масса устройства 250 кг.

1.62.39. Нормами таблицы Н-62-03-007 предусмотрено, что тормоз путевой ЗТП-6,7 к месту монтажа доставляется укрупненными узлами. Перед монтажом тормоза производится его ревизия с проверкой взаимодействия отдельных деталей.

1.62.40. Нормами таблицы Н-62-03-008 предусмотрено, что путевые стопоры поступают на монтажную площадку отдельными узлами и деталями. Нормами предусмотрен монтаж путевых стопоров с ручным приводом.

1.62.41. При монтаже стопоров в сборе, проверенных в заводских условиях, нормы таблицы Н-62-03-008 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.42. При монтаже стопоров с электрогидроприводом нормы таблицы Н-62-03-008 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.43. Нормами таблицы Н-62-03-009 предусмотрено, что цепные и электрогидравлические толкатели поступают на монтажную площадку укрупненными узлами, а электрические толкатели - в собранном виде и отцентрированными с электродвигателями.

Все валы устанавливаются горизонтально и параллельно между собой. Ось вала электродвигателя точно совпадает с осью первого передаточного вала, шейки валов хорошо прилегают к рабочим поверхностям по всей длине. Фрикционная муфта и тормоз регулируется так, чтобы их действие происходило быстро и без ударов. Цепь толкателя прямолинейна, без искривлений относительно ее продольной оси и легко поворачивается от руки.

Все шарниры при сборке хорошо смазываются, масленки самосмазывающихся роликов заполняются смазкой.

Проверка правильности работы толкателя и четкости работы блокировки производится одновременно с проверкой работы опрокидывателя.

При монтаже электрогидравлического толкателя в первую очередь устанавливается его рама с кулаками, затем ползуны и после этого цилиндр. Собранный толкатель сверху закрывается кожухом.

К установке маслопроводных труб приступают по окончании монтажа толкателя и привода.

При испытании толкателя обращается внимание на то, чтобы фланцы и крышка золотниковой коробки не давали течи масла.

1.62.44. Нормами таблицы Н-62-03-010 предусмотрено, что переносный толкатель вагонеток устанавливается у передвижных и стационарных погрузочных пунктов. К месту монтажа он доставляется укрупненными узлами. Перед началом монтажа толкателя место установки очищается от породы и штыба на глубину 30 мм ниже подошвы рельсов.

Устанавливать толкатель требуется так, чтобы не было перекоса рамы, а кулаки находились бы от рельсов на одинаковом расстоянии с обеих сторон.

1.62.45. Нормами таблицы Н-62-03-012 предусмотрен монтаж агрегата обмена вагонеток в клетки, состоящего из двух аналогичных по конструкции правого и левого агрегатов.

1.62.46. Нормами таблицы Н-62-03-012 предусмотрено, что установка рам под приводы не учтена и учитывается отдельно.

1.62.47. Нормами таблицы Н-62-03-013 предусмотрено, что подвагонные цепи поступают на монтажную площадку укрупненными узлами.

1.62.48. Нормами таблицы Н-62-03-015 предусмотрено, что перед началом монтажа детали и узлы секций конвейера, а также брусья находятся в зоне монтажа конвейера, но не далее 100 м от установки каждого отрезка монтируемого става конвейера.

Детали и узлы приводной станции и концевой части конвейера находятся в пределах монтажной зоны. Транспортёрная лента устанавливается на козлах рядом с линией конвейера.

Монтаж конвейера начинается с разметки его продольной оси, а также осей приводной и натяжной головок. Затем производится сборка и монтаж секций рамы конвейера; при этом собираются 3 - 4 секции, после чего укладываются по почве выработки брусья, на которые устанавливаются секции с их центровкой по оси. Секции крепятся к брусьям костылями. Соединения стыков брусьев производятся в замок и крепятся гвоздями. После сборки и установки секций конвейера устанавливаются нижние направляющие и верхние ролики.

При монтаже приводной станции и концевой части конвейера производится осмотр и проверка взаимодействия частей механизмов. Редукторы монтируют в сборе с электродвигателем и пусковой аппаратурой, натяжную головку - отдельными узлами. Транспортёрная линия устанавливается с помощью двух электрических лебедок, из которых одна поддерживает ленту, а вторая служит для натяжения ленты по линии конвейера. Лента доставляется к месту монтажа намотанной на деревянные барабаны. Во избежание скатывания ленты при ее установке и натяжении через каждые 250 м ставится жимок, к которому панцируется поддерживающий канат от лебедки.

Соединение стыков ленты производится способом вулканизации - вулканизационным аппаратом. Концы ленты разделяются с помощью плоскогубцев и специальных ножей. При стыковании концов ленты стык тщательно выверяется по осевому направлению ленты во избежание дальнейшего схода ленты с конвейера.

1.62.49. Соединение стыков ленты определяется по нормам с Н-62-03-015-13 по Н-62-03-015-18.

1.62.50. Нормами таблицы Н-62-03-016 предусмотрено, что в монтажную зону конвейер поступает в разобранном виде. Длина конвейера 600 м.

1.62.51. Нормами таблицы Н-62-03-017 предусмотрено, что к месту монтажа конвейер доставляется разобранном на узлы и детали. Перед началом монтажа детали и узлы конвейера находятся в зоне монтажа конвейера, но не далее 100 м от установки каждого отрезка монтируемого става конвейера. Детали и узлы приводной головки и концевой станции конвейера находятся в пределах монтажной зоны. Транспортёрная лента устанавливается на специальном домкрате рядом с линией конвейера. Длина конвейера 360 м.

1.62.52. Нормами таблицы Н-62-03-018 предусмотрено, что конвейер подается к месту монтажа отдельными узлами.

Детали приводной и натяжной головок очищаются от грязи и смазки. Подшипники проверяются по валам и при необходимости пришабриваются. Место установки конвейера очищается и намечается ось.

Монтаж конвейера начинается с установки приводной и натяжной головок; середины их точно совпадают с натянутой продольной осью установки. Затем приступают к установке нижних рештаков секций и к укладке нижней ветви скребковой цепи, верхних рештаков и верхней ветви цепи. Рештачный став в вертикальной плоскости не имеет искривлений.

После сборки конвейера приводную и натяжную головки закрепляют и натягивают скребковую цепь. Натяжение цепи производят до устранения провисания ее сбегавшей ветви у приводной головки. Окончательное натяжение цепи производят при пуске конвейера вхолостую.

1.62.53. Нормами Н-62-03-018-04, Н-62-03-018-05, Н-62-03-018-06 предусматривается монтаж приводной части конвейеров СП-46, СП-48 и СП-63 с одним двигателем.

При монтаже приводной части с большим числом двигателей к нормам Н-62-03-018-03, Н-62-03-018-05 применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.54. При монтаже конвейеров в наклонных выработках (бремсбергах, уклонах) с углом наклона св. 13° нормы таблицы Н-62-03-018 применяется с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.55. Нормами таблицы Н-62-03-019 предусмотрен монтаж приводной станции

Монтаж приводной станции производят при помощи передвижной червячной тали грузоподъемностью 3,2 т, перемещающейся по монорельсу, закрепленному к кровле камеры. Вначале производится монтаж эстакады, на которую затем устанавливаются все узлы.

Для удобства редуктор устанавливается при монтаже эстакады. При установке электродвигателя ВАО82-8 он соединяется посредством цепной муфты с валом редуктора и отцентрирован.

Редуктор РПД-250 и электродвигатель ВАО42-4 устанавливаются, центрируются и закрепляются на отдельной раме и подаются на эстакаду. Тихоходный вал редуктора РПД-250 обгонной муфтой соединяется со вторым концом червячного вала редуктора и центрируется. После этого устанавливается ленточный тормоз обгонной муфты с электромагнитом КМТ211А. Электромагниты КМТ411А устанавливаются после сборки ленточного тормоза, приводного шкива и соединяются с ним коромыслом.

1.62.56. Нормами таблицы Н-62-03-019 предусмотрен монтаж натяжной станции

Монтаж натяжной станции начинается с навески направляющей с кареткой, которую производят по частям. Затем к кровле закрепляются блоки. При установке блоков производится нивелировка ручьев блоков, чтобы оси были попарно в створе с ручьями блоков на каретке. При установке конечного выключателя требуется проследить, чтобы каретка свободно перемещалась по направляющей. После установки конечного выключателя требуется запасовать канат натяжного устройства, закрепив его за анкерные болты в почве, пропустив один конец через ручную лебедку. На место укладывается натяжной груз и затем устанавливается ограждение.

1.62.57. Нормами таблицы Н-62-03-019 предусмотрена установка роlikоопор и отклоняющих опор

Роlikоопоры и отклоняющие опоры устанавливаются по всей длине выработки в интервалах, не превышающих 6 м, а в местах изменения угла выработки с большего на меньший - чаще, с тем чтобы угол перегиба каната с ролика на ролик не превышал трех градусов.

1.62.58. Нормами таблицы Н-62-03-019 предусмотрена навеска несущего каната

Навеска несущего каната производится при крайнем (переднем) положении натяжной каретки. Концы каната стягиваются струбцинами, после чего производится счалка (сплетение) каната на длину 5 - 6 м. Диаметр сплетенной части не превышает 1,2 - 1,5 диаметра каната. Навеска подвесок с сидениями производится в интервале 20 м. При навеске подвесок обеспечивается их устойчивость и не допускается продольного их перемещения по канату, избегая пережима проволок каната.

1.62.59. Нормами таблицы Н-62-03-019 предусмотрено опробование и обкатка дороги

Закончив монтаж, производят регулирование основных узлов, а затем опробование и обкатку дороги. Прежде всего производится прокрутка дороги на рабочей скорости и скорости для ее осмотра. Перед опробованием обязательно проверяется наличие масла до уровня в редукторах.

Во время опробования следят за нагревом электродвигателей и червячного редуктора. При наличии нагрева проверяют центровку. При работе на рабочей скорости обращается особое внимание на срабатывание ленточного тормоза и на синхронность работы магнитов КМТ411А, а при работе на скорости для осмотра - на работу тормоза ленточного и муфты обгонной.

При движении ведущего каната проверяется надежность прохода узлов крепления подвесок к канату по роликоопорам и под отклоняющими опорами. При необходимости проводится дополнительное регулирование. По окончании всех пусконаладочных работ и обкатки дорога представляется на сдачу в эксплуатацию в установленном порядке.

1.62.60. Нормами таблицы Н-62-04-004 предусмотрен монтаж насосов в собранном виде.

1.62.61. При монтаже насоса без ревизии насоса и арматуры нормы таблицы Н-62-04-004 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.62. При монтаже насоса с ревизией только арматуры нормы таблицы Н-62-04-004 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.63. Нормами таблицы Н-62-05-001 предусмотрено, что вентиляторы к месту монтажа подаются в собранном виде. Нормами предусмотрен монтаж одиночных вентиляторов.

1.62.64. При установке спаренных вентиляторов последовательно нормы таблицы Н-62-05-001 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.65. При установке спаренных вентиляторов параллельно нормы таблицы Н-62-05-001 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.66. Нормами таблицы Н-62-05-002 предусмотрено, что вентиляторы к месту монтажа поступают в собранном виде.

1.62.67. При отсутствии направляющих аппаратов нормы таблицы Н-62-05-002 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.68. При монтаже вентиляторов без ревизии нормы таблицы Н-62-05-002 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.69. Нормами таблицы Н-62-06-001 предусматривается монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных горных выработках с углом наклона до 13°. Узлы и детали трубопроводов заготавливаются в центральных заготовительных или приобъектных мастерских. Трубы и детали до начала монтажа доставляются на шахту в монтажную зону.

Фланцевые стыки трубопровода соединяются болтами или шпильками.

Монтаж трубопровода плетями осуществляется на высоте до 3,5 м. Плеть длиной 12 м собирается из трех труб.

При монтаже трубопровода на быстроразъемных соединениях (хомутах) применяются трубы длиной 6 - 8 м.

Быстроразъемные хомуты соединяются с помощью специальных клиньев.

Выверка уклона трубопровода по чертежу производится до крепления его к опорам.

1.62.70. При монтаже труб длиной до 6 м применяются соответствующие коэффициенты, приведенные в приложения 62.2.

1.62.71. К нормам с Н-62-06-001-01 по Н-62-06-001-57 предусмотрен монтаж трубопровода на условное давление до 3,9 МПа (40 кгс/см²).

При монтаже трубопровода на условное давление св. 3,9 МПа (40 кгс/см²) до 9,8 МПа (100 кгс/см²) применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.72. При монтаже трубопроводов, футерованных цементным раствором, к нормам Н-62-06-001 (01-48) и Н-62-06-001 (53-57) применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.73. При разборке трубопровода к нормам с Н-62-06-001 (37-48) и Н-62-06-001-52 применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.74. При монтаже временного трубопровода к нормам с Н-62-06-001 (37-48) применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.75. При монтаже трубопроводов в горных выработках с различными углами наклона к нормам таблицы Н-62-06-001 применяются соответствующие коэффициенты приложения 62.2.

1.62.76. Нормами таблицы Н-62-06-002 предусмотрен монтаж става в вертикальном стволе из отдельных стальных труб или из труб, сваренных в плети. Трубы соединяются фланцами и укрепляются в стволе шахты хомутами через 8 - 12 м.

Наращивание предусматривается снизу вверх с подачей труб или плетей из труб при помощи лебедок. Опускание и подъем рабочих производится в люльках.

1.62.77. Нормами таблицы Н-62-06-002 предусмотрен монтаж ставов на условное давление до 6,3 МПа (64 кгс/см²).

При монтаже ставов на условное давление св. 6,3 МПа (64 кгс/см²) до 9,8 МПа (100 кгс/см²) применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.78. При монтаже ставов труб, футерованных цементным раствором, нормы таблицы Н-62-06-002 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.79. При разборке ставов трубопровода нормы таблицы Н-62-06-002 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.80. Нормы таблицы Н-62-06-002 не применяются при нормировании работ по монтажу воздухо- и водопроводных ставов для целей проходки шахтных стволов. В этом случае пользуются нормами сборника Н-59 «Горнопроходческие работы. Строительство угольных шахт и карьеров».

1.62.81. Нормами таблицы Н-62-06-003 предусмотрен монтаж в вертикальном стволе става из стальных труб, соединяемых фланцами и укрепляемых хомутами.

Наращивание предусматривается снизу вверх с подачей в ствол шахты плетей из трех-четырех труб, собранных при помощи двух приспособлений ВНИИОМШСа (фланца специального и приспособления для захвата труб с зажимным устройством на нуле).

Трубы и детали крепления находятся в пределах монтажной зоны. Набор плети из труб осуществляется в следующем порядке: к специальному фланцу, расположенному на конце троса лебедки, стропуется труба; затем она поднимается в копер и задерживается на нулевой отметке в приспособлении для захвата труб; далее поднимается вторая труба; после стыковки труб шпильками приспособление открывается; плеть опускается вниз и верхним фланцем захватывается над устьем ствола; специальный фланец отсоединяется от плети и аналогичным образом продолжается ее дальнейшее наращивание.

Набранная плеть опускается в ствол при помощи электролебедки. Опускание плети в ствол сопровождается электрослесарями, находящимися в клеті. Стыковка плети со ставом производится с площадки, которая откидывается с клетки.

1.62.82. При установке предохранительных однорычажных клапанов нормы таблицы Н-62-06-004 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.83. При установке предохранительных двухрычажных клапанов нормы таблицы Н-62-06-004 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.84. Установка механических приводов арматуры в нормах таблицы Н-62-06-004 не учтена.

1.62.85. Ревизия и испытание арматуры производится на поверхности в мастерских и нормами таблицы Н-62-06-004 не учтены.

1.62.86. При демонтаже арматуры нормы таблицы Н-62-06-004 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.87. Нормы таблицы Н-62-06-005 предусматривают испытание трубопроводов с давлением 9,8 МПа (100 кгс/см²).

1.62.88. При производстве испытаний от ручного насоса смонтированного и ранее испытанного трубопровода, в котором устранены все дефекты нормы таблицы Н-62-06-005 применяются с коэффициентом п. 23.1 приложения 62.2.

1.62.89. При производстве испытаний от приводного насоса смонтированного и ранее испытанного трубопровода, в котором устранены все дефекты, нормы таблицы Н-62-06-005 применяются с коэффициентом п. 23.2 приложения 62.2.

1.62.90. При повторном испытании одних и тех же трубопроводов с наполнением и без наполнения системы водой без подготовительных работ нормы таблицы Н-62-06-005 применяются с соответствующими коэффициентами приложения 62.2.

1.62.91. При пневматическом испытании с продувкой трубопровода нормы таблицы Н-62-06-005 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.92. При испытании трубопровода со сдачей представителю технического надзора нормы таблицы Н-62-06-005 применяются с коэффициентом приложения 62.2.

1.62.93. Нормами таблицы Н-62-06-005 устранение обнаруженных дефектов при испытании не учитывается.

1.62.94. Нормой таблицы Н-62-07-002 предусмотрено, что датчик автоматического контроля поступления воздуха встраивается в став вентиляционных труб в тупиковой части горной выработки. Масса датчика 3,5 кг.

1.62.95. Нормой таблицы Н-62-07-003 предусмотрено склеивание стыков прорезиненной кордовой ленты шириной 1000 мм клеем "ТИПТО". С каждого конца стыкуемой ленты по 1 м вырезаются уступами корды. Разметка уступов производится согласно ППР.

Клей на обработанную поверхность наносится дважды с последующей сушкой.

1.62.96. Нормой таблицы Н-62-07-004 предусмотрено, что для обшивки бункера предусматриваются листы стальные размером 3 х 0,7 м, толщиной 12 - 16 мм, швеллеры N 10, уголки равнобокие 40 х 40, 45 х 45 и 50 х 50 мм.

1.62.97. Нормой таблицы Н-62-07-004 учтена только электроприхватка. Окончательная электросварка и газовая резка нормой не учтены и учитывается отдельно.

1.62.98. Нормой таблицы Н-62-07-005 предусмотрено, что шкивы на монтажную площадку поступают в сборе, масса 1,22 т. Диаметр шкива 2700 мм.

1.62.99. При установке лебедок с подъемом до 3 м к нормам с Н-62-07-006 (01-20) применяется коэффициент приложения 62.2.

1.62.100. При установке лебедок с загрузкой балластом (грузом) к нормам с Н-62-07-006 (01-10) и Н-62-07-006 (11-20) применяются соответствующие коэффициенты приложения 62.2.

1.62.101. Нормами таблицы Н-62-07-008 предусмотрено, что крупногабаритные узлы опускаются в шахту под клетью, прикрепленные канатами. Эти узлы принимаются и грузятся на площадки с помощью электровоза через блок. Малогабаритные детали и узлы опускаются в шахту на площадках в клетки.

1.62.102. Нормами таблицы Н-62-07-011 предусмотрен монтаж двух тормозных канатов, входящих в состав парашютной установки.

Спуск тормозных канатов в ствол производится поочередно. После спуска второго тормозного каната осуществляется натяжение канатов и их закрепление в балках натяжного устройства с установкой ограничителей натяжения и разрывных болтов.

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-62-01 Монтаж и демонтаж погрузочных машин и механизмов								
Таблица Н-62-01-001 Буропогрузочная машина 1ПНБ-2Э								
Н-62-01-001-01-01	Монтаж буропогрузочной машины 1ПНБ-2Э	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: гусеничного хода, заборного механизма, скребкового конвейера, электрооборудования и масляной системы. 2. Регулировка отдельных узлов и деталей машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Установка бурильного оборудования. 5. Перегон смонтированной машины в забой на расстояние до 100 м. 6. Испытание машины под нагрузкой.	74	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-001-02-01	Монтаж буропогрузочной машины 1ПНБ-2Э, в том числе: установка бурильного оборудования	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: гусеничного хода, заборного механизма, скребкового конвейера, электрооборудования и масляной системы. 2. Регулировка отдельных узлов и деталей машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Установка бурильного оборудования. 5. Перегон смонтированной машины в забой на расстояние до 100 м. 6. Испытание машины под нагрузкой.	8,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-01-001-03-01	Монтаж буропогрузочной машины 1ПНБ-2Э, в том числе: испытание машины	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: гусеничного хода, заборного механизма, скребкового конвейера, электрооборудования и масляной системы. 2. Регулировка отдельных узлов и деталей машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Установка бурильного оборудования. 5. Перегон смонтированной машины в забой на расстояние до 100 м. 6. Испытание машины под нагрузкой.	7,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-01-002 Породопогрузочная машина 2ПНБ-2								
Н-62-01-002-01-01	Монтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: погрузочного органа, скребкового конвейера, гидравлической системы, гусеничного хода. 2. Регулировка отдельных деталей и узлов машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Испытание машины.	65	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-01-002-02-01	Монтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2, в том числе: установка электрооборудования	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: погрузочного органа, скребкового конвейера, гидравлической системы, гусеничного хода. 2. Регулировка отдельных деталей и узлов машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Испытание машины.	8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-01-002-03-01	Монтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2, в том числе: подсоединение кабеля к электрооборудованию машины с разделкой концов	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: погрузочного органа, скребкового конвейера, гидравлической системы, гусеничного хода. 2. Регулировка отдельных деталей и узлов машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Испытание машины.	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-002-04-01	Монтаж породопогрузочной машины 2ПНБ-2, в том числе: испытание машины	1 машина	1. Сборка, установка и крепление узлов машины: погрузочного органа, скребкового конвейера, гидравлической системы, гусеничного хода. 2. Регулировка отдельных деталей и узлов машины в сборе. 3. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 4. Испытание машины.	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Таблица Н-62-01-003 Породопогрузочная машина ПНБ-3К								
Н-62-01-003-01-01	Породопогрузочная машина ПНБ-3К: монтаж мелкими узлами и деталями	1 машина	1. Сборка, установка и крепление ходовой части. 2. Сборка, установка и крепление погрузочного органа. 3. Сборка, установка и крепление скребкового конвейера. 4. Сборка гидравлической системы. 5. Подсоединение кабеля к электрооборудованию. 6. Регулировка деталей и узлов машины в сборе. 7. Сборка, установка и крепление системы орошения.	145	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-003-02-01	Породопогрузочная машина ПНБ-3К: монтаж укрупненными узлами	1 машина	1. Установка ходовой части. 2. Установка заборной части. 3. Установка электрошкафа и частичная разводка электрических кабелей. 4. Установка маслостанции. 5. Установка стрелы конвейера. 6. Соединение гидроцилиндров подъема стрелы конвейера со стрелой. 7. Подсоединение маслопроводов. 8. Окончательная разводка электрокабелей. 9. Монтаж установки орошения. 10. Установка и соединение скребковой цепи.	91	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-01-003-03-01	Породопогрузочная машина ПНБ-3К: опробование машины	1 машина	1. Пуск машины вхолостую. 2. Осмотр всех узлов. 3. Устранение дефектов.	6,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Таблица Н-62-01-004 Комбайны ПК-3, ПК-3р								
Н-62-01-004-01-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте	1 комбайн	-	78	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-02-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: установка рабочего органа в сборе с редуктором и электродвигателем, установка подвесок с регулировкой по риске	1 комбайн	-	5,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-004-03-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: сборка кольцевого конвейера с установкой приемного носка, редуктора, желобов, лотков, кронштейнов, течи, фартука и скребковой цепи, с натяжкой цепи натяжным устройством	1 комбайн	-	19	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-04-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: сборка гидравлической части комбайна с установкой трубок, шлангов, пульта управления гидросистемы, цилиндров вертикального подъема и заливкой масла в гидросистему	1 комбайн	-	10,9	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-05-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: сборка электрической части комбайна с подсоединением кабелей, установкой переходной муфты, электродвигателя, перегружателя и фар, проверкой исправности фар и устранением обнаруженных дефектов	1 комбайн	-	11,4	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-06-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: сборка системы орошения с установкой трубок и шлангов, опробованием форсунок и устранением дефектов	1 комбайн	-	4,1	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-004-07-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: сборка перегружателя из трех секций (приводной, натяжной головок и одной промежуточной секции) с установкой роликов, раскаткой, соединением, натяжкой и регулировкой ленты	1 комбайн	-	13,3	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-08-01	Сборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: опробование работы комбайна вхолостую и под нагрузкой	1 комбайн	-	13,8	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-09-01	Добавлять при сборке перегружателя длиной более трех секций на каждую секцию сверх трех	1 секция	-	1,7	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-10-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте	1 комбайн	-	65,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-11-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: разборка кольцевого конвейера с очисткой, откреплением и снятием скребковой цепи, желобов, лотков, точки, кронштейнов, приемного носка и редуктора	1 комбайн	-	17,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-004-12-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: разборка перегружателя из трех секций со снятием ленты и сворачиванием ее в рулон, открепленим, снятием и очисткой от грязи секций перегружателя	1 комбайн	-	6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-13-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: разборка рабочего органа с открепленим, снятием и очисткой от грязи редуктора и хобота в сборе с валом и коронкой	1 комбайн	-	7,2	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-14-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: разборка электрической части с отключением концов силовых кабелей, открепленим, снятием и очисткой электродвигателей, магнитной станции и фар	1 комбайн	-	3,8	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-15-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: разборка гидравлической части с открепленим, снятием и очисткой трубок и шлангов, цилиндров, приемного носка и вертикального подъема, пульта управления гидросистемы	1 комбайн	-	13,3	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-004-16-01	Разборка комбайна ПК-3, ПК-3р в шахте, в том числе: разборка ходовой части с откреплением, снятием и очисткой гусениц, гусеничных тележек, цапф и редуктора ходовой части	1 комбайн	-	17,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Н-62-01-004-17-01	Добавлять при разборке перегружателя длиной более трех секций на каждую секцию сверх трех	1 секция	-	0,76	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
Таблица Н-62-01-005 Комбайны 4ПП-2, 4ПП-5								
Н-62-01-005-01-01	Монтаж комбайна 4ПП-2	1 комбайн	-	252,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-02-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: транспортировка и выгрузка монтируемых частей комбайна	1 комбайн	-	32,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-03-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка рамы комбайна	1 комбайн	-	16	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-04-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка гусеничных тележек с редукторами гусеничного хода	1 комбайн	-	11,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-05-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка плиты и домкратов поворота рабочего органа	1 комбайн	-	13,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-06-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка верхней поворотной рамы	1 комбайн	-	10	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-07-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка хвостовой части комбайна	1 комбайн	-	8,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-08-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка гидродомкрата питателя	1 комбайн	-	8,9	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-09-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка питателя	1 комбайн	-	19	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-10-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка станции управления	1 комбайн	-	8,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-11-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка рабочего органа	1 комбайн	-	20,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-12-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка домкратов рабочего органа	1 комбайн	-	5,2	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-13-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка маслостанции, гидропульта, маслобака, трубопроводов и присоединительной аппаратуры	1 комбайн	-	21	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-14-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: присоединение кабеля к электродвигателям	1 комбайн	-	21,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-15-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка вентилятора, системы пылепогашения	1 комбайн	-	7	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-16-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка шлангов орошения	1 комбайн	-	4,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-17-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка средств повышения устойчивости (аутригеров)	1 комбайн	-	4,7	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-18-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: монтаж мостового прицепного перегружателя	1 комбайн	-	22,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-19-01	Монтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: опробование комбайна и устранение дефектов монтажа	1 комбайн	-	17	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-20-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2	1 комбайн	-	166,86	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-21-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: отгон комбайна от забоя к месту демонтажа	1 комбайн	-	3,9	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-22-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: отсоединение электрической части питателя, снятие трубок и шлангов гидросистемы	1 комбайн	-	10,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-23-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие рабочей скребковой цепи	1 комбайн	-	0,96	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-24-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие питателя и его гидродомкрата	1 комбайн	-	15	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-25-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие рабочего органа с редуктором	1 комбайн	-	8,7	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-26-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие направляющих стрел рабочего органа с гидродомкратами	1 комбайн	-	7,1	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-27-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие крышки поворотной рамы	1 комбайн	-	8,4	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-28-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие поворотной рамы	1 комбайн	-	8,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-29-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: вымащивание помоста из шпал и установка на него комбайна	1 комбайн	-	15,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-30-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие маслососа и пылеотсоса с двигателями	1 комбайн	-	10	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-31-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: подвод площадки под комбайн	1 комбайн	-	3,4	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-32-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: установка комбайна на площадку	1 комбайн	-	4	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-33-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие гидравлического пульта управления	1 комбайн	-	3,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-34-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие хвостовой части комбайна	1 комбайн	-	6,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-35-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие магнитной станции управления	1 комбайн	-	6,3	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-36-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: снятие гусениц	1 комбайн	-	35,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-37-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: подъем и установка корпуса ходовой части комбайна	1 комбайн	-	7,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-38-01	Демонтаж комбайна 4ПП-2, в том числе: разборка питателя на составные части	1 комбайн	-	11,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-005-39-01	Монтаж комбайна 4ПП-5	1 комбайн	-	526	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-40-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: устройство приспособлений для подъема и установки узлов и деталей	1 комбайн	-	43,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-41-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: закрепление талей, строповка узлов и деталей с переноской их при необходимости	1 комбайн	-	26	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-42-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка рамы комбайна	1 комбайн	-	34	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-43-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка гусеничных тележек с редукторами гусеничного хода	1 комбайн	-	22,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-44-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка плиты и домкратов поворота рабочего органа	1 комбайн	-	27	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-45-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка верхней поворотной рамы	1 комбайн	-	30,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-46-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка привода конвейера	1 комбайн	-	23,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-47-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка станции управления	1 комбайн	-	23	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-48-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка гидродомкрата питателя	1 комбайн	-	18	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-49-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка питателя	1 комбайн	-	34	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-50-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка рабочего органа	1 комбайн	-	38,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-51-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка домкратов рабочего органа	1 комбайн	-	24	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-52-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка маслостанции, гидропульта, маслобака, трубопроводов и присоединительной аппаратуры, смазка трущихся деталей и заливка масла	1 комбайн	-	39	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-53-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка насосной станции	1 комбайн	-	24	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-54-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка вентилятора системы пылеподавления	1 комбайн	-	12,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-005-55-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка рукавов орошения	1 комбайн	-	8,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-56-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: установка средств повышенной устойчивости	1 комбайн	-	22	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-57-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: подсоединение кабеля к электродвигателям	1 комбайн	-	37	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Н-62-01-005-58-01	Монтаж комбайна 4ПП-5, в том числе: опробование комбайна вхолостую и под нагрузкой, устранение дефектов монтажа	1 комбайн	-	38,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	3
Таблица Н-62-01-006 Комбайн ПК-9р. Породопогрузочная машина КС-2У/40								
Н-62-01-006-01-01	Монтаж комбайна ПК-9р	1 комбайн	-	297,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-02-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка рамы комбайна	1 комбайн	-	13,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-03-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка гусениц	1 комбайн	-	31	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-006-04-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка редуктора гусеничного хода	1 комбайн	-	15	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-05-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка плиты и домкратов поворота рабочего органа	1 комбайн	-	18,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-06-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка верхней поворотной рамы	1 комбайн	-	17	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-07-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка хвостовой части комбайна	1 комбайн	-	13,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-08-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка станции управления	1 комбайн	-	17	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-09-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка гидродомкрата питателя	1 комбайн	-	7,1	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-10-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка питателя	1 комбайн	-	19	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-006-11-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка рабочего органа	1 комбайн	-	22	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-12-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка домкратов рабочего органа	1 комбайн	-	9,3	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-13-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка гидравлического пульта управления	1 комбайн	-	8,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-14-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка насосной станции	1 комбайн	-	9,3	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-15-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка вентилятора с пылеулавливателем	1 комбайн	-	8,6	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-16-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: подключение трубопроводов к гидродомкратам	1 комбайн	-	9	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-17-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: подключение кабеля к электродвигателям	1 комбайн	-	16,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-006-18-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка кожуха и всасывающего короба пылеотсоса	1 комбайн	-	6,1	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-19-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: установка шлангов орошения	1 комбайн	-	7,2	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-20-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: монтаж цепного перегружателя	1 комбайн	-	24	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-21-01	Монтаж комбайна ПК-9р, в том числе: опробование комбайна и устранение дефектов монтажа	1 комбайн	-	25,5	-	2-141-05	Машинист горных выемочных машин 5 разр.	1
						2-180-05	Проходчик 5 разр.	2
Н-62-01-006-22-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40	1 машина	-	354	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-23-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: устройство и разборка временного полка (настила)	1 машина	-	38	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-24-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: установка и крепление центральной подвески к проходческому полку	1 машина	-	43	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-006-25-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: установка и соединение поворотной рамы с тележкой поворота, крепление поворотной рамы к центральной подвеске	1 машина	-	99	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-26-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: установка и крепление кабины машиниста	1 машина	-	47	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-27-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: установка тельфера	1 машина	-	57	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-28-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: подвеска грейфера	1 машина	-	14,5	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-29-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: монтаж пневмосистемы	1 машина	-	19,5	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-01-006-30-01	Монтаж породопогрузочной машины КС-2У/40, в том числе: опробование машины	1 машина	-	36	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-01-007 Грузчик пневматический КС-3								
Н-62-01-007-01-01	Монтаж грузчика пневматического КС-3	1 грузчик	1. Навеска и закрепление каната от пневматической лебедки на блоке вертлюга пневмоподъемника. 2. Соединение и закрепление при помощи крестовины пневмоподъемника с корпусом грузчика. 3. Соединение и крепление водила с корпусом грузчика. 4. Соединение и закрепление шланга пневмокоммуникации со штуцером грузчика. 5. Испытание грузчика после окончания монтажа.	4,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-01-007-02-01	Монтаж лебедки	1 лебедка	1. Очистка места установки лебедки. 2. Установка лебедки в сборе с центровкой и креплением. 3. Установка рамы с блоком (для направления каната лебедки в ствол).	6,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-01-008 Проходческий комплекс оборудования КС-1М 6,2 для проходки вертикальных стволов шахт								
Н-62-01-008-01-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов	1 комплекс	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа.	5455	-	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-008-02-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов, в том числе: монтаж полка-каретки с монорельсом	1 полок	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа. 4. Подготовка забоя к монтажу монорельса. 5. Монтаж монорельса. 6. Монтаж нижнего этажа полка-каретки и соединение его с монорельсом. 7. Монтаж верхнего этажа полка-каретки. 8. Подвеска верхнего этажа и подъем его на 3 м. 9. Установка стоек между этажами. 10. Монтаж подвески полка-каретки. 11. Установка раструбов. 12. Подвеска полка-каретки на постоянных канатах. 13. Монтаж фиксатора верхнего положения полка-каретки. 14. Установка и крепление лестниц, ограждений, ляд. 15. Монтаж лебедки. 16. Монтаж направляющих полка-каретки. 17. Монтаж гидросистемы, гидродомкратов, маслостанции, пневмосистемы, мерных цепей.	1079	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	4
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-008-03-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов, в том числе: монтаж натяжного двухэтажного полка	1 полк	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа. 4. Устройство деревянного настила на полке-кадетке. 5. Монтаж нижнего этажа натяжного полка. 6. Монтаж балок крепления подвески натяжного полка. 7. Монтаж верхнего этажа натяжного полка. 8. Подвеска верхнего этажа на канатах и подъем его на 3 м. 9. Установка стоек между этажами натяжного полка. 10. Снятие временных канатов подвески натяжного полка. 11. Монтаж шкивов подвески натяжного полка. 12. Установка раструбов. 13. Подвеска натяжного полка на постоянных канатах. 14. Монтаж устройства крепления и крепление направляющих канатов. 15. Монтаж гидросистемы, гидродомкратов, пневмосистемы, лестниц, ляд, ограждения, мерных цепей подвески погрузочного агрегата.	842	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	4
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-008-04-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов, в том числе: монтаж щита-оболочки	1 полок	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа. 4. Устройство площадки для монтажа ножевого кольца и монтаж ножевого кольца. 5. Монтаж тубинговых колец щита-оболочки. 6. Монтаж колец жесткости. 7. Монтаж кронштейнов для крепления рельсовых проводников полка-каретки. 8. Установка рельсовых проводников. 9. Устройство проемов в щите-оболочке для пропуска гидродомкратов. 10. Монтаж устройства для улавливания полка-каретки. 11. Центрирование щита-оболочки в процессе монтажа.	1614	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	3
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-008-05-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов, в том числе: монтаж опорного кольца (поддона)	1 полок	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа. 4. Монтаж каркаса опорного кольца. 5. Монтаж втулок для крепления канатов опорного кольца. 6. Крепление канатов. 7. Монтаж пневмодомкратов, ограждения опорного кольца. 8. Устройство настила. 9. Монтаж ляд, кронштейнов и прижимов, пневмосистемы. 10. Монтаж предохранительного устройства.	673	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	3
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-008-06-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов, в том числе: монтаж створчатой опалубки высотой 5 м	1 полок	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа. 4. Устройство деревянного настила на натяжном полке. 5. Монтаж каркаса и створок опалубки. 6. Монтаж связки створчатой опалубки. 7. Монтаж шкивов на опалубке и подвеска опалубки на канатах. 8. Монтаж направляющих лыж. 9. Устройство настила, ограждения. 10. Монтаж приспособления для отрыва опалубки. 11. Монтаж раструбов опалубки, ляд, лестниц, лотков приема бетона. 12. Монтаж пневмосистемы створчатой опалубки.	861	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-008-07-01	Монтаж комплекса оборудования КС-1М/6,2 для прохождения вертикальных стволов, в том числе: монтаж стволовой погрузочной машины КС-1М/6,2	1 полок	1. Подача сигналов и откачка воды в процессе монтажа. 2. Прием в стволе укрупненных узлов и деталей проходческого комплекса. 3. Опробование монтируемых узлов в работе и устранение дефектов монтажа. 4. Установка и крепление центральной подвески к полку-кадетке. 5. Монтаж рамы механизма перемещения с тележкой тельфера. 6. Установка тележки поворота. 7. Соединение рамы механизма перемещения с тележкой поворота и крепление к центральной подвеске. 8. Установка и крепление кабины машиниста. 9. Монтаж тельфера. 10. Установка ограничителя хода тельфера. 11. Подъем и подвеска грейфера. 12. Монтаж пневмосистемы.	386	-	2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-01-009 Спуск с поверхности в ствол проходческого комплекса КС-2У								
Н-62-01-009-01-01	Спуск с поверхности в ствол проходческого комплекса КС-2У, диаметр ствола в свету: 5,5-6,5 м	комплекс оборудования	1. Разборка перекрытия ствола. 2. Открытие откидных фартуков и уборка выдвижных пальцев. 3. Спуск проходческого комплекса с поверхности в ствол на глубину до 50 м с сопровождением его по стволу. 4. Центрирование и укрепление полка в стволе. 5. Закрытие фартуков и отверстий. 6. Подача сигналов в процессе работы.	23,8	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1
Н-62-01-009-02-01	Спуск с поверхности в ствол проходческого комплекса КС-2У, диаметр ствола в свету: 7-8 м	комплекс оборудования	1. Разборка перекрытия ствола. 2. Открытие откидных фартуков и уборка выдвижных пальцев. 3. Спуск проходческого комплекса с поверхности в ствол на глубину до 50 м с сопровождением его по стволу. 4. Центрирование и укрепление полка в стволе. 5. Закрытие фартуков и отверстий. 6. Подача сигналов в процессе работы.	27,6	-	2-180-05	Проходчик 5 разр.	1
						2-180-06	Проходчик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-01-010 Бурильная установка БУ-1								
Н-62-01-010-01-01	Монтаж бурильной установки БУ-1:	1 бурильная установка	1. Подтаскивание бурильной машины к тележкам вручную в пределах 20 м. 2. Подъем, установка и крепление бурильной машины в гнездах цапф на поворотной стойке манипулятора. 3. Подноска и установка боковых опор. 4. Подсоединение водяных и воздушных шлангов. 5. Крепление нижней тележки при помощи захватов к рельсам. 6. Контрольная проверка крепления перекатных роликов. 7. Опробование установки. 8. Контрольное затягивание гаек на водяных и воздушных шлангах.	3,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-01-011 Буровая машина "Стрела-68"								
Н-62-01-011-01-01	Буровая машина "Стрела-68", монтаж мелкими узлами	1 машина	1. Подтягивание хомутов крепи выработки в местах установки буровой машины. 2. Снятие с транспортной площадки и монтаж механизмов подачи. 3. Снятие с транспортной площадки бурового снаряда и стыковка его с механизмом подачи. 4. Установка башмаков монорельсов и крепление их к раме механизма подачи. 5. Закрепление буровой машины. 6. Установка и подсоединение маслостанции к буровой машине и к сети воздушного и водяного ставов. 7. Установка полка для ведения работ по установке опорных фонарей и направления буровой массы в вагон. 8. Заливка масла в маслостанцию. 9. Опробование буровой машины.	14	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-01-011-02-01	Буровая машина "Стрела-68", монтаж укрупненными узлами	1 машина	1. Подтягивание хомутов крепи выработки в местах установки буровой машины. 2. Снятие с транспортных средств механизма подачи вместе с буровым снарядами и установка его в рабочее положение. 3. Закрепление буровой машины. 4. Установка и подсоединение маслостанции к буровой машине и к сети воздушного и водяного ставов. 5. Устройство полка для ведения работ по установке опорных фонарей и направления буровой массы в вагон. 6. Заливка масла в маслостанцию.	78	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	3
Н-62-01-011-03-01	Буровая машина "Стрела-68", демонтаж укрупненными узлами	1 машина	1. Раскрепление буровой машины. 2. Погрузка бурового снаряда вместе с механизмом подачи на транспортные средства. 3. Отсоединение маслостанции от буровой машины и сети воздушного и водяного ставов. 4. Погрузка буровых шлангов, штанг и другого бурильного инструмента в вагоны. 5. Разборка полка.	41	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-62-02 Монтаж шахтных подъемных машин и лебедок								
Таблица Н-62-02-001 Подъемные машины БМ и 2БМ								
Н-62-02-001-01-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ массой до: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	679	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-02-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ массой до: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	822	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-03-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ массой до: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	932	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-04-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: сборка и установка машины и редуктора, масса подъемной машины до: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	342	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-001-05-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: сборка и установка машины и редуктора, масса подъемной машины до: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	418	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-06-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: сборка и установка машины и редуктора, масса подъемной машины до: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	485	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-07-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: ревизия машины и редуктора, масса подъемной машины до: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	209	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-08-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: ревизия машины и редуктора, масса подъемной машины до: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	257	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-09-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: ревизия машины и редуктора, масса подъемной машины до: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	295	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-001-10-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: опробование машины, масса подъемной машины до: 35 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	128	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-11-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: опробование машины, масса подъемной машины до: 45 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	147	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-001-12-01	Монтаж подъемной машины БМ и 2БМ, в том числе: опробование машины, масса подъемной машины до: 55 т	1 машина	1. Сборка, установка и выверка рамы. 2. Сборка машины на раме из отдельных узлов и деталей. 3. Монтаж системы маслосмазки из готовых деталей. 4. Опробование машины.	152	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	4
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-02-002 Подъемная машина Ц2,5?2								
Н-62-02-002-01-01	Монтаж подъемной машины Ц2,5х2:	1 машина	1. Сборка, монтаж с центровкой коренной рамы и крепление ее к фундаменту анкерными болтами. 2. Установка и центровка главного вала. 3. Монтаж редуктора. 4. Установка зубчатой соединительной муфты. 5. Монтаж барабана. 6. Монтаж тормозной системы с указателем глубины. 7. Установка электродвигателя с переходной рамой. 8. Монтаж пульта управления с ограничителем скорости. 9. Монтаж компрессора с воздухоборником. 10. Ревизия машины и редуктора. 11. Опробование машины.	941	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-002-02-01	Монтаж подъемной машины Ц2,5х2, в том числе: сборка и монтаж машины и редуктора	1 машина	1. Сборка, монтаж с центровкой коренной рамы и крепление ее к фундаменту анкерными болтами. 2. Установка и центровка главного вала. 3. Монтаж редуктора. 4. Установка зубчатой соединительной муфты. 5. Монтаж барабана. 6. Монтаж тормозной системы с указателем глубины. 7. Установка электродвигателя с переходной рамой. 8. Монтаж пульта управления с ограничителем скорости. 9. Монтаж компрессора с воздухоборником. 10. Ревизия машины и редуктора. 11. Опробование машины.	539	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-002-03-01	Монтаж подъемной машины Ц2,5х2, в том числе: ревизия машины и редуктора	1 машина	1. Сборка, монтаж с центровкой коренной рамы и крепление ее к фундаменту анкерными болтами. 2. Установка и центровка главного вала. 3. Монтаж редуктора. 4. Установка зубчатой соединительной муфты. 5. Монтаж барабана. 6. Монтаж тормозной системы с указателем глубины. 7. Установка электродвигателя с переходной рамой. 8. Монтаж пульта управления с ограничителем скорости. 9. Монтаж компрессора с воздухоборником. 10. Ревизия машины и редуктора. 11. Опробование машины.	26	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-002-04-01	Монтаж подъемной машины Ц2,5х2, в том числе: опробование машины	1 машина	1. Сборка, монтаж с центровкой коренной рамы и крепление ее к фундаменту анкерными болтами. 2. Установка и центровка главного вала. 3. Монтаж редуктора. 4. Установка зубчатой соединительной муфты. 5. Монтаж барабана. 6. Монтаж тормозной системы с указателем глубины. 7. Установка электродвигателя с переходной рамой. 8. Монтаж пульта управления с ограничителем скорости. 9. Монтаж компрессора с воздухосборником. 10. Ревизия машины и редуктора. 11. Опробование машины.	142	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Таблица Н-62-02-003 Подъемная машина 2Ц-3х1,5								
Н-62-02-003-01-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5	1 машина	-	1981	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-02-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: проверка наличия узлов и деталей подъемной машины и их комплектности	1 машина	-	36	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-003-03-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка рамы	1 машина	-	166	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-04-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка вала	1 машина	-	131	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-05-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: монтаж барабана	1 машина	-	302	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-06-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка механизма перестановки барабана	1 машина	-	104	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-07-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: выверка главного вала	1 машина	-	45,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-003-08-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: монтаж рабочего тормоза	1 машина	-	17	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-09-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка привода тормоза	1 машина	-	8	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-10-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка защитного ограждения	1 машина	-	11,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-11-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка панели тормоза	1 машина	-	18	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-12-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: монтаж редуктора	1 машина	-	311	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-003-13-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка маслостанции	1 машина	-	118	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-14-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: монтаж компрессорной установки	1 машина	-	265	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-15-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка электродвигателя	1 машина	-	41	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-16-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка аппарата задания и контроля хода машины	1 машина	-	17,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-17-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка пульта управления	1 машина	-	14	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-003-18-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: установка ограждения пульта управления, аппарата задания и контроля хода машины и электродвигателя	1 машина	-	8,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Н-62-02-003-19-01	Монтаж подъемной машины 2Ц-3х1,5, в том числе: опробование машины	1 машина	-	142	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	2
						2-112-05	Горномонтажник подземный 5 разр.	1
Таблица Н-62-02-004 Лебедки большой и средней мощности								
Н-62-02-004-01-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных: БЛ1200/1030У, масса 5,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	155	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-02-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных: 2БЛ1200/830У, масса 6,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	165	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-03-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных: БЛ1600/1224У, масса 10 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	226	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-04-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных: 2БЛ1600/824У, масса 11,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	264	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-05-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности откатных: ОЛ1200/60М, масса 3,3 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	109	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-06-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности откатных: ОЛ1600/80В, масса 8,5 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	198	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-07-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности откатных: ОЛ2100/100 2, масса 22,2 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	32	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-08-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности скреперных: СЭЛ-55, масса 4,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	146	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-09-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных, в том числе опробование: БЛ1200/1030У, масса 5,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	25	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-10-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных, в том числе опробование: 2БЛ1200/830У, масса 6,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	27	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-11-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных, в том числе опробование: БЛ1600/1224У, масса 10 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	39	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-12-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности подъемных и тягальных, в том числе опробование: 2БЛ1600/824У, масса 11,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	46	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-13-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности откатных, в том числе опробование: ОЛ1200/60М, масса 3,3 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	2	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-14-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности откатных, в том числе опробование: ОЛ1600/80В, масса 8,5 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	36	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-15-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности откатных, в том числе опробование: ОЛ2100/100 2, масса 22,2 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	58	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-004-16-01	Монтаж лебедок большой и средней мощности скреперных, в том числе опробование: СЭЛ-55, масса 4,6 т	1 лебедка	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей лебедки на расстояние до 50 м. 2. Сборка, установка и выверка рамы лебедки с тормозной колодкой. 3. Монтаж редуктора главного вала в сборе с барабаном, двумя подшипниками и зубчатым колесом. 4. Установка электродвигателя. 5. Монтаж маневрового и предохранительного тормозов с электрогидроприводом. 6. Установка анкерных болтов, стойки управления, указателя глубины, реле скорости и тормозных валов. 7. Опробование лебедки.	25	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-02-005 Лебедки малой мощности								
Н-62-02-005-01-01	Монтаж лебедки малой мощности без установки электродвигателя: лебедка, монтируемая из отдельных узлов, тягальная, БГ-800/630М, масса 1,53 т	1 лебедка	1. Установка и выверка рамы. 2. Сборка и установка лебедки на раме с выверкой по осям и отметкам. 3. Проверка собранной лебедки с регулировкой и опробованием.	41	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-02-005-02-01	Монтаж лебедки малой мощности без установки электродвигателя: лебедки, монтируемые в сборе, маневровые, МКБУ-1, масса 2,55 т	1 лебедка	1. Установка лебедки. 2. Проверка установленной лебедки с регулировкой и опробованием.	43	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-02-005-03-01	Монтаж лебедки малой мощности без установки электродвигателя: лебедки, монтируемые в сборе, маневровые, МКБУ-2; МЭЛ-4,5; МЭЛ-11,4, масса 3,1 т	1 лебедка	1. Установка лебедки. 2. Проверка установленной лебедки с регулировкой и опробованием.	56	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-02-005-04-01	Монтаж лебедки малой мощности с установкой электродвигателя: лебедки, монтируемые в сборе, маневровые, МКБУ-2; МЭЛ-4,5; МЭЛ-11,4, масса 0,4 т	1 лебедка	1. Установка лебедки. 2. Проверка установленной лебедки с регулировкой и опробованием.	12	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-02-005-05-01	Монтаж лебедки малой мощности с установкой электродвигателя: лебедки, монтируемые в сборе, маневровые, МКБУ-2; МЭЛ-4,5; МЭЛ-11,4, масса 0,58 т	1 лебедка	1. Установка лебедки. 2. Проверка установленной лебедки с регулировкой и опробованием.	15	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-02-005-06-01	Монтаж лебедки малой мощности с установкой электродвигателя: лебедки, монтируемые в сборе, маневровые и скреперные, МК и ЛУ, масса 1-1,25 т	1 лебедка	1. Установка лебедки. 2. Проверка установленной лебедки с регулировкой и опробованием.	21	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-02-005-07-01	Монтаж лебедки малой мощности с установкой электродвигателя: лебедки, монтируемые в сборе, маневровые и скреперные, 8ОЛС, масса 1,31 т	1 лебедка	1. Установка лебедки. 2. Проверка установленной лебедки с регулировкой и опробованием.	17	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-02-006 Лебедки ЛВД								
Н-62-02-006-01-01	Установка лебедки ЛВД	1 лебедка	1. Подготовка места монтажа лебедки. 2. Подъем и установка лебедки. 3. Выверка правильности установки и крепление лебедки. 4. Регулировка тормозов. 5. Опробование лебедки.	8,8	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-02-007 Подвесной электрический кран ПК-1012								
Н-62-02-007-01-01	Монтаж подвесного электрического крана ПК-1012	1 кран	-	83	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-02-007-02-01	Монтаж подвесного электрического крана ПК-1012, в том числе: монтаж механизма передвижения крана	1 кран	-	35,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-02-007-03-01	Монтаж подвесного электрического крана ПК-1012, в том числе: монтаж моста (основной балки) крана	1 кран	-	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-02-007-04-01	Монтаж подвесного электрического крана ПК-1012, в том числе: монтаж механизма подъема и перемещения груза (тельфера)	1 кран	-	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-62-03 Монтаж оборудования шахтного подъема и откатки								
Таблица Н-62-03-001 Кулаки посадочные								
Н-62-03-001-01-01	Монтаж кулаков посадочных	1 т конструкции	1. Сборка и установка конструкции кулаков с укладкой брусьев, сверлением отверстий в деревянных брусьях и постановкой болтов. 2. Выверка и опробование действия кулаков путем пропуска и посадки клетки с регулировкой. 3. Устройство и разборка временного защитного настила.	59	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-002 Загрузочные устройства для скипов								
Н-62-03-002-01-01	Монтаж загрузочного устройства	1 т смонтированной конструкции	1. Разборка нетранспортабельных узлов загрузочного устройства перед спуском в шахту (рамы, затвора, бункера). 2. Подтаскивание оборудования и опускание в камеру загрузки. 3. Сборка, подъем и установка рамы, бункеров, элементов для уплотняющего бруса и опор оси затвора. 4. Сборка и установка элементов механизма загрузочного устройства (барабанного затвора с подшипниками и осью, деталей открывающего устройства и контргруза с присоединением к затвору). 5. Сборка и установка ограждения затвора и открывающего устройства. 6. Сборка и установка помоста. 7. Наладка и испытание действия механизмов загрузочного устройства вхолостую с устранением дефектов монтажа.	31	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-002-02-01	Монтаж загрузочного устройства, в том числе наладка и испытание смонтированной конструкции	1 т	1. Разборка нетранспортабельных узлов загрузочного устройства перед спуском в шахту (рамы, затвора, бункера). 2. Подтаскивание оборудования и опускание в камеру загрузки. 3. Сборка, подъем и установка рамы, бункеров, элементов для уплотняющего бруса и опор оси затвора. 4. Сборка и установка элементов механизма загрузочного устройства (барабанного затвора с подшипниками и осью, деталей открывающего устройства и контргруза с присоединением к затвору). 5. Сборка и установка ограждения затвора и открывающего устройства. 6. Сборка и установка помоста. 7. Наладка и испытание действия механизмов загрузочного устройства вхолостую с устранением дефектов монтажа.	2,4	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-03-002-03-01	Установка выпускной точки	1 точка	-	14	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-03-002-04-01	Установка секторного затвора	1 затвор	-	15	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-002-05-01	Установка воздушного цилиндра	1 цилиндр	-	6,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-03-002-06-01	Установка пульта управления	1 пульт	-	7,4	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-03-003 Опрокидыватели круговые механические								
Н-62-03-003-01-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, количество вагонеток: одна, грузоподъемность 1 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	134	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-003-02-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, количество вагонеток: одна, грузоподъемность 2 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	163	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-003-03-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, количество вагонеток: одна, грузоподъемность 3 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	198	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-003-04-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, количество вагонеток: две, грузоподъемность 4 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	277	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-003-05-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, в том числе опробование, количество вагонеток: одна, грузоподъемность 1 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-003-06-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, в том числе опробование, количество вагонеток: одна, грузоподъемность 2 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-003-07-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, в том числе опробование, количество вагонеток: одна, грузоподъемность 3 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	29,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-003-08-01	Монтаж опрокидывателя кругового механического, в том числе опробование, количество вагонеток: две, грузоподъемность 4 т	1 опрокидыватель	1. Сборка, клепка и установка рамы опрокидывателя и барабана. 2. Пришабривание вкладышей подшипников и подгонка шестерен. 3. Установка включающего устройства, фиксатора и стопора. 4. Опробование механизмов вручную и регулировка с устранением дефектов монтажа.	42,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-004 Опрокидыватель роторный ОКЭ 4-800-75								
Н-62-03-004-01-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75:	1 опрокидыватель	-	894,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-02-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: проверка наличия узлов опрокидывателя и их комплектности	1 опрокидыватель	-	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-03-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: монтаж рамы опрокидывателя, количество 1 шт	1 опрокидыватель	-	208	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-04-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка приводных роликов, количество 4 шт	1 опрокидыватель	-	47,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-05-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка редукторов, количество 4 шт	1 опрокидыватель	-	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-06-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка отбойных щитов, количество 2 шт	1 опрокидыватель	-	46,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-07-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: монтаж ротора опрокидывателя, количество 1 шт	1 опрокидыватель	-	204	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-004-08-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка поддерживающих роликов, количество 4 шт	1 опрокидыватель	-	64	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-09-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка упорных роликов, количество 2 шт	1 опрокидыватель	-	8,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-10-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: монтаж рельсового пути со стопорами	1 опрокидыватель	-	14	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-11-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка механизма для очистки вагонеток, количество 3 шт	1 опрокидыватель	-	22,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-12-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка электродвигателя на раму, количество 4 шт	1 опрокидыватель	-	28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-13-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка тормозных устройств, количество 4 шт	1 опрокидыватель	-	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-14-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: монтаж площадки обслуживания, количество 1 шт	1 опрокидыватель	-	9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-004-15-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка постоянного ограждения, количество 2 шт	1 опрокидыватель	-	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-16-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: установка пульта управления, количество 1 шт	1 опрокидыватель	-	3,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-004-17-01	Монтаж опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75, в том числе: опробование опрокидывателя и устранение дефектов монтажа	1 опрокидыватель	-	78	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-005 Площадки качающиеся								
Н-62-03-005-01-01	Монтаж площадок качающихся, ширина колеи: 600 мм	1 площадка	1. Установка рамы и площадок с навеской контргрузов. 2. Сборка открывающего и блокирующего устройства с установкой рычагов и тяг. 3. Регулировка и опробование механизма с устранением дефектов монтажа.	71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-005-02-01	Монтаж площадок качающихся, ширина колеи: 900 мм	1 площадка	1. Установка рамы и площадок с навеской контргрузов. 2. Сборка открывающего и блокирующего устройства с установкой рычагов и тяг. 3. Регулировка и опробование механизма с устранением дефектов монтажа.	8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-006 Тормозные устройства для шахтных вагонеток								
Н-62-03-006-01-01	Монтаж тормозных устройств для шахтных вагонеток:	1 устройство	1. Сборка и установка тормозного устройства вручную со сверлением отверстий в рельсах. 2. Опробование и регулировка натяжения пружины.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-007 Тормоз путевой ЗТП-6,7								
Н-62-03-007-01-01	Монтаж тормоза путевой ЗТП-6,7	1 тормоз	1. Установка рамы тормоза. 2. Монтаж гидропривода. 3. Регулировка и опробование тормоза в работе с устранением дефектов монтажа.	24,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-008 Стопоры путевые								
Н-62-03-008-01-01	Монтаж стопора путевой задерживающего, ширина колеи: 600 мм, на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	16,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-008-02-01	Монтаж стопора путевой задерживающего, ширина колеи: 600 мм, на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-008-03-01	Монтаж стопора путевого задерживающего, ширина колеи: 900 мм, на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-008-04-01	Монтаж стопора путевого задерживающего, ширина колеи: 900 мм, на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	31,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-008-05-01	Монтаж стопора путевого дозирующего, ширина колеи: 600 мм, на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-008-06-01	Монтаж стопора путевого дозирующего, ширина колеи: 600 мм, на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	32,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-008-07-01	Монтаж стопора путевого дозирующего, ширина колеи: 600 мм, на две вагонетки	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-008-08-01	Монтаж стопора путевого дозирующего, ширина колеи: 900 мм, на одинарном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	27,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-008-09-01	Монтаж стопора путевого дозирующего, ширина колеи: 900 мм, на двойном пути	1 комплект	1. Сборка и установка стопора (при помощи ручных приспособлений) с очисткой, смазкой и установкой рычагов управления. 2. Опробование стопора путем пропуска вагонеток с регулированием действия пружин и рычагов.	43,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-009 Толкатели								
Н-62-03-009-01-01	Монтаж толкателя электрического ЭТВ-1м массой 1,23 т	1 толкатель	1. Установка направляющей рамы. 2. Установка толкателя в направляющую раму. 3. Установка толкающего рычага. 4. Установка распорок. 5. Заливка масла в редуктор. 6. Участие при сварочных и бензорезных работах. 7. Регулировка и опробование толкателя.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-009-02-01	Монтаж толкателя электрогидравлического ЭГТ-2 массой 1,26 т	1 толкатель	1. Сборка и установка рамы толкателя с толкающим механизмом, цилиндра с золотниковым распределением, соединительного трубопровода. 2. Сборка и установка рамы привода, насоса, масляного бака, воздушного колпака и насосно-моторной группы. 3. Установка маслопроводных труб. 4. Заливка масла. 5. Установка кожуха. 6. Регулировка и опробование механизма.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-009-03-01	Монтаж толкателей цепных: ПЭТ-3; ПЭТ-4 массой 2,5 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	103	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-009-04-01	Монтаж толкателей цепных: 4ТЦ8-1А массой 3,35 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	125	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-009-05-01	Монтаж толкателей цепных: ТЦ-3 массой 6,8 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	144	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-009-06-01	Монтаж толкателей цепных: ТЦ-4.5; ТЦ-6 массой 8,8-9,1 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	186	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-009-07-01	Монтаж толкателей цепных, в том числе опробование толкателя: ПЭТ-3; ПЭТ-4 массой 2,5 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-009-08-01	Монтаж толкателей цепных, в том числе опробование толкателя: ТЦ-3 массой 6,8 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	20,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-009-09-01	Монтаж толкателей цепных, в том числе опробование толкателя: ТЦ-4.5; ТЦ-6 массой 8,8-9,1 т	1 толкатель	1. Сборка и установка приводной и натяжной головок. 2. Пришабривание вкладышей подшипников. 3. Сборка и установка рамы и нижней направляющей планки со сборкой роликовой цепи, заводкой и регулировкой ее. 4. Сборка и установка смазывающего устройства тормоза и выключающего устройства. 5. Регулировка и опробование механизма.	32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-010 Переносной толкатель ПТВ-3М								
Н-62-03-010-01-01	Монтаж переносного толкателя ПТВ-3М	1 толкатель	1. Установка толкателя и крепление его костылями к шпалам. 2. Установка маслостанции. 3. Соединение маслостанции с толкателем при помощи маслопровода. 4. Установка дроссельного крана. 5. Соединение дроссельного крана с маслостанцией и толкателем при помощи шлангов. 6. Установка защитного кожуха. 7. Заливка масла в масляный бак. 8. Опробование толкателя в работе.	36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-011 Толкатели канатные								
Н-62-03-011-01-01	Монтаж толкателя канатного: ТК-22	1 толкатель	1. Укладка направляющих, стыковка их и крепление к шпалам костылями. 2. Установка опорных балок обводного шкива. 3. Установка и крепление обводного шкива с буфером. 4. Установка опорных балок лебедки. 5. Установка и крепление лебедки. 6. Установка опорных балок натяжного устройства. 7. Установка натяжного устройства с буфером. 8. Заводка каната. 9. Заводка в направляющие и крепление толкающей каретки к канату. 10. Расстановка и крепление к шпалам отклоняющих блоков. 11. Расстановка и крепление к шпалам отклоняющих роликов. 12. Расстановка и крепление к шпалам направляющих роликов. 13. Установка и крепление выключающих устройств. 14. Опробование толкателя в работе.	247	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-011-02-01	Монтаж толкателя канатного: ТКК	1 толкатель	1. Укладка направляющих, стыковка их и крепление к шпалам костылями. 2. Установка опорных балок обводного шкива. 3. Установка и крепление обводного шкива с буфером. 4. Установка опорных балок лебедки. 5. Установка и крепление лебедки. 6. Установка опорных балок натяжного устройства. 7. Установка натяжного устройства с буфером. 8. Заводка каната. 9. Заводка в направляющие и крепление толкающей каретки к канату. 10. Расстановка и крепление к шпалам отклоняющих блоков. 11. Расстановка и крепление к шпалам отклоняющих роликов. 12. Расстановка и крепление к шпалам направляющих роликов. 13. Установка и крепление выключающих устройств. 14. Опробование толкателя в работе.	105	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-011-03-01	Монтаж толкателя канатного, в том числе опробование: ТКК	1 толкатель	1. Укладка направляющих, стыковка их и крепление к шпалам костылями. 2. Установка опорных балок обводного шкива. 3. Установка и крепление обводного шкива с буфером. 4. Установка опорных балок лебедки. 5. Установка и крепление лебедки. 6. Установка опорных балок натяжного устройства. 7. Установка натяжного устройства с буфером. 8. Заводка каната. 9. Заводка в направляющие и крепление толкающей каретки к канату. 10. Расстановка и крепление к шпалам отклоняющих блоков. 11. Расстановка и крепление к шпалам отклоняющих роликов. 12. Расстановка и крепление к шпалам направляющих роликов. 13. Установка и крепление выключающих устройств. 14. Опробование толкателя в работе.	28,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-012 Агрегат АЦ-1 обмена вагонеток в клетки								
Н-62-03-012-01-01	Монтаж агрегата АЦ-1 обмена вагонеток в клетки	1 агрегат	-	229,4	-	-	-	-
Н-62-03-012-02-01	Монтаж агрегата АЦ-1 обмена вагонеток в клетки, в том числе: сборка	1 агрегат	1. Стыковка головных рам со вставками. 2. Пристыковка хвостовых рам. 3. Сборка приводов стопоров клетевых с опорными площадками.	53	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-012-03-01	Монтаж агрегата АЦ-1 обмена вагонеток в клетки, в том числе: установка	1 агрегат	1. Установка направляющих для подтаскивания агрегата. 2. Установка и выверка агрегата. 3. Прожигание электросваркой отверстий под болты. 4. Закрепление агрегата болтами на балках. 5. Установка и выверка приводов толкающих штанг, стопоров клетевых, тормозов. 6. Установка цепных муфт, тяг стопоров клетевых, рам в сборе с маслосистемой, тяг тормозов.	170	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	3
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-03-012-04-01	Монтаж агрегата АЦ-1 обмена вагонеток в клетки, в том числе: опробование	1 агрегат	1. Опробование агрегата вхолостую. 2. Опробование агрегата под нагрузкой. 3. Регулировка тяг. 4. Подтягивание элементов крепления.	6,4	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-03-013 Подвагонные цепи								
Н-62-03-013-01-01	Монтаж подвагонных цепей	1 цепь	1. Сборка и установка привода, натяжного устройства и тяговой цепи. 2. Выверка, регулировка и опробование с устранением дефектов монтажа.	129	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-014 Конвейеры ленточные ЛКУ-250 и КРШ-220								
Н-62-03-014-01-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 100 м, тип конвейера: ЛКУ-250	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роликоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	504	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-02-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 100 м, тип конвейера: КРШ-220	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роликоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	437	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-03-01	При монтаже конвейера ленточного на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 100 м добавлять или уменьшать: ЛКУ-250	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роликоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-04-01	При монтаже конвейера ленточного на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 100 м добавлять или уменьшать: КРШ-220	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	2,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-05-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 100 м, в том числе раскатка и натяжка ленты на конвейер, тип конвейера: ЛКУ-250	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роликоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-06-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 100 м, в том числе раскатка и натяжка ленты на конвейер, тип конвейера: КРШ-220	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-07-01	При раскатке и натяжке ленты на конвейер ленточный на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 100 м добавлять или уменьшать: ЛКУ-250	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-08-01	При раскатке и натяжке ленты на конвейер ленточный на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 100 м добавлять или уменьшать: КРШ-220	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,15	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-09-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 100 м, в том числе опробование конвейера с регулировкой, тип конвейера: ЛКУ-250	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	28,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-10-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 100 м, в том числе опробование конвейера с регулировкой, тип конвейера: КРШ-220	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-11-01	При опробовании конвейера ленточного с регулировкой на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 100 м добавлять или уменьшать: ЛКУ-250	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-014-12-01	При опробовании конвейера ленточного с регулировкой на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 100 м добавлять или уменьшать: КРШ-220	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка металлической станины конвейера (секции) с разноской и укладкой брусьев под нее, с установкой роlikоопор с роликами. 3. Монтаж приводной станции с установкой очистителя и бортов. 4. Монтаж натяжной станции с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрической лебедки с регулировкой длины ленты. 7. Опробование конвейера вручную и от электродвигателя с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-015 Конвейеры ленточные КРУ								
Н-62-03-015-01-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 600 м, тип конвейера: КРУ-350	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	2565	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-02-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 600 м, тип конвейера: КРУ-260	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	1615	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-03-01	При монтаже конвейера ленточного на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать: КРУ-350	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	3,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-04-01	При монтаже конвейера ленточного на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать: КРУ-260	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	2,5	-	2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-05-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 600 м, в том числе раскатка и натяжка ленты на конвейер, тип конвейера: КРУ-350	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	152	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-06-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 600 м, в том числе раскатка и натяжка ленты на конвейер, тип конвейера: КРУ-260	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	124	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-07-01	При раскатке и натяжке ленты на конвейер ленточный на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать: КРУ-350	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-08-01	При раскатке и натяжке ленты на конвейер ленточный на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать: КРУ-260	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-09-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 600 м, в том числе опробование конвейера с регулировкой, тип конвейера: КРУ-350	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	109	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-10-01	Монтаж конвейера ленточного длиной 600 м, в том числе опробование конвейера с регулировкой, тип конвейера: КРУ-260	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	109	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-11-01	При опробовании конвейера ленточного с регулировкой на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать: КРУ-350	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,15	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-12-01	При опробовании конвейера ленточного с регулировкой на каждый 1 м конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать: КРУ-260	1 м конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Сборка, установка и крепление металлической станины конвейера (секций) с подноской узлов и деталей на расстояние до 100 м, с разноской и укладкой брусьев под секции, с установкой нижних и верхних направляющих роликов. 3. Монтаж приводной станции с установкой редукторов в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой, с устройством стеллажей для затаскивания редукторов на фундамент, с установкой маслопровода из готовых звеньев труб. 4. Монтаж концевой части конвейера с установкой грузового устройства. 5. Установка ограждений и мостиков. 6. Раскатка и натяжка ленты при помощи электрических лебедок с регулировкой длины ленты и обрубкой лишнего конца. 7. Опробование конвейера с регулировкой и устранением дефектов монтажа.	0,15	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-13-01	Соединение стыка конвейерной ленты длиной до 2 м способом вулканизации с разделкой концов и подготовкой стыка к вулканизации (вулканизация в четыре захвата), тип конвейера: КРУ-350	1 стык	1. Подтаскивание ленты к вулканизатору. 2. Разделка концов ленты при длине стыка до 2 м. 3. Вырезка канавок. 4. Обрубка и зачистка тросиков наждачной бумагой. 5. Промазка поверхностей стыка ацетоном и клеем. 6. Заготовка листов сырой резины. 7. Центровка стыка по оси ленты. 8. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты. 9. Освобождение завулканизированного стыка из аппарата. 10. Зачистка места вулканизации стыка. 11. Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали, заливкой масла в гидронасос, проверкой работы аппарата и подключением к пускателю (в случаях ведения работ не в специальном помещении, а на линии конвейера).	124	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-14-01	Соединение стыка конвейерной ленты длиной до 2 м способом вулканизации с разделкой концов и подготовкой стыка к вулканизации (вулканизация в четыре захвата), тип конвейера: КРУ-260	1 стык	1. Подтаскивание ленты к вулканизатору. 2. Разделка концов ленты при длине стыка до 2 м. 3. Вырезка канавок. 4. Обрубка и зачистка тросиков наждачной бумагой. 5. Промазка поверхностей стыка ацетоном и клеем. 6. Заготовка листов сырой резины. 7. Центровка стыка по оси ленты. 8. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты. 9. Освобождение завулканизированного стыка из аппарата. 10. Зачистка места вулканизации стыка. 11. Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали, заливкой масла в гидронасос, проверкой работы аппарата и подключением к пускателю (в случаях ведения работ не в специальном помещении, а на линии конвейера).	95	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-15-01	На каждый захват более или менее четырех добавлять или уменьшать, тип конвейера: КРУ-350	1 захват	1. Подтаскивание ленты к вулканизатору. 2. Разделка концов ленты при длине стыка до 2 м. 3. Вырезка канавок. 4. Обрубка и зачистка тросиков наждачной бумагой. 5. Промазка поверхностей стыка ацетоном и клеем. 6. Заготовка листов сырой резины. 7. Центровка стыка по оси ленты. 8. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты. 9. Освобождение завулканизированного стыка из аппарата. 10. Зачистка места вулканизации стыка. 11. Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали, заливкой масла в гидронасос, проверкой работы аппарата и подключением к пускателю (в случаях ведения работ не в специальном помещении, а на линии конвейера).	7,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-16-01	На каждый захват более или менее четырех добавлять или уменьшать, тип конвейера: КРУ-260	1 захват	1. Подтаскивание ленты к вулканизатору. 2. Разделка концов ленты при длине стыка до 2 м. 3. Вырезка канавок. 4. Обрубка и зачистка тросиков наждачной бумагой. 5. Промазка поверхностей стыка ацетоном и клеем. 6. Заготовка листов сырой резины. 7. Центровка стыка по оси ленты. 8. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты. 9. Освобождение завулканизированного стыка из аппарата. 10. Зачистка места вулканизации стыка. 11. Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали, заливкой масла в гидронасос, проверкой работы аппарата и подключением к пускателю (в случаях ведения работ не в специальном помещении, а на линии конвейера).	5,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-17-01	Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали и подготовкой аппарата к вулканизации, тип конвейера: КРУ-350	1 аппарат	1. Подтаскивание ленты к вулканизатору. 2. Разделка концов ленты при длине стыка до 2 м. 3. Вырезка канавок. 4. Обрубка и зачистка тросиков наждачной бумагой. 5. Промазка поверхностей стыка ацетоном и клеем. 6. Заготовка листов сырой резины. 7. Центровка стыка по оси ленты. 8. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты. 9. Освобождение завулканизированного стыка из аппарата. 10. Зачистка места вулканизации стыка. 11. Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали, заливкой масла в гидронасос, проверкой работы аппарата и подключением к пускателю (в случаях ведения работ не в специальном помещении, а на линии конвейера).	18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-015-18-01	Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали и подготовкой аппарата к вулканизации, тип конвейера: КРУ-260	1 аппарат	1. Подтаскивание ленты к вулканизатору. 2. Разделка концов ленты при длине стыка до 2 м. 3. Вырезка канавок. 4. Обрубка и зачистка тросиков наждачной бумагой. 5. Промазка поверхностей стыка ацетоном и клеем. 6. Заготовка листов сырой резины. 7. Центровка стыка по оси ленты. 8. Вулканизация стыка аппаратом в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты. 9. Освобождение завулканизированного стыка из аппарата. 10. Зачистка места вулканизации стыка. 11. Установка вулканизационного аппарата на станине конвейера с подвеской тали, заливкой масла в гидронасос, проверкой работы аппарата и подключением к пускателю (в случаях ведения работ не в специальном помещении, а на линии конвейера).	18	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-03-016 Ленточный конвейер 1ЛУ-120 с двумя приводами								
Н-62-03-016-01-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м	1 конвейер	-	3384	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-016-02-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: монтаж головной станции	1 конвейер	-	192	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Н-62-03-016-03-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: монтаж двух приводов	1 конвейер	-	910	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Н-62-03-016-04-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: монтаж концевой станции	1 конвейер	-	187	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Н-62-03-016-05-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: монтаж грузовых канатов	1 конвейер	-	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Н-62-03-016-06-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: монтаж става конвейера	1 конвейер	-	1746	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Н-62-03-016-07-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: монтаж ленты	1 конвейер	-	186	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Н-62-03-016-08-01	Монтаж ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами длиной 600 м, в том числе: опробование с регулировкой и устранением дефектов монтажа	1 конвейер	-	112	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-016-09-01	При монтаже конвейера длиной более или менее 600 м добавлять или уменьшать на каждую линейную секцию	на каждую линейную секцию	-	10	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	3
Таблица Н-62-03-017 Ленточный конвейер КЛ-1?								
Н-62-03-017-01-01	Монтаж ленточного конвейера КЛ-1? длиной 360 м	1 конвейер	1. Монтаж концевой станции на фундаменте. 2. Разметка и монтаж регулируемых подвесок. 3. Подвеска канатов на опорных стульях. 4. Монтаж линейных секций. 5. Монтаж привода, приводной головки. 6. Протягивание ленты, разделка и соединение стыков. 7. Натяжение ленты. 8. Опробование конвейера и регулировка хода ленты. 9. Обкатка конвейера.	133	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-017-02-01	Монтаж ленточного конвейера КЛ-1? длиной 360 м, в том числе: опробование и обкатка	1 конвейер	1. Монтаж концевой станции на фундаменте. 2. Разметка и монтаж регулируемых подвесок. 3. Подвеска канатов на опорных стульях. 4. Монтаж линейных секций. 5. Монтаж привода, приводной головки. 6. Протягивание ленты, разделка и соединение стыков. 7. Натяжение ленты. 8. Опробование конвейера и регулировка хода ленты. 9. Обкатка конвейера.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-017-03-01	Монтаж ленточного конвейера КЛ-1? длиной 360 м, в том числе: монтаж концевой станции	1 конвейер	1. Монтаж концевой станции на фундаменте. 2. Разметка и монтаж регулируемых подвесок. 3. Подвеска канатов на опорных стульях. 4. Монтаж линейных секций. 5. Монтаж привода, приводной головки. 6. Протягивание ленты, разделка и соединение стыков. 7. Натяжение ленты. 8. Опробование конвейера и регулировка хода ленты. 9. Обкатка конвейера.	15	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-017-04-01	Монтаж ленточного конвейера КЛ-1? длиной 360 м, в том числе: монтаж приводной головки	1 конвейер	1. Монтаж концевой станции на фундаменте. 2. Разметка и монтаж регулируемых подвесок. 3. Подвеска канатов на опорных стульях. 4. Монтаж линейных секций. 5. Монтаж привода, приводной головки. 6. Протягивание ленты, разделка и соединение стыков. 7. Натяжение ленты. 8. Опробование конвейера и регулировка хода ленты. 9. Обкатка конвейера.	152	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-017-05-01	При монтаже конвейера длиной св. 360 м на каждую дополнительную секцию добавлять	на каждую дополнительную секцию	1. Монтаж концевой станции на фундаменте. 2. Разметка и монтаж регулируемых подвесок. 3. Подвеска канатов на опорных стульях. 4. Монтаж линейных секций. 5. Монтаж привода, приводной головки. 6. Протягивание ленты, разделка и соединение стыков. 7. Натяжение ленты. 8. Опробование конвейера и регулировка хода ленты. 9. Обкатка конвейера.	4,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-018 Конвейеры скребковые								
Н-62-03-018-01-01	Монтаж конвейера скребкового СТР-30; СР-70: длиной 10 м	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-018-02-01	Монтаж конвейера скребкового СТР-30; СР-70: на каждые 10 м длины конвейера св. 10 м	каждые 10 м длины конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	6,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-018-03-01	Монтаж конвейера скребкового СП-48; СП-63: длиной 10 м	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-018-04-01	Монтаж конвейера скребкового СП-48; СП-63: на каждые 10 м длины конвейера св. 10 м	каждые 10 м длины конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	5,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-018-05-01	Монтаж конвейера скребкового СП-46: длиной 10 м	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-018-06-01	Монтаж конвейера скребкового СП-46: на каждые 10 м длины конвейера св. 10 м	каждые 10 м длины конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-018-07-01	Монтаж конвейера скребкового СКТ? -6: длиной 10 м	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	36	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-018-08-01	Монтаж конвейера скребкового СКТ? -6: на каждые 10 м длины конвейера св. 10 м	каждые 10 м длины конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-018-09-01	Монтаж конвейера скребкового СТ-6: длиной 10 м	конвейер	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештачных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	31,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-018-10-01	Монтаж конвейера скребкового СТ-6: на каждые 10 м длины конвейера св. 10 м	каждые 10 м длины конвейера	1. Разметка оси конвейера. 2. Установка приводной части конвейера с выкладкой клетки под нее. 3. Установка натяжного устройства. 4. Укладка и соединение между собой секций конвейера и цепи. 5. Выравнивание рештчатных ставов с установкой деревянных подкладок. 6. Выверка и опробование конвейера вхолостую.	4,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-03-019 Подземная пассажирская канатная дорога								
Н-62-03-019-01-01	Монтаж эстакады приводной станции	1 эстакада	1. Подъем и установка опорных ступьев. 2. Подъем, установка и крепление болтами балок рамы эстакады. 3. Укладка и крепление листов настила по раме эстакады. 4. Центрирование, выверка и установка под заливку рамы эстакады с выверкой оси по отметкам.	53	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-02-01	Монтаж приводной станции	1 станция	1. Установка на эстакаду и крепление червячного редуктора и электромагнита с ленточным тормозом. 2. Установка и крепление двух электродвигателей с подсоединением к червячному редуктору и центрированием.	42,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-019-03-01	Монтаж направляющей рамы натяжной станции	1 рама	1. Монтаж тали и подъемных блоков. 2. Разметка и сверление отверстий на балках и направляющей раме. 3. Подвеска направляющей рамы на хомуты. 4. Регулировка направляющей рамы. 5. Устройство и перемещение подмостей в процессе монтажа.	82	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-04-01	Монтаж и футеровка обводного шкива натяжной станции	1 шкив	1. Подноска обвода обводного шкива на расстояние 50 м. 2. Крепление обвода обводных шкивов 8 болтами между собой. 3. Футеровка обводного шкива деревянными брусками и резиной.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-05-01	Монтаж натяжного груза натяжной станции	1 натяжной груз	1. Доставка к месту монтажа всех узлов и деталей в вагонетке на расстояние до 50 м. 2. Разборка контргруза на секции для удобства монтажа. 3. Монтаж тали и подъемных блоков. 4. Монтаж вертикальных блоков (спаренных) для натяжного каната с нивелировкой ручьев блоков. 5. Запасовка натяжного каната на вертикальные блоки. 6. Крепление конца натяжного каната за анкерные болты в почве. 7. Подвеска груза с помощью лебедки. 8. Монтаж концевых выключателей. 9. Устройство и перемещение подмостей в процессе монтажа.	68	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-019-06-01	Устройство ограждений натяжного груза натяжной станции	1 ограждение	1. Доставка к месту установки деталей ограждения на расстояние 50 м. 2. Выравнивание почвы под ограждение. 3. Установка деталей ограждения с закреплением на болтах.	6,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-019-07-01	Оббивка несущим канатом шкивов натяжной и приводной станции	2 шкива	1. Пропуск несущего каната через обводной шкив натяжной станции и приводной шкив приводной станции.	16,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	5
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-08-01	Установка роlikоопор	1 роlikоопора	1. Доставка роlikоопор к месту установки на расстояние до 50 м. 2. Установка и крепление крючков к металлокрепи хомутами. 3. Установка и крепление роlikоопор крючками. 4. Переходы от одной опоры к другой. 5. Регулирование роlikоопор и установка растяжек.	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-09-01	Разматывание несущего каната и растягивание его по выработке с помощью лебедки	100 м	1. Установка тали. 2. Распаковка барабана с канатом. 3. Подъем барабана с канатом при помощи тали. 4. Разматывание каната с барабана и растягивание его по выработке с помощью лебедки.	8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	6
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-10-01	Навешивание несущего каната диаметром 20,5 мм на роlikоопоры	100 м	1. Установка подмостей. 2. Навешивание несущего каната на роlikоопоры с перемещением подмостей.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	6
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-019-11-01	Навешивание каната диаметром 15 мм на роlikоопоры и крепление его к роlikоопорам хомутами	100 м каната	1. Навешивание каната на роlikоопоры. 2. Натягивание каната с помощью лебедки. 3. Крепление каната хомутами к роlikоопорам.	7,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	5
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-12-01	Прокладка сигнального троса диаметром 8,5 мм	10 м троса	1. Установка и крепление опор к крепи выработки. 2. Прокладка сигнального троса по установленным опорам.	1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-019-13-01	Установка отклоняющих роlikоопор	1 опора	1. Раскладка опор в местах их установки. 2. Снятие затяжек в местах установки. 3. Установка, крепление и рихтовка опор.	8,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-14-01	Счалка несущего каната диаметром 20,5 мм	1 счалка	1. Обрубка концов канатов. 2. Разметка длины счалки и места замка. 3. Заготовка проволоки для обмотки каната в местах стыкования. 4. Обмотка канатов проволокой в местах стыкования. 5. Расплетение каната. 6. Обрубка стренг в местах стыкования. 7. Обрубка и обмотка пенькой стренги у замка. 8. Вплетение концов стренг в середину каната с выемкой сердцевины. 9. Выравнивание счалки.	24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-019-15-01	Монтаж навесных сидений	1 сидение	1. Подноска и раскладка сидений по выработкам на расстояние 50 м. 2. Подноска масла и смазка креплений сидений. 3. Крепление металлических стержней сидений к канату с помощью зажимов. 4. Установка отсекателей для прохода под отклоняющими роликоопорами. 5. Крепление к кронштейнам деревянных сидений.	0,38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-019-16-01	Опробование пассажирской канатной дороги	1 дорога	1. Осмотр дороги по всей длине. 2. Выравнивание роликоопор до уровня приводного шкива. 3. Регулировка редуктора. 4. Натягивание несущего каната. 5. Перекрепление отклоняющих роликоопор. 6. Регулировка подвесных сидений. 7. Включение и обкатка (прокрутка) пассажирской канатной дороги на рабочей скорости и скорости для осмотра. 8. Сдача дороги в эксплуатацию.	11	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-03-020 Монорельсовые дороги								
Н-62-03-020-01-01	Монорельсовые дороги. Монтаж приводной станции	1 станция	1. Подъем и установка на фундамент рамы в сборе с колодочными тормозами. 2. Монтаж узлов приводной станции: редуктора в сборе с коробкой передач и соединительной муфтой, электродвигателя. 3. Центрирование приводной станции относительно оси монорельсового пути. 4. Крепление рамы приводной станции анкерными болтами.	12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-020-02-01	Монорельсовые дороги. Монтаж натяжного устройства	1 устройство	1. Определение места установки натяжного устройства и пробивки отверстий в железобетонной затяжке под кронштейны. 2. Подвеска блока для подъема натяжного устройства и грузовых блоков. 3. Подъем натяжного устройства при помощи ручной тали и временное закрепление его. 4. Пробивка отверстий в железобетонной затяжке под кронштейны. 5. Установка кронштейнов на крепь выработки. 6. Крепление натяжного устройства к кронштейнам при помощи шарнирных подвесок. 7. Снятие временного крепления натяжного устройства. 8. Подъем и временное крепление грузовых блоков. 9. Снятие блока. 10. Установка ограждения на грузовые блоки.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-020-03-01	Монорельсовые дороги. Монтаж монорельсового пути	1 секция	1. Разметка трассы и мест пробивки отверстий в кровле выработки под цепные подвески. 2. Пробивка отверстий в железобетонной затяжке кровли выработки под цепные подвески. 3. Подвеска несущих балок. 4. Подвеска монорельса к несущим балкам. 5. Рихтовка секций монорельса.	2,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-020-04-01	Монорельсовые дороги. Установка поддерживающих и направляющих устройств	1 устройство	1. Установка траверсы поддерживающего устройства на секцию монорельса. 2. Установка на траверсу направляющего блока. 3. Установка на траверсу блока роликов. 4. Установка направляющего устройства в начале монорельсового пути. 5. Установка направляющего устройства в конце монорельсового пути.	5,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-020-05-01	Монорельсовые дороги. Подвеска грузовой тележки	1 тележка	1. Накатка грузовой каретки на монорельс. 2. Подвеска цепей к каретке. 3. Подъем поддона и подвеска его на цепи. 4. Соединение кареток между собой тягой. 5. Установка тяги на грузовую тележку для соединения тележек между собой и вагонеткой для людей.	5,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-020-06-01	Монорельсовые дороги. Подвеска вагонеток для людей	1 вагонетка	1. Установка на вагонетку кареток. 2. Подвеска блока для подъема вагонетки. 3. Крепление тали к стойке металлокреп, строповка и подъем, накатка кареток на монорельс. 4. Соединение кареток между собой тягой. 5. Установка тяги на вагонетку для соединения их между собой и приводной тележкой. 6. Снятие тали и блока.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-020-07-01	Монорельсовые дороги. Подвеска приводной тележки	1 тележка	1. Подвеска блока для подъема приводной тележки. 2. Подъем приводной тележки при помощи тали и накатка каретки на монорельс. 3. Соединение приводной тележки с тормозной тележкой специальной тягой. 4. Снятие блока.	3,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-03-020-08-01	Монорельсовые дороги. Монтаж тормозной системы	1 система	1. Подвеска на монорельс тормозной тележки. 2. Снятие задней планки тормозной тележки. 3. Запасовка тормозного каната в проушины тормозной тележки и тяг. 4. Установка задней планки тормозной тележки. 5. Снятие кожуха с ограничителя скорости. 6. Заводка и зажимковка тросика ручного управления тормоза на шкиве ограничителя скорости. 7. Зажимковка тросика ручного управления тормоза на последней вагонетке. 8. Заводка тормозного каната в канатно-винтовой амортизатор. 9. Установка кожуха ограничителя скорости.	13,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-020-09-01	Монорельсовые дороги. Установка концевой балки	1 балка	1. Пробивка отверстия в кровле выработки под концевую балку. 2. Подъем и установка концевой балки. 3. Расклинивание концевой балки при помощи фаркопфов. 4. Подвеска к концевой балке концевого блока.	8,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	4
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-020-10-01	Монорельсовые дороги. Оснастка дороги тяговым канатом	10 м	1. Подвеска тали к кровле выработки. 2. Подъем барабана с канатом. 3. Раскатка каната вдоль монорельсового пути с заводкой в поддерживающие устройства и концевой блок. 4. Подъем грузовых блоков при помощи тали и временное крепление их в крайнем верхнем положении. 5. Снятие тали. 6. Жимкование конца рабочей ветви тягового каната к раме приводной тележки. 7. Пропуск конца холостой ветви тягового каната через блоки натяжного устройства и шкив трения приводной станции. 8. Жимкование конца холостой ветви тягового каната на реборде барабана запаса каната (ручной лебедки). 9. Уборка "слабины" тягового каната на барабан запаса вручную. 10. Перемещение состава к концевой балке. 11. Уборка "слабины" тягового каната на барабан запаса лебедкой приводной станции. 12. Проверка натяжения тягового каната по всей длине монорельсового пути. 13. Снятие временного крепления грузовых блоков и опускание их.	1,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	2
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-03-020-11-01	Монорельсовые дороги. Ограждение приводной станции и натяжного устройства	1 м	1. Очистка ограждаемой зоны от посторонних предметов. 2. Планировка почвы по контуру ограждения. 3. Укладка шпал по контуру ограждения и скрепление их скобами. 4. Сболчивание секций ограждения между собой и крепление их по низу к брускам гвоздями.	0,39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-03-020-12-01	Монорельсовые дороги. Опробование (обкатка) дороги	10 м	1. Проверка уровня и заливка масла в редуктор, турбомуфту, коробку передач и электрогидротолкатель. 2. Смазка шарнирных соединений станций. 3. Обкатка приводной станции вхолостую. 4. Проверка работы рабочего тормоза. 5. Проверка работы предохранительного тормоза. 6. Проверка работы концевых выключателей. 7. Обкатка дороги без груза, наблюдение за проходом состава. 8. Загрузка грузовых тележек. 9. Обкатка дороги с грузом, наблюдение за проходом состава.	0,73	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Н-62-03-020-13-01	Монорельсовые дороги. Испытание тормозной системы	1 система	1. Установка на монорельс хомута предохраняющего состав от скатывания. 2. Проверка срабатывания механизма тормозной тележки при помощи канатика ручного управления. 3. Фиксация грузовых блоков в крайнем верхнем положении. 4. Размотка тягового каната с барабана запаса с целью проверки работы тормозного механизма от поворота барабана запаса при ослаблении тягового каната. 5. Снятие блока роликов с траверсы на мерном участке дороги. 6. Снятие с монорельса хомута, предохраняющего состав от скатывания. 7. Установка барьера из 18 мм-го каната в конце мерного участка дороги. 8. Перерубка тягового каната с целью проверки работы тормозного механизма при обрыве тягового канта и порожнем составе. 9. Перерубка тягового каната с целью проверки работы тормозного механизма от ограничителя скорости при порожнем составе и зафиксированном от поворота барабана запаса. 10. Загрузка состава. 11. Перерубка каната с целью проверки работы тормозного механизма при обрыве тягового канта и груженом составе. 12. Перерубка тягового каната с целью проверки работы	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			тормозного механизма от ограничителя скорости при зафиксированном от поворота барабане и груженом составе. 13. Выборка "слабины" тягового каната. 14. Перевод состава в рабочее положение. 15. Опускание грузовых блоков. 16. Уборка барьера в конце мерного участка дороги.					
Раздел Н-62-04 Насосы шахтные								
Таблица Н-62-04-001 Насосы горизонтальные центробежные, секционные, многоступенчатые								
Н-62-04-001-01-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 0,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-02-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 0,5 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-03-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 0,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	21,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-04-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	23,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-05-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	26	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-06-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-07-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	35,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-08-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-09-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 2, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-10-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 0,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-11-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 0,5 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	21,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-12-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 0,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	23,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-13-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	26	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-14-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-15-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	34,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-16-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-17-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-18-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-19-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 3, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-20-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 0,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	21,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-21-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 0,5 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-22-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 0,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	27	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-23-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-24-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-25-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	38	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-26-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	41	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-27-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	48,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-28-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-29-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-30-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 4, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	64	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-31-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 0,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	24	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-32-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 0,5 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	26	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-33-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 0,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-34-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-35-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-36-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-37-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	43,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-38-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	49	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-39-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-40-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-41-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-42-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 5, масса до: 2,3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	74	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-43-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 0,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	27	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-44-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 0,5 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	29	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-45-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 0,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	32	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-46-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	33	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-47-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	34	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-48-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-49-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-50-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-51-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-52-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-53-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-54-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 2,3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	77	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-55-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 6, масса до: 2,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	83	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-56-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	35	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-57-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-58-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	42,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-59-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	48,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-60-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-61-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-62-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-63-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-64-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 2,3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	78	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-65-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 7, масса до: 2,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	85	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-66-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-67-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-68-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-69-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-70-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	56	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-71-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	62	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-72-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-73-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	74	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-74-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 2,3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-75-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 2,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-76-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 8, масса до: 3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	103	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-77-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-78-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	43,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-79-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	48,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-80-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	55	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-81-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-82-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	66	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-83-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	71	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-84-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	77	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-85-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 2,3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	84	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-86-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 2,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	93	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-87-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 9, масса до: 3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	103	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-88-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 0,7 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	43,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-89-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 0,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	45,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-001-90-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 1 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-91-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 1,2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	58	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-92-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 1,4 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	63	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-93-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 1,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	67	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-94-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 1,8 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	74	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-001-95-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 2 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	78	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-96-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 2,3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	85	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-97-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 2,6 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	93	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2
Н-62-04-001-98-01	Монтаж насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых, количество ступеней 10, масса до: 3 т	1 насос	1. Сборка, установка и крепление насоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и опробование насоса с устранением дефектов монтажа.	107	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-04-002 Углесосы УВТ, УВС, УСП и УВК								
Н-62-04-002-01-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 2 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	49,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-02-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 2,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	58	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-03-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 3,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	8	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-04-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 4,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	1	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-002-05-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 5,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	114	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-06-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 7 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	138	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-07-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 8 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	152	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-08-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до: 15 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	2	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-002-09-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 2 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	5,9	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-10-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 2,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	6,9	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-11-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 3,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	9,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-12-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 4,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	12	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-002-13-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 5,5 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	14	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-14-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 7 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	16,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-15-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 8 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	18	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1
Н-62-04-002-16-01	Монтаж углесоса УВТ, УВС, УСП и УВК, массой до, в том числе опробование: 15 т	1 углесос	1. Сборка, установка и крепление углесоса. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Регулировка и испытание углесоса с устранением дефектов монтажа.	23	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	2
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ работ их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-04-003 Вакуум-насосы ротационные								
Н-62-04-003-01-01	Вакуум-насосы ротационные РМК-2, массой 0,11 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали и крепление его. 2. Гидравлическое испытание насоса и регулировка. 3. Устранение дефектов монтажа.	13,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-003-02-01	Вакуум-насосы ротационные РМК-3, массой 0,47 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали и крепление его. 2. Гидравлическое испытание насоса и регулировка. 3. Устранение дефектов монтажа.	19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-003-03-01	Вакуум-насосы ротационные РМК-4, массой 1 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали и крепление его. 2. Гидравлическое испытание насоса и регулировка. 3. Устранение дефектов монтажа.	31	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-003-04-01	Вакуум-насосы ротационные РМК-4, массой 1,5 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали и крепление его. 2. Гидравлическое испытание насоса и регулировка. 3. Устранение дефектов монтажа.	52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-04-004 Насосы центробежные подвесные								
Н-62-04-004-01-01	Насосы центробежные подвесные ВПА-2, напор 15 м, подача 50 м3/ч, масса 0,18 т	1 насос	1. Подтаскивание насоса к стволу шахты. 2. Опускание насоса в ствол шахты. 3. Установка и крепление насоса с рамой. 4. Сборка и установка всасывающего и нагнетающего трубопроводов в пределах рамы насоса. 5. Установка обратного клапана, задвижки и манометра. 6. Установка кожуха привода. 7. Подсоединение насоса. 8. Гидравлическое испытание насоса и устранение дефектов монтажа.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-004-02-01	Насосы центробежные подвесные ВН, напор 105 м, подача 40 м3/ч, масса 0,85 т	1 насос	1. Подтаскивание насоса к стволу шахты. 2. Опускание насоса в ствол шахты. 3. Установка и крепление насоса с рамой. 4. Сборка и установка всасывающего и нагнетающего трубопроводов в пределах рамы насоса. 5. Установка обратного клапана, задвижки и манометра. 6. Установка кожуха привода. 7. Подсоединение насоса. 8. Гидравлическое испытание насоса и устранение дефектов монтажа.	39	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-004-03-01	Насосы центробежные подвесные ППН, напор 250 м, подача 50 м3/ч, масса 2,5-3,5 т	1 насос	1. Подтаскивание насоса к стволу шахты. 2. Опускание насоса в ствол шахты. 3. Установка и крепление насоса с рамой. 4. Сборка и установка всасывающего и нагнетающего трубопроводов в пределах рамы насоса. 5. Установка обратного клапана, задвижки и манометра. 6. Установка кожуха привода. 7. Подсоединение насоса. 8. Гидравлическое испытание насоса и устранение дефектов монтажа.	68	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-04-005 Насосы центробежные перекачные								
Н-62-04-005-01-01	Насосы центробежные перекачные массой до: 0,1 т	1 насос	1. Установка и крепление насоса с электродвигателем при помощи ручной тали. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	12,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-005-02-01	Насосы центробежные перекачные массой до: 0,2 т	1 насос	1. Установка и крепление насоса с электродвигателем при помощи ручной тали. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	16	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-005-03-01	Насосы центробежные перекачные массой до: 0,3 т	1 насос	1. Установка и крепление насоса с электродвигателем при помощи ручной тали. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	18,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-005-04-01	Насосы центробежные перекачные массой до: 0,4 т	1 насос	1. Установка и крепление насоса с электродвигателем при помощи ручной тали. 2. Установка манометра. 3. Установка и гидравлическое испытание обратного клапана и задвижки. 4. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	21,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-04-006 Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К								
Н-62-04-006-01-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,1 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	7,6	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-006-02-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,15 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	9,3	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-006-03-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,2 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-006-04-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,3 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	12,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-006-05-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,4 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-006-06-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,6 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	17,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-04-006-07-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 0,8 т, в цветной, черной металлургии и других отраслях промышленности	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	21	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-04-006-08-01	Насосы горизонтальные центробежные консольные типа К массой до: 1 т	1 насос	1. Установка насоса при помощи ручной тали с креплением и изготовлением прокладок. 2. Подсоединение всасывающей и нагнетательной трубы. 3. Испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	25,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-04-007 Насос центробежный секционный ЦНС-180-680								
Н-62-04-007-01-01	Насос центробежный секционный ЦНС-180-680	1 насос	1. Установка насоса на металлическую раму при помощи ручной тали. 2. Выверка насоса по осям и уровню. 3. Ревизия (частичная) и установка обратного клапана, задвижки и манометра. 4. Регулировка и испытание насоса с устранением дефектов монтажа.	72	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Таблица Н-62-04-008 Насосная установка с электродвигателем								
Н-62-04-008-01-01	Насосная установка с электродвигателем	1 насосная установка	1. Монтаж рамы насоса. 2. Монтаж насоса. 3. Монтаж рамы электродвигателя. 4. Монтаж электродвигателя.	104	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-62-05 Вентиляторы								
Таблица Н-62-05-001 Вентиляторы осевые малые местного проветривания								
Н-62-05-001-01-01	Вентиляторы осевые малые местного проветривания массой: 0,1-0,2 т	1 вентилятор	1. Устройство полка для установки вентилятора. 2. Установка вентилятора на полке с креплением его. 3. Соединение кожуха вентилятора с воздушным ставом. 4. Подключение вентилятора к пускателью и электросети. 5. Устройство местного заземления. 6. Выверка, регулировка и испытание работы вентилятора с устранением дефектов монтажа.	6,7	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-05-001-02-01	Вентиляторы осевые малые местного проветривания массой: 0,21-0,3 т	1 вентилятор	1. Устройство полка для установки вентилятора. 2. Установка вентилятора на полке с креплением его. 3. Соединение кожуха вентилятора с воздушным ставом. 4. Подключение вентилятора к пускателью и электросети. 5. Устройство местного заземления. 6. Выверка, регулировка и испытание работы вентилятора с устранением дефектов монтажа.	8,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-05-001-03-01	Вентиляторы осевые малые местного проветривания массой: 0,31-0,4 т	1 вентилятор	1. Устройство полка для установки вентилятора. 2. Установка вентилятора на полке с креплением его. 3. Соединение кожуха вентилятора с воздушным ставом. 4. Подключение вентилятора к пускателю и электросети. 5. Устройство местного заземления. 6. Выверка, регулировка и испытание работы вентилятора с устранением дефектов монтажа.	9,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-05-001-04-01	Вентиляторы осевые малые местного проветривания массой: 0,41-0,5 т	1 вентилятор	1. Устройство полка для установки вентилятора. 2. Установка вентилятора на полке с креплением его. 3. Соединение кожуха вентилятора с воздушным ставом. 4. Подключение вентилятора к пускателю и электросети. 5. Устройство местного заземления. 6. Выверка, регулировка и испытание работы вентилятора с устранением дефектов монтажа.	11,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-05-002 Вентиляторы центробежные								
Н-62-05-002-01-01	Вентиляторы центробежные массой до: 0,05 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	8,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-05-002-02-01	Вентиляторы центробежные массой до: 0,12 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	12,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-05-002-03-01	Вентиляторы центробежные массой до: 0,2 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	17	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-05-002-04-01	Вентиляторы центробежные массой до: 0,4 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-05-002-05-01	Вентиляторы центробежные массой до: 0,6 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	23	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-05-002-06-01	Вентиляторы центробежные массой до: 0,9 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Н-62-05-002-07-01	Вентиляторы центробежные массой до: 1,1 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	30,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-05-002-08-01	Вентиляторы центробежные массой до: 2 т	1 вентилятор	1. Установка вентилятора. 2. Сшивка и надевание ремня. 3. Выверка, регулировка и испытание вентилятора в сборе с устранением дефектов монтажа.	42	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
Раздел Н-62-06 Монтаж трубопроводов, фасонных частей и арматуры								
Таблица Н-62-06-001 Монтаж стальных трубопроводов в горизонтальных и наклонных горных выработках								
Н-62-06-001-01-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 20 мм	1 м трубопровода	-	0,21	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонт оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-02-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 40 мм	1 м трубопровода	-	0,23	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонт оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-03-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 50 мм	1 м трубопровода	-	0,25	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонт оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-04-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 80 мм	1 м трубопровода	-	0,32	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонт оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-05-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 100 мм	1 м трубопровода	-	0,33	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонт оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-06-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 125 мм	1 м трубопровода	-	0,38	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-07-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 150 мм	1 м трубопровода	-	0,44	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-08-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 200 мм	1 м трубопровода	-	0,57	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-09-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 250 мм	1 м трубопровода	-	0,73	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-10-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 300 мм	1 м трубопровода	-	0,87	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-11-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 350 мм	1 м трубопровода	-	1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-12-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода до: 400 мм	1 м трубопровода	-	1,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-13-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 20 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-14-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 40 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-15-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 50 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-16-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 80 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-17-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 100 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-18-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 125 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-19-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 150 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-20-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 200 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-21-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 250 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-22-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 300 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-23-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 350 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-24-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопроводов, диаметр трубопровода до: 400 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-25-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 20 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-26-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 40 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-27-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 50 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-28-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 80 мм	1 м трубопровода	-	0,05	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-29-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 100 мм	1 м трубопровода	-	0,05	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-30-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 125 мм	1 м трубопровода	-	0,05	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-31-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 150 мм	1 м трубопровода	-	0,05	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-32-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 200 мм	1 м трубопровода	-	0,07	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-33-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 250 мм	1 м трубопровода	-	0,08	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-34-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 300 мм	1 м трубопровода	-	0,09	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-35-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 350 мм	1 м трубопровода	-	0,11	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-36-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода до: 400 мм	1 м трубопровода	-	0,11	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-37-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 20 мм	1 м трубопровода	-	0,13	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-38-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 40 мм	1 м трубопровода	-	0,15	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-39-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 50 мм	1 м трубопровода	-	0,17	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-40-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 80 мм	1 м трубопровода	-	0,23	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-41-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 100 мм	1 м трубопровода	-	0,24	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-42-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 125 мм	1 м трубопровода	-	0,29	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-43-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 150 мм	1 м трубопровода	-	0,35	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-44-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 200 мм	1 м трубопровода	-	0,46	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-45-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 250 мм	1 м трубопровода	-	0,61	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-46-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 300 мм	1 м трубопровода	-	0,74	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-47-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 350 мм	1 м трубопровода	-	0,85	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-48-01	Монтаж отдельными трубами трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопроводов и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода до: 400 мм	1 м трубопровода	-	0,97	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-49-01	Монтаж плетями трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода 273 мм	1 м трубопровода	-	0,64	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-50-01	Монтаж плетями трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе разметка мест прокладки трубопровода, диаметр трубопровода 273 мм	1 м трубопровода	-	0,04	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-51-01	Монтаж плетями трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе очистка труб и фланцев от грязи, диаметр трубопровода 273 мм	1 м трубопровода	-	0,05	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-52-01	Монтаж плетями трубопровода на фланцевых соединениях на установленных средствах крепления, в том числе прокладка трубопровода и фасонных частей с соединением стыков постоянными болтами, выверка уклона по чертежу, крепление трубопровода к опорам, диаметр трубопровода 273 мм	1 м трубопровода	-	0,55	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-53-01	Монтаж трубопроводов на быстроразъемных соединениях (хомутах) Монтаж трубопровода на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода: 151-200 мм	1 м трубопровода	1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Доставка труб к месту монтажа на платформе. 3. Очистка концов труб и фланцев от грязи. 4. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок. 5. Установка быстроразъемных хомутов. 6. Выверка уклона по чертежу. 7. Крепление трубопровода к опорам.	0,53	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-54-01	Монтаж трубопроводов на быстроразъемных соединениях (хомутах) Монтаж трубопровода на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода: 201-250 мм	1 м трубопровода	1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Доставка труб к месту монтажа на платформе. 3. Очистка концов труб и фланцев от грязи. 4. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок. 5. Установка быстроразъемных хомутов. 6. Выверка уклона по чертежу. 7. Крепление трубопровода к опорам.	0,57	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-55-01	Монтаж трубопроводов на быстроразъемных соединениях (хомутах) Монтаж трубопровода на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода: 251-300 мм	1 м трубопровода	1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Доставка труб к месту монтажа на платформе. 3. Очистка концов труб и фланцев от грязи. 4. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок. 5. Установка быстроразъемных хомутов. 6. Выверка уклона по чертежу. 7. Крепление трубопровода к опорам.	0,64	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-56-01	Монтаж трубопроводов на быстроразъемных соединениях (хомутах) Монтаж трубопровода на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода: 301-350 мм	1 м трубопровода	1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Доставка труб к месту монтажа на платформе. 3. Очистка концов труб и фланцев от грязи. 4. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок. 5. Установка быстроразъемных хомутов. 6. Выверка уклона по чертежу. 7. Крепление трубопровода к опорам.	0,69	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-57-01	Монтаж трубопроводов на быстроразъемных соединениях (хомутах) Монтаж трубопровода на установленных средствах крепления, диаметр трубопровода: 351-400 мм	1 м трубопровода	1. Разметка места прокладки трубопровода. 2. Доставка труб к месту монтажа на платформе. 3. Очистка концов труб и фланцев от грязи. 4. Прокладка трубопровода с подъемом труб и установкой сальниковых прокладок. 5. Установка быстроразъемных хомутов. 6. Выверка уклона по чертежу. 7. Крепление трубопровода к опорам.	0,74	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-001-58-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 50 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,05	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-59-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 100 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,08	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-60-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 200 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,12	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-61-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 250 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,14	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-62-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 300 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,16	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-63-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 400 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-64-01	Установка подкладок (из брусьев), диаметр труб до: 600 мм	1 подкладка	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,23	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-65-01	Установка опор неподвижных массой до: 10 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,37	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-66-01	Установка опор неподвижных массой до: 20 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,46	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-67-01	Установка опор неподвижных массой до: 30 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,54	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-68-01	Установка опор неподвижных массой до: 50 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,62	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-69-01	Установка подвесок жестких массой до: 10 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,47	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-70-01	Установка подвесок жестких массой до: 20 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,55	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-001-71-01	Установка подвесок жестких массой до: 30 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,65	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-001-72-01	Установка подвесок жестких массой до: 50 кг	1 опора	1. Установка подкладок, опор и подвесок с подъемом к месту установки. 2. Выверка по месту установки. 3. Закрепление.	0,76	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Таблица Н-62-06-002 Монтаж воздухо- и водопроводных ставов в вертикальных стволах шахт								
Н-62-06-002-01-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 50 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,45	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-02-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 50 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,54	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-03-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 75 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,52	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-04-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 75 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,61	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-05-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 75 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,73	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-06-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 75 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,84	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-07-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 100 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,57	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-08-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 100 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,68	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-09-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 100 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,82	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-10-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 100 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,95	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-11-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 100 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,96	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-12-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 100 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,1	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-13-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 120 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,68	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-14-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 120 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,82	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-15-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 120 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,96	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-16-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 120 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,1	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-17-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 120 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-18-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 120 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,3	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-19-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 150 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,78	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-20-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 150 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,95	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-21-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 150 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,1	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-22-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 150 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-23-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 150 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,4	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-24-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 150 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,5	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-002-25-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 200 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	0,96	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-26-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 200 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-27-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 200 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-28-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 200 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-29-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 200 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-30-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 200 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-31-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 250 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-32-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 250 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-33-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 250 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-34-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 250 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-35-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 250 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,3	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-36-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 250 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-37-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 300 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-38-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 300 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-39-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 300 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-40-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 300 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-41-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 300 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-42-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 300 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-43-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 350 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	1,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-44-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 350 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-45-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 350 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-46-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 350 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-47-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 350 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	3,3	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-48-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 350 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	3,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-49-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 400 мм, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-50-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 400 мм, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-51-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 400 мм, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	2,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-52-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 400 мм, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	3,3	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-002-53-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 400 мм, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	3,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-54-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов из отдельных труб диаметром 400 мм, глубина ствола: 1001-1200 м	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев. 3. Заводка труб и зажим их хомутами. 4. Установка фонарей (отбойников). 5. Стыковка труб с установкой прокладок. 6. Опускание в ствол трубопровода и хомутов с сопровождением их. 7. Подводка трубопровода, установка его и стыковка в стволе. 8. Крепление установленного трубопровода хомутами. 9. Снятие фонарей (отбойников), отсоединение панциря, выдача и сопровождение каната на поверхность.	3,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-55-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 150 мм, длина плети 60-80 м, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,37	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-56-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 150 мм, длина плети 60-80 м, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,42	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-57-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 150 мм, длина плети 60-80 м, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,52	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-58-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 159 мм, длина плети 83-111 м, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,44	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-59-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 159 мм, длина плети 83-111 м, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,52	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-60-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 159 мм, длина плети 83-111 м, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,59	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-61-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 159 мм, длина плети 83-111 м, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,65	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-62-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 159 мм, длина плети 83-111 м, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,73	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-63-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 273 мм, длина плети 126-148 м, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,63	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-64-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 273 мм, длина плети 126-148 м, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,7	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-65-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 273 мм, длина плети 126-148 м, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,77	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-66-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 273 мм, длина плети 126-148 м, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,86	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-67-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 273 мм, длина плети 126-148 м, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,97	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-68-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 377 мм, длина плети 117-149 м, глубина ствола: до 200 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,73	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-69-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 377 мм, длина плети 117-149 м, глубина ствола: 201-400 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,81	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-70-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 377 мм, длина плети 117-149 м, глубина ствола: 401-600 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	0,91	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-71-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 377 мм, длина плети 117-149 м, глубина ствола: 601-800 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-002-72-01	Монтаж ставов из труб, сваренных в плети, диаметр трубы 377 мм, длина плети 117-149 м, глубина ствола: 801-1000 м	1 м става	1. Замер длины труб для набора плетей. 2. Установка отбойника. 3. Подъем труб с помощью прицепного устройства, спуск до отметки 1,6 м и закрепление их при помощи разводной рамы. 4. Опускание в ствол трубопровода с сопровождением его. 5. Подводка плети трубопровода, установка его и стыковка с ранее установленным трубопроводом. 6. Крепление трубопровода хомутами к расстрелам. 7. Участие в перемещении люльки-полка. 8. Снятие отбойника, отсоединение прицепного устройства и выдача каната на поверхность.	1,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-62-06-003 Монтаж воздухо- и водопроводных ставов в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа								
Н-62-06-003-01-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 250 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клет. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	0,73	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-02-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 250 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-03-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 250 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-04-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 250 мм, глубина ствола: 601-800 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-05-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 250 мм, глубина ствола: 801-1000 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-06-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 300 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	0,89	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-07-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 300 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,3	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-08-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 300 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-09-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 300 мм, глубина ствола: 601-800 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	2,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-10-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 300 мм, глубина ствола: 801-1000 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	2,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-11-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 350 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-12-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 350 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	1,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-13-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 350 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	2,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-14-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 350 мм, глубина ствола: 601-800 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	2,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-15-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр труб до 350 мм, глубина ствола: 801-1000 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Подъем труб в копер. 4. Стыковка труб при помощи спецприспособления с установкой прокладки. 5. Опускание в ствол плети с сопровождением в клетки. 6. Подводка плети, установка и стыковка ее в стволе. 7. Крепление установленной плети хомутами. 8. Выдача каната на поверхность.	2,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-16-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб с опорными стульями и компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб и опорных стульев с компенсаторами к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Установка панциря и зажима с последующим снятием. 4. Подъем труб и опорных стульев в копер. 5. Сболчивание труб и опорных стульев с компенсаторами и опускание их до нулевой площадки. 6. Опускание плети совместно с опорными стульями и компенсаторами в ствол с сопровождением в клет. 7. Центрирование плети труб в стволе и сболчивание их. 8. Крепление установленной плети хомутами. 9. Выдача каната на поверхность. 10. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 11. Спуск и установка швеллера. 12. Сболчивание опорного стула с компенсатором и набивка компенсатора сальниковой набивкой.	1,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-17-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб с опорными стульями и компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб и опорных стульев с компенсаторами к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Установка панциря и зажима с последующим снятием. 4. Подъем труб и опорных стульев в копер. 5. Сболчивание труб и опорных стульев с компенсаторами и опускание их до нулевой площадки. 6. Опускание плети совместно с опорными стульями и компенсаторами в ствол с сопровождением в клетки. 7. Центрирование плети труб в стволе и сболчивание их. 8. Крепление установленной плети хомутами. 9. Выдача каната на поверхность. 10. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 11. Спуск и установка швеллера. 12. Сболчивание опорного стула с компенсатором и набивка компенсатора сальниковой набивкой.	1,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-18-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб с опорными стульями и компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб и опорных стульев с компенсаторами к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Установка панциря и зажима с последующим снятием. 4. Подъем труб и опорных стульев в копер. 5. Сболчивание труб и опорных стульев с компенсаторами и опускание их до нулевой площадки. 6. Опускание плети совместно с опорными стульями и компенсаторами в ствол с сопровождением в клет. 7. Центрирование плети труб в стволе и сболчивание их. 8. Крепление установленной плети хомутами. 9. Выдача каната на поверхность. 10. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 11. Спуск и установка швеллера. 12. Сболчивание опорного стула с компенсатором и набивка компенсатора сальниковой набивкой.	2,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-19-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб с опорными стульями и компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб и опорных стульев с компенсаторами к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Установка панциря и зажима с последующим снятием. 4. Подъем труб и опорных стульев в копер. 5. Сболчивание труб и опорных стульев с компенсаторами и опускание их до нулевой площадки. 6. Опускание плети совместно с опорными стульями и компенсаторами в ствол с сопровождением в клетки. 7. Центрирование плети труб в стволе и сболчивание их. 8. Крепление установленной плети хомутами. 9. Выдача каната на поверхность. 10. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 11. Спуск и установка швеллера. 12. Сболчивание опорного стула с компенсатором и набивка компенсатора сальниковой набивкой.	1,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-20-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб с опорными стульями и компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб и опорных стульев с компенсаторами к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Установка панциря и зажима с последующим снятием. 4. Подъем труб и опорных стульев в копер. 5. Сболчивание труб и опорных стульев с компенсаторами и опускание их до нулевой площадки. 6. Опускание плети совместно с опорными стульями и компенсаторами в ствол с сопровождением в клетки. 7. Центрирование плети труб в стволе и сболчивание их. 8. Крепление установленной плети хомутами. 9. Выдача каната на поверхность. 10. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 11. Спуск и установка швеллера. 12. Сболчивание опорного стула с компенсатором и набивка компенсатора сальниковой набивкой.	1,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-21-01	Монтаж воздухо- и водопроводных ставов труб с опорными стульями и компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 м става	1. Подтаскивание труб и опорных стульев с компенсаторами к стволу шахты. 2. Очистка труб и фланцев от грязи. 3. Установка панциря и зажима с последующим снятием. 4. Подъем труб и опорных стульев в копер. 5. Сболчивание труб и опорных стульев с компенсаторами и опускание их до нулевой площадки. 6. Опускание плети совместно с опорными стульями и компенсаторами в ствол с сопровождением в клетки. 7. Центрирование плети труб в стволе и сболчивание их. 8. Крепление установленной плети хомутами. 9. Выдача каната на поверхность. 10. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 11. Спуск и установка швеллера. 12. Сболчивание опорного стула с компенсатором и набивка компенсатора сальниковой набивкой.	2,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-22-01	Монтаж опорных стульев с компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 стул с компенсатором	1. Набивка компенсатора сальниковой набивкой и сболчивание его с опорным стулом. 2. Подтягивание опорного стула с компенсатором к стволу, затаскивание на клеть и закрепление. 3. Спуск стула с компенсатором в ствол на клетки. 4. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 5. Спуск и установка швеллера. 6. Установка панциря на опорный стул с компенсатором, подача к месту установки. 7. Центрирование опорного стула относительно става труб в стволе. 8. Сболчивание опорного стула с компенсатором и плети труб. 9. Снятие панциря с опорного стула. 10. Подъем панциря из ствола.	14	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-23-01	Монтаж опорных стульев с компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 стул с компенсатором	1. Набивка компенсатора сальниковой набивкой и сболчивание его с опорным стулом. 2. Подтягивание опорного стула с компенсатором к стволу, затаскивание на клеть и закрепление. 3. Спуск стула с компенсатором в ствол на клетки. 4. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 5. Спуск и установка швеллера. 6. Установка панциря на опорный стул с компенсатором, подача к месту установки. 7. Центрирование опорного стула относительно става труб в стволе. 8. Сболчивание опорного стула с компенсатором и плети труб. 9. Снятие панциря с опорного стула. 10. Подъем панциря из ствола.	14,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-24-01	Монтаж опорных стульев с компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 стул с компенсатором	1. Набивка компенсатора сальниковой набивкой и сболчивание его с опорным стулом. 2. Подтягивание опорного стула с компенсатором к стволу, затаскивание на клеть и закрепление. 3. Спуск стула с компенсатором в ствол на клетки. 4. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 5. Спуск и установка швеллера. 6. Установка панциря на опорный стул с компенсатором, подача к месту установки. 7. Центрирование опорного стула относительно става труб в стволе. 8. Сболчивание опорного стула с компенсатором и плети труб. 9. Снятие панциря с опорного стула. 10. Подъем панциря из ствола.	15	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-25-01	Монтаж опорных стульев с компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 стул с компенсатором	1. Набивка компенсатора сальниковой набивкой и сболчивание его с опорным стулом. 2. Подтягивание опорного стула с компенсатором к стволу, затаскивание на клеть и закрепление. 3. Спуск стула с компенсатором в ствол на клетки. 4. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 5. Спуск и установка швеллера. 6. Установка панциря на опорный стул с компенсатором, подача к месту установки. 7. Центрирование опорного стула относительно става труб в стволе. 8. Сболчивание опорного стула с компенсатором и плети труб. 9. Снятие панциря с опорного стула. 10. Подъем панциря из ствола.	18	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-26-01	Монтаж опорных стульев с компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 стул с компенсатором	1. Набивка компенсатора сальниковой набивкой и сболчивание его с опорным стулом. 2. Подтягивание опорного стула с компенсатором к стволу, затаскивание на клеть и закрепление. 3. Спуск стула с компенсатором в ствол на клетки. 4. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 5. Спуск и установка швеллера. 6. Установка панциря на опорный стул с компенсатором, подача к месту установки. 7. Центрирование опорного стула относительно става труб в стволе. 8. Сболчивание опорного стула с компенсатором и плети труб. 9. Снятие панциря с опорного стула. 10. Подъем панциря из ствола.	18,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-27-01	Монтаж опорных стульев с компенсаторами в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 стул с компенсатором	1. Набивка компенсатора сальниковой набивкой и сболчивание его с опорным стулом. 2. Подтягивание опорного стула с компенсатором к стволу, затаскивание на клеть и закрепление. 3. Спуск стула с компенсатором в ствол на клетки. 4. Спуск и разметка швеллера под опорный стул, выдача швеллера на поверхность для вырезки отверстий. 5. Спуск и установка швеллера. 6. Установка панциря на опорный стул с компенсатором, подача к месту установки. 7. Центрирование опорного стула относительно става труб в стволе. 8. Сболчивание опорного стула с компенсатором и плети труб. 9. Снятие панциря с опорного стула. 10. Подъем панциря из ствола.	19	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-28-01	Монтаж опорных колен в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 колено	1. Подтягивание опорных колен к стволу шахты. 2. Погрузка в клеть. 3. Спуск в ствол. 4. Установка, центрирование и крепление.	1,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-003-29-01	Монтаж опорных колен в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 колено	1. Подтягивание опорных колен к стволу шахты. 2. Погрузка в клеть. 3. Спуск в ствол. 4. Установка, центрирование и крепление.	2,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-30-01	Монтаж опорных колен в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 159 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 колено	1. Подтягивание опорных колен к стволу шахты. 2. Погрузка в клеть. 3. Спуск в ствол. 4. Установка, центрирование и крепление.	4,3	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-31-01	Монтаж опорных колен в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: до 200 мм	1 колено	1. Подтягивание опорных колен к стволу шахты. 2. Погрузка в клеть. 3. Спуск в ствол. 4. Установка, центрирование и крепление.	2,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-32-01	Монтаж опорных колен в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: 201-400 мм	1 колено	1. Подтягивание опорных колен к стволу шахты. 2. Погрузка в клеть. 3. Спуск в ствол. 4. Установка, центрирование и крепление.	3,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-003-33-01	Монтаж опорных колен в вертикальных стволах шахт с применением специальных приспособлений ВНИИОМШСа, диаметр трубы 273 мм, глубина ствола: 401-600 мм	1 колено	1. Подтягивание опорных колен к стволу шахты. 2. Погрузка в клеть. 3. Спуск в ствол. 4. Установка, центрирование и крепление.	4,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-06-004 Установка арматуры трубопроводов								
Н-62-06-004-01-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 50 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	0,91	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-02-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 100 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,7	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-03-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 150 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	2,7	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-04-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 200 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-05-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 250 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	5,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-06-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 300 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	6,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-07-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 350 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	8,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-08-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 2,5 (25) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 400 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	10,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-09-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 50 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-10-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 100 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	2,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-11-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 150 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3,3	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-12-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 200 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	4,8	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-13-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 250 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	6,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-14-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 300 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	8,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-15-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 350 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-16-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 400 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	12,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-17-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 50 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,8	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-18-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 100 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3,5	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-19-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 150 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	5,4	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-20-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 200 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	7,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-21-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 250 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	9,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-22-01	Установка арматуры трубопроводов. Задвижки и вентили стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 300 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	12	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-23-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 50 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-24-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 100 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	2,1	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-25-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 150 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-26-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 200 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	4,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-27-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 250 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	5,7	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-28-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 50 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,8	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-29-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 100 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3,5	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-30-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 150 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	5,4	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-31-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 200 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	7,5	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-32-01	Установка арматуры трубопроводов. Клапаны стальные, условное давление до 9,8 (100) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 250 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	9,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-33-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 50 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	0,78	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-34-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 100 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	1,4	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-35-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 150 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	2,2	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-004-36-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 200 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	3,4	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-37-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 250 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	4,6	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-38-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 300 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	5,9	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-004-39-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 350 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	7,1	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-004-40-01	Установка арматуры трубопроводов. Арматура чугунная (краны, вентили, задвижки), условное давление до 6,3 (64) МПа (кгс/ см ²), диаметр условного прохода трубопровода до: 400 мм	1 шт. (задвижку, вентиль и т.п.)	1. Установка арматуры на линии трубопровода. 2. Выверка установки. 3. Соединение фланцев арматуры постоянными болтами с установкой прокладок.	8,7	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Таблица Н-62-06-005 Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов								
Н-62-06-005-01-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - приводной, диаметр труб до: 50 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,38	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-005-02-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - приводной, диаметр труб до: 100 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,48	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-005-03-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - приводной, диаметр труб до: 150 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,59	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-005-04-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - приводной, диаметр труб до: 250 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,75	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-005-05-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - приводной, диаметр труб до: 400 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,91	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-005-06-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - ручной, диаметр труб до: 50 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,47	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-005-07-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - ручной, диаметр труб до: 100 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,56	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-06-005-08-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - ручной, диаметр труб до: 150 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,71	-	2-223-03	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 3 разр.	1
Н-62-06-005-09-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - ручной, диаметр труб до: 250 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	0,91	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1
Н-62-06-005-10-01	Гидравлическое испытание смонтированных трубопроводов, вид пресса - ручной, диаметр труб до: 400 мм	10 м трубопровода	1. Установка заглушек. 2. Присоединение пресса к магистрали. 3. Наполнение системы водой. 4. Испытание на установленное давление с отметкой дефектов трубопровода. 5. Сдача линии. 6. Спуск воды. 7. Отсоединение пресса и снятие заглушек после полного устранения дефектов.	1,2	-	2-223-04	Электрослесарь дежурный по ремонту оборудования 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-62-07 Прочие работы								
Таблица Н-62-07-001 Установка редукторов								
Н-62-07-001-01-01	Установка редукторов массой до: 0,2 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	10,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-001-02-01	Установка редукторов массой до: 0,5 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	14,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-001-03-01	Установка редукторов массой до: 1 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	21,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-001-04-01	Установка редукторов массой до: 1,3 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	26,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-001-05-01	Установка редукторов массой до: 1,7 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	31	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-001-06-01	Установка редукторов массой до: 2 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	35	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-001-07-01	Установка редукторов массой до: 4,5 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	51	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-001-08-01	Установка редукторов массой до: 7 т	1 редуктор	1. Установка редуктора при помощи тали с центрированием, выверкой, креплением и опробованием. 2. Заливка масла в редуктор.	62	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-07-002 Перенос датчика АКВ-2П								
Н-62-07-002-01-01	Перенос датчика АКВ-2П	1 датчик	1. Отсоединение датчика от става вентиляционных труб. 2. Снятие трубы, стоящей впереди датчика, и замена ее. 3. Отсоединение магистрального кабеля и заземления от датчика. 4. Переноска датчика на расстояние 20 м. 5. Подвеска и крепление датчика. 6. Подсоединение датчика к ставу вентиляционных труб. 7. Подсоединение магистрального кабеля и устройство заземления датчика. 8. Проверка работы датчика. 9. Растягивание и подсоединение вентиляционной трубы перед датчиком.	2,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-07-003 Соединение стыков конвейерной ленты способом склеивания								
Н-62-07-003-01-01	Соединение стыков конвейерной ленты способом склеивания	1 стык	1. Изготовление подмостей из брусьев и досок и переноска их в процессе работы. 2. Закрепление склеиваемых концов ленты на подмостях, разметка уступов ленты. 3. Вырезка кордов на концах ленты ножами. 4. Зачистка склеиваемых концов ленты металлическими щетками. 5. Приготовление клея (смешивание с отвердителем) с нанесением его два раза щетками на обработанную поверхность. 6. Закрепление склеиваемой поверхности ленты металлическими скобами. 7. Склеивание "козырька" ленты. 8. Раскрепление и снятие ленты с подмостей.	62	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
						2-112-04	Горномонтажник подземный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-07-004 Обшивка в шахте железобетонного бункера угольного загрузочного устройства стальными листами								
Н-62-07-004-01-01	в цветной, черной металлургии и других отраслях промышленности	1 т обшивки	1. Устройство и разборка настила и подмостей над приемной ямой. 2. Установка и снятие подъемного блока. 3. Подвеска лестницы в бункере для спуска и подъема людей. 4. Перекрытие проемов, сообщающих бункер с камерой загрузки. 5. Очистка основания и стен бункера от неровностей. 6. Прицепка листов к канату лебедки и опускание в бункер. 7. Укладка листов на рельсы основания и крепление электроприхваткой. 8. Опускание швеллеров в бункер, установка их к стенам с креплением к верхним балкам и листам основания. 9. Установка листов к швеллерам и крепление электроприхваткой. 10. Замер отдельных мест и разметка листов по месту для бензокислородной резки. 11. Укладка и крепление электроприхваткой к листам основания равнобоких уголков для удобства перемещения рабочих по бункеру во время обшивки. 12. Срубка уголков по окончании работ в бункере.	24,5	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-07-005 Монтаж копровых шкивов для подъемных машин								
Н-62-07-005-01-01	Монтаж копровых шкивов для подъемных машин	1 шкив	1. Подъем шкива на подшкивную площадку. 2. Установка шкива на подшкивные балки с выверкой по осям и отметкам. 3. Разметка и сверление отверстий в подшкивных балках. 4. Укрепление стоек подшипников с установкой прокладок и тупиков. 5. Проверка правильности установки шкива.	24	-	2-144-02	Монтажник 2 разр.	1
						2-144-03	Монтажник 3 разр.	1
						2-144-04	Монтажник 4 разр.	2
						2-144-06	Монтажник 6 разр.	1
Таблица Н-62-07-006 Установка, перемещение и снятие монтажных лебедок								
Н-62-07-006-01-01	Установка электролебедки без подъема с перемещением до 10 м, грузоподъемность лебедки до: 1,5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-02-01	Установка электролебедки без подъема с перемещением до 10 м, грузоподъемность лебедки до: 2 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-03-01	Установка электролебедки без подъема с перемещением до 10 м, грузоподъемность лебедки до: 3 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	2,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-04-01	Установка электролебедки без подъема с перемещением до 10 м, грузоподъемность лебедки до: 5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	3,2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-05-01	Установка электролебедки без подъема с перемещением до 10 м, грузоподъемность лебедки до: 7 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	4,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-06-01	Снятие электролебедки, грузоподъемность лебедки до: 1,5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,45	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-07-01	Снятие электролебедки, грузоподъемность лебедки до: 2 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,52	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-08-01	Снятие электролебедки, грузоподъемность лебедки до: 3 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,82	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-09-01	Снятие электролебедки, грузоподъемность лебедки до: 5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	1,4	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-10-01	Снятие электролебедки, грузоподъемность лебедки до: 7 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	1,8	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-11-01	Установка ручной лебедки без подъема с перемещением до 10 м: 1,5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,61	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-12-01	Установка ручной лебедки без подъема с перемещением до 10 м: 2 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,73	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-13-01	Установка ручной лебедки без подъема с перемещением до 10 м: 3 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	1,1	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-14-01	Установка ручной лебедки без подъема с перемещением до 10 м: 5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	1,9	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-15-01	Установка ручной лебедки без подъема с перемещением до 10 м: 7 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	2,5	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-16-01	Снятие ручной лебедки: 1,5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-17-01	Снятие ручной лебедки: 2 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-18-01	Снятие ручной лебедки: 3 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,44	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-19-01	Снятие ручной лебедки: 5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,74	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-20-01	Снятие ручной лебедки: 7 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,98	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-21-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения: 1,5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,12	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-22-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения: 2 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,19	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-23-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения: 3 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,28	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-62-07-006-24-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения: 5 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,46	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1
Н-62-07-006-25-01	Добавлять на каждые следующие 10 м перемещения: 7 т	1 лебедка	1. Перемещение лебедки, закрепленной на раме, к месту установки по горизонтали до 10 м (при массе лебедок до 3 т - на катках вручную, более 3 т - самоподтаскиванием). 2. Установка закрепленной на раме лебедки. 3. Крепление лебедки болтами к готовому основанию. 4. Загрузка лебедки балластом (при установке лебедок с загрузкой балластом).	0,81	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-07-007 Доставка машин 1ПНБ-2 и 1ПНБ-2Э электровозом в горизонтальной горной выработке								
Н-62-07-007-01-01	Доставка машин 1ПНБ-2 и 1ПНБ-2Э электровозом в горизонтальной горной выработке: на первые 150 м	1 машина	1. Подгон платформы электровозом. 2. Выкладка трапа из шпал. 3. Погрузка машины на платформу путем заезда ее по трапу. 4. Подсоединение платформы с машиной к электровозу при помощи троса. 5. Доставка машины на платформе электровозом. 6. Съезд машины с платформы своим ходом. 7. Разборка трапа.	6,3	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
Н-62-07-007-02-01	Доставка машин 1ПНБ-2 и 1ПНБ-2Э электровозом в горизонтальной горной выработке: на каждые последующие 10 м	1 машина	1. Подгон платформы электровозом. 2. Выкладка трапа из шпал. 3. Погрузка машины на платформу путем заезда ее по трапу. 4. Подсоединение платформы с машиной к электровозу при помощи троса. 5. Доставка машины на платформе электровозом. 6. Съезд машины с платформы своим ходом. 7. Разборка трапа.	0,14	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-07-008 Прием породопогрузочной машины 2ПНБ-2 без навесного оборудования в шахте								
Н-62-07-008-01-01	Прием породопогрузочной машины 2ПНБ-2 без навесного оборудования в шахте	1 машина	1. Прием площадок с малогабаритными узлами и деталями. 2. Подкатка порожних площадок к стволу. 3. Прием и погрузка крупногабаритных узлов на площадки. 4. Крепление крупногабаритных узлов на площадках. 5. Откатка площадок с узлами машин.	8,6	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-07-009 Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка грузов по горным выработкам								
Н-62-07-009-01-01	Погрузка и разгрузка груза по горным выработкам ручными талями	1 т	-	0,83	-	2-118-03	Доставщик крепежных материалов в шахту 3 разр.	1
Н-62-07-009-02-01	Погрузка и разгрузка груза по горным выработкам электрической лебедкой	1 т	-	0,61	-	2-118-03	Доставщик крепежных материалов в шахту 3 разр.	1
Н-62-07-009-03-01	Погрузка и разгрузка груза по горным выработкам электрическим тельфером	1 т	-	0,25	-	2-118-03	Доставщик крепежных материалов в шахту 3 разр.	1
Н-62-07-009-04-01	Транспортировка груза массой до 3 т на тележке вручную по горным выработкам	100 м	-	0,3	-	2-118-03	Доставщик крепежных материалов в шахту 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-62-07-010 Окраска ставов стальных труб антикоррозионным лаком								
Н-62-07-010-01-01	Окраска ставов стальных труб антикоррозионным лаком	1 м2 трубы	1. Очистка стальных труб и подвесок от побелки и ржавчины металлической щеткой. 2. Заливка лака в ведро и размешивание. 3. Окраска стальных труб и подвесок антикоррозионным лаком кистью за один раз.	0,35	-	2-112-03	Горномонтажник подземный 3 разр.	1
Таблица Н-62-07-011 Монтаж тормозных канатов парашютной установки								
Н-62-07-011-01-01	Монтаж тормозных канатов парашютной установки: на первые 100 м	100 м тормозных канатов	1. Спуск тормозных канатов с разматыванием с бухты, уложенной на пол клетки. 2. Закрепление с натяжкой тормозных канатов в балках натяжного устройства. 3. Снятие с канатов хомутов и скоб после закрепления канатов. 4. Покрытие деталей натяжного устройства и концов канатов антикоррозионной смазкой.	25	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1
Н-62-07-011-02-01	Монтаж тормозных канатов парашютной установки: на каждые последующие 100 м	100 м тормозных канатов	1. Спуск тормозных канатов с разматыванием с бухты, уложенной на пол клетки. 2. Закрепление с натяжкой тормозных канатов в балках натяжного устройства. 3. Снятие с канатов хомутов и скоб после закрепления канатов. 4. Покрытие деталей натяжного устройства и концов канатов антикоррозионной смазкой.	2	-	2-224-03	Электрослесарь подземный 3 разр.	3
						2-224-04	Электрослесарь подземный 4 разр.	1
						2-224-05	Электрослесарь подземный 5 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 62.1

Таблица 1

Техническая характеристика породопогрузочной машины ПНБ-3К

Производительность, м ³ /мин	3
Габариты, мм:	
длина	8500
ширина без рыхлителей	2000
ширина с рыхлителями	2240
высота (в транспортном положении)	1900
Масса, т	25

Таблица 2

Техническая характеристика комбайна 4ПП-2

Габариты, мм:	
длина	9080
ширина по гусеничному ходу	2400
высота	2000
Размах стрелы исполнительного органа, мм:	
высота	до 4500
ширина	до 6500
Масса (без перегружателя), т	35

Таблица 3

Техническая характеристика комбайна 4ПП-5

Габариты, мм:	
длина	14650
по гусеничному ходу	2500
высота	2200
Масса (без перегружателя и насосной установки), т	75

Таблица 4

Техническая характеристика комбайна ПК-9р

Габариты, мм:	
длина	7700
ширина по гусеничному ходу	1800 (2400)
высота	1830
Масса, т	10

Таблица 5

**Техническая характеристика проходческого комплекса оборудования КС-1М/6,2
для проходки вертикальных стволов шахт**

Забойная часть:	
общая масса, кг	48143
вместимость грейфера, м ³	1
продолжительность цикла черпания, с	27-30
суммарная мощность тельфера, кВт(л.с.)	58,8(40·2 = 80)
суммарное тяговое усилие тельфера, Н (тс)	980,7 (10)
Натяжной полок:	
диаметр, м	6,2
число этажей	2
система распора	Гидравлическая
масса, кг	33143
Щитовая оболочка:	
высота, м	30,2
диаметр, м	6,2
масса, кг	80234
Оборудование для возведения постоянной крепи:	
тип опалубки	Створчатая
рабочая высота опалубки, м	5
пикотаж	С помощью отдельного опорного кольца
масса опорного кольца, кг	9612
масса опалубки и опорного кольца, кг	26654

Таблица 6

Техническая характеристика буровой машины "Стрела-68"

Диаметр выработки, мм	1000
Глубина бурения, м	до 75
Угол наклона выработки, град	40-85
Способ выдачи буровой массы из выработки	самотечный
Производительность, м/ч, при коэффициенте крепости породы до:	
5	2,2-1,2
от 5 до 10	1,2-0,7
Габариты, мм:	
длина	2670
ширина	2280
высота	1220
Масса, кг	11730

Таблица 7

Техническая характеристика подъемных машин БМ и 2БМ

Тип подъемной машины	Габариты, мм			Количество барабанов, шт.	Скорость подъема, м/с	Масса, т
	длина	ширина	высота			
БМ $\frac{2000}{1530}$ 2А	11505	6100	2830	1	2,5; 3,3	25
БМ $\frac{2000}{1520}$ 2А	11505	6100	2830	1	3,7; 5	25
БМ $\frac{2500}{2030}$ 2А	12755	7700	2830	1	2,5; 3,15	37,3
БМ $\frac{2500}{2020}$ 2А	12755	7700	2830	1	3,75; 4,7	37,3
БМ $\frac{3000}{2030}$ 2А	13225	7700	2830	1	3; 3,7	41,2
БМ $\frac{3000}{2020}$ 2А	13225	7700	2830	1	4,5; 5,6	41,2
БМ $\frac{3000}{2011}$ 2А	13225	7700	2830	1	6; 8	41,2
2БМ $\frac{2000}{1030}$ 2А	11455	6750	2830	2	2,5; 3,3	27,8
2БМ $\frac{2000}{1020}$ 2А	11455	6750	2830	2	3,7; 5	27,8
2БМ $\frac{2500}{1230}$ 2А	12705	8000	2830	2	2,5; 3,15	40,6
2БМ $\frac{2500}{1220}$ 2А	12705	8000	2830	2	3,75; 4,7	40,6
2БМ $\frac{3000}{1530}$ 2А	13010	8700	2830	2	3; 3,7	49,52
2БМ $\frac{3000}{1520}$ 2А	13010	8700	2830	2	4,5; 5,64	49,25
2БМ $\frac{3000}{1511}$ 2А	13010	8700	2830	2	6; 8	49,25

Таблица 8

Техническая характеристика подъемной машины Ц2,5 х 2

Габариты, мм:	
длина	8380
ширина	4630
высота	2720
Количество барабанов, шт	1
Максимальная скорость подъема, м/с	4,8
Общая масса, т	57

Таблица 9

Техническая характеристика подъемной машины 2Ц-3 х 1,5

Количество барабанов, шт	2
Скорость подъема, м/с	8

Масса с редуктором (без электрооборудования), т	85
---	----

Таблица 10

Техническая характеристика лебедки большой и средней мощности

Тип лебедки	Габариты, мм			Количество барабанов, шт.	Скорость движения каната, м/с	Масса, т
	длина	ширина	высота			
БЛ $\frac{1200}{1030}$ У	3700	3050	2415	1	1,5; 2	5,6
2БЛ $\frac{1200}{830}$ У	3700	3660	2415	2	1,5; 2	6,6
БЛ $\frac{1600}{1224}$ У	4840	4050	2330	1	2; 2,6; 3,4	10
2БЛ $\frac{1600}{824}$ У	4840	4590	2330	2	2; 2,6; 3,4	11,86
ТЛ-7М; ТЛ-9М	5800	440	2480	1	2,16/2,68; 3/3,88	16,7
ОЛ $\frac{1200}{60}$ М	3330	1142	1300	1	0,75; 1	3,3
ОЛ $\frac{1600}{80}$ В	5150	3825	1600	1	1,8	8,54
ОЛ $\frac{2100}{100}$ 2	6200	4550	1640	1	0,75; 1	22,2
СЭЛ-55	2580	2430	1340	2	1,1; 1,5	4,6

Таблица 11

Техническая характеристика лебедки ЛВД

Наименование параметров	Модели			
	ЛВД-21	ЛВД-22	ЛВД-23	ЛВД-24
Тяговое усилие (номинальное), Н (кгс)	17652 (1800)	12258 (1250)	17652 (1800)	12258 (1250)
Скорость движения каната (средняя), м/с	0,25	0,35	0,5	0,7
Канатовместимость барабана, м	250	350	250	350
Диаметр каната, мм	15,5	12,5	15,5	12,5
Передаточное число редуктора	75	50	75	50
Электродвигатель: тип	ВАОЛ-52-8		ВАОЛ-52-4	
мощность, кВт	5,5	5,5	13	13
Габариты, мм: длина	920	920	920	920
ширина	1040	1040	1040	1040
высота	820	820	820	820
Масса с электродвигателем, кг	660	660	660	660
Управление лебедкой	Дистанционное и ручное			

Таблица 12

Техническая характеристика подвесного электрического крана ПК-1012

Грузоподъемность, т	10
Пролет, м	6
Масса, т	6,29

Управление	дистанционное
------------	---------------

Таблица 13

Техническая характеристика опрокидывателя кругового механического

Количество вагонеток, шт.	Грузоподъемность, т	Габариты, мм					Масса, т
		барабана		опрокидывателя			
		диаметр	длина	длина	ширина	высота	
1	1	2500	2200	3950	3480	3320	6,6
1	2	2700	3000	5090	3790	3680	9,4
1	3	3000	3600	8950	3935	4040	12,5
2	3	-	-	7140	4125	3380	18,7

Таблица 14

Техническая характеристика опрокидывателя роторного ОКЭ 4-800-75

Габариты барабана, мм:	
диаметр	4000
длина	8000
Габариты опрокидывателя, мм:	
длина	15360
ширина	6300
высота	4480
Ширина проема для прохода вагонетки, мм	1500
Количество вагонеток, шт.	2
Масса, т	55,8

Таблица 15

Техническая характеристика площадки качающиеся

Вид клетки	Ширина колеи, мм	Грузоподъемность вагонетки, т	Масса площадки, т
Обыкновенная	600	1	2,93
Обыкновенная	900	2	3,78
Опрокидная	900	2	3,78

Таблица 16

Техническая характеристика стопоров путевых

Назначение стопора	Ширина колеи, мм	Масса стопора, т
Задерживающий	600	0,58
	900	0,868
Дозирующий	600	0,9
	900	1,53
Задерживающий или дозирующий на две вагонетки	600	0,85
	900	0,9

Таблица 17

Техническая характеристика переносного толкателя ПТВ-3М

Ширина колеи, мм	900
Тип вагонеток	ВД-3,3
Общий ход кулаков, мм	3680
Привод	электродвигатель КОФ-12-6
Метод проталкивания	за ось вагона
Габариты, мм:	
длина	5990
ширина	550
высота	294
Общая масса, кг	1875

Таблица 18

Техническая характеристика толкателей канатных

Техническая характеристика	ТК-22	ТКК
Тяговое усилие на шкиве лебедки, кН (кгс)	21,6 (2200)	8,8 (900)
Скорость толкания, м/с	0,55	0,5
Максимальный ход толкания, м	150	25
Ширина колеи, мм	900	900
Мощность электродвигателя, кВт	15	11
Диаметр тягового каната, мм	16,5	12,5
Масса толкателя, т	-	5,8

Таблица 19

Техническая характеристика агрегата АЦ-1 обмена вагонеток в клетки

Толкающее усилие, кН	7,8
Скорость перемещения вагонетки, м/с	0,8
Габариты, мм:	
длина	8360
ширина	3690
высота	2020
Масса, кг	13925

Таблица 20

Техническая характеристика подвагонной цепи

Длина цепи, мм	от 10500 до 13400
Масса, т	от 2,36 до 3,261

Таблица 21

Техническая характеристика конвейеров ленточных ЛКУ-250 и КРШ-220

Показатели	Тип конвейера	
	ЛКУ-250	КРШ-220
Длина конвейера, м	160-500	300

Ширина ленты, мм	900	900
Натяжное устройство	Грузовое	
Габариты приводной станции, мм:		
длина	5845	5070
ширина	3390	2280
высота	2350	1775
Масса приводной станции, кг	7128	6627
Габариты натяжной станции, мм:		
длина	5610	3070
ширина	1345	1750
высота	1205	700
Масса натяжной станции (без грузового устройства), кг	2040,7	1025,56
Габариты промежуточной секции, мм:		
длина	2525	2525
ширина	1316	1316
высота	728	728
Масса промежуточной секции, кг	289,2	289,2

Таблица 22

Техническая характеристика конвейеров ленточных КРУ

Показатели	Тип конвейера	
	КРУ-350	КРУ-260
Длина конвейера, м	600-2100	500-2000
Лента, армированная тросами:	Лотковая	
форма		
ширина, мм	1200	900
толщина, мм	16	16
длина отрезков, м	От 75 до 300	100-300
количество тросов, шт.	128	92
диаметр троса, мм	4	4
Натяжное устройство	Грузовое	
Электродвигатель:		
количество, шт.	3	2
тип	КОФ-52-4	МА-146-2/4
мощность, кВт	100	85

Таблица 23

Размеры и масса основных узлов конвейеров ленточных КРУ

Наименование узлов	Тип конвейера							
	КРУ-350				КРУ-260			
	габариты, мм			масса, т	габариты, мм			масса, т
	длина	ширина	высота		длина	ширина	высота	
Привод	4453	4015	1530	17,2	3220	3140	1540	9,815
Приводная головка	9185	2700	2565	14,685	9830	1950	2595	12,88
Концевая часть	6810	1926	2550	4,61	6470	1676	2656	6,441
Грузовое устройство	2000	2000	3266	4,083	2000	2000	3266	3,949

Переходная секция приводной головки	26400	1658	1925	7,561	26400	1270	1625	3,773
Переходная секция натяжной головки	2775	1658	1025	0,9	2400	1270	1057	0,65
Линейная секция	2400	1658	1032	0,518	2400	1270	1057	0,216-0,228
Секция направляющим роликом	2750	1624	1160	0,568	2400	1270	1057	0,242-0,248

Таблица 24

Техническая характеристика ленточного конвейера 1ЛУ-120 с двумя приводами

Производительность, т/ч	1200
Ширина ленты, мм	1200
Скорость движения ленты, м/с	2,5 ± 0,25
Мощность привода, кВт	2 × 250
Длина линейной секции, м	3
Масса конвейера без ленты при длине 1000 м, т	130

Таблица 25

Техническая характеристика ленточного конвейера КЛ-15

Производительность, т/ч	250
Ширина ленты, мм	900
Скорость движения ленты, м/с	1,5
Натяжное устройство	автоматическое с электроприводом
Электродвигатель привода	КО-52-4; 98 кВт 1485 об/мин
Масса конвейера без ленты при длине 500 м, кг	46950
Линейная секция:	
длина, мм	2400
масса, кг	198

Таблица 26

Техническая характеристика конвейеров скребковых

Производительность, т/ч	33-260
Длина конвейера при доставке по горизонтали, м	70-300
Мощность электродвигателя, кВт	8-128
Количество рабочих ветвей скребковой цепи	1-2
Масса 1 м цепи со скребками, кг	9,2-23,1

Таблица 27

Размеры и масса основных узлов

Наименование узлов	Габариты, мм			Масса, т
	длина	ширина	высота	
Привод	1754-2480	1157-1700	430-785	0,735-2,423
Натяжное устройство	710-1904	560-1134	312-447	0,108-0,479
Секция линейная	1350-2535	362-700	95-264	0,038-0,169<*>

* Масса секций с бортами.

Таблица 28

Техническая характеристика подземной пассажирской канатной дороги

Длина дороги, м	500-4000
Производительность, чел.	зависит от длины дороги
Время рейса, мин	зависит от длины дороги
Угол наклона выработки	0-25°
Расстояние между подвесками с сидениями, м	20
Диаметр шкивов (приводного и отводного), мм	1250
Диаметр несущего каната, мм	20,5
Количество скоростей	две
рабочая скорость, м/с	1,2
для осмотра, м/с	0,3
Привод	двухскоростной
Тип электродвигателя	BAO82-8
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.)	30 (40,8)
Скорость вращения, об/мин	735
Редуктор	червячный (специальный)
Передаточное число	40
Тип второго электродвигателя	BAO42-4
Мощность, кВт (л.с.)	5,5 (7,5)
Скорость вращения, об/мин	1450
Редуктор	червячный, серийный РПД-250
Общее передаточное число	316
Переключение скоростей	автоматическое
Тормоз	ленточный

Таблица 29

Техническая характеристика монорельсовых дорог

Показатели	Тип дороги		
	4ДМК	6ДМКУ	
Наибольший угол наклона выработки, град.	18	18	
Наибольшая масса транспортируемого груза, т	4	4	
Наибольшая масса груза, приходящаяся на одну грузовую тележку, т	2	2	
Скорость транспортировки, м/с	ЗИЛ-130	ЗИЛ-130	ЗИЛ-164
первая	0,25	0,25	0,3
вторая	0,45	0,45	0,56
третья	0,8	0,8	0,98
четвертая	1,26	1,26	-
пятая	1,85	-	-
Тяговое усилие, кН (кгс)	26,7 (2720)	27,6 (2760)	
Количество мест в людской вагонетке	8	8	
Тяговый канат	15ГЛ-13-ЛС-Н-170 ГОСТ 3070-88*	15ГЛ-В-ЖИ-180 ГОСТ 2688-80	

	диаметр 15 мм	диаметр 15 мм
Тормозной канат	29ГЛ-13-Н-170 ГОСТ 3070-88* диаметр 29 мм	30-5ГЛ-В-В-180 ГОСТ 2688-80 диаметр 30,5 мм
Монорельс	двутавр №16	двутавр №16
Минимальный радиус изгиба монорельсового пути, м: в горизонтальной плоскости в вертикальной плоскости	6 6	6 15
Приводная станция: электродвигатель	ЭДКОФ 42/4 У2-5 ТУ 16-510.839-83 (ИУС 8-89) мощность 45 кВт 1470	ЭДКОФ 42/4 У2-5 ТУ 16-510.839-83 (ИУС 8-89) мощность 45 кВт 1470
скорость вращения, об/мин	ЗИЛ-130	ЗИЛ-130 и ЗИЛ-164
коробка передач автомобиля	Конвейерный	изолированный
редуктор	СП63-1-1Д	СП6 3/16.1
муфта	турбомуфта ТЛ-32М	гидромуфта 1g3-400
Диаметр шкива трения, мм	730	825
Количество тормозов, шт.:	2	2
рабочий	ленточного типа	
предохранительный	колодочного типа	

Таблица 30

Техническая характеристика насосов горизонтальных центробежных, секционных, многоступенчатых

Производительность, м³/ч	30-300
Напор, м	50-660
Количество ступеней, шт.	2-10
Длина, мм	1065-2780
Масса, т	0,4-3

Таблица 31

Техническая характеристика углесосов УВТ, УВС, УСП и УВК

Производительность, м³/ч	150-2000
Напор, м	35-450
Габариты, мм:	
длина	1670-4600
ширина	800-1720
высота	825-1915
Масса, т	1,64-13,25

Таблица 32

Техническая характеристика насосов центробежных перекачных

Тип насоса	Напор, м	Подача, м³/ч	Масса, т
Звездач	8-10	5-15	0,1
Звездач	16	20	0,1

Улитка-10	20	10	0,095
Улитка-13	25	13	0,156
Улитка-30	20	30	0,38
КФ	11	50	0,112
КФ	20	50	0,225
ЗНКВ	22,5	66	0,125
ЩРПБ	20	70	0,11

Таблица 33

Техническая характеристика насоса центробежного секционного ЦНС-180-680

Напор, м	680
Подача, м ³ /ч	180
Масса, т	1,552

Таблица 34

Техническая характеристика насосной установки с электродвигателем

Насос	14М8-4×1
Напор, м	380
Подача, м ³ /ч	600
Масса, т	6,3
Мощность электродвигателя, кВт	100

Таблица 35

Техническая характеристика вентиляторов осевых малых местного проветривания

Тип вентилятора	Производительность, м ³ /мин	Диаметр рабочего колеса, мм	Масса, т
Проходка-400	100-160	400	0,14
Проходка-500-2М	175-226	508	0,265
Проходка-600	320-480	600	0,47
ВМ-200	140-240	550	0,2
ВДМ-450	180	450	0,205
ВМ-600	300	600	0,258
СВМ-6	190-240	600	0,265

Таблица 36

Техническая характеристика вентиляторов центробежных

Производительность, м ³ /мин	18-1166
Диаметр ротора низкого давления, мм	200-1100
Диаметр ротора среднего и высокого давления, мм	220-1210
Масса, т	0,05-2

**Коэффициенты к нормам труда (времени),
учитывающие условия применения сборника Н-62**

№ п/ п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При монтаже лебедок без разборки и ревизии	Н-62-02-005	0,4	-
2	При монтаже посадочных кулаков с электрогидроприводом	Н-62-03-001	1,15	-
3	При монтаже самодозирующих загрузочных устройств	Н-62-03-002 (01, 02)	1,15	-
4	При монтаже опрокидывателей, поступающих мелкими узлами и с разрезанными барабанами	Н-62-03-003 (01-04)	1,35	-
5	При монтаже стопоров:			
5.1	в сборе, проверенных в заводских условиях	Н-62-03-008	0,65	-
5.2	с электрогидроприводом		1,15	-
6	При монтаже приводной части с большим числом двигателей	Н-62-03-018 (03, 05)	1,25	-
7	При монтаже конвейеров в наклонных выработках (бремсбергах, уклонах) с углом наклона св. 13°	Н-62-03-018	1,16	-
8	При монтаже насоса:			
8.1	без ревизии насоса и арматуры	Н-62-04-004	0,4	-
8.2	с ревизией только арматуры		0,6	-
9	При установке спаренных вентиляторов:			
9.1	последовательно	Н-62-05-001	0,85	-
9.2	параллельно		0,9	-
10	При отсутствии направляющих аппаратов	Н-62-05-002	0,85	-
11	При монтаже вентиляторов без ревизии	Н-62-05-002	0,4	-
12	При монтаже труб длиной:			
12.1	2 м	Н-62-06-001 (01-48)	1,4	-
12.2	3 м		1,2	-
12.3	4 м		1,1	-
12.4	5 м		1,05	-
13	При монтаже трубопровода на условное давление св. 3,9 МПа (40 кгс/см ²) до 9,8 МПа (100 кгс/см ²)	Н-62-06-001 (01-57)	1,17	-
14	При монтаже трубопроводов, футерованных цементным раствором	Н-62-06-001 (01-48, 53-57)	1,25	-
15	При разборке трубопровода	Н-62-06-001 (37-48, 52)	0,5	-
16	При монтаже временного трубопровода	Н-62-06-001 (37-48)	0,7	-
17	При монтаже трубопроводов в горных выработках с углом наклона:			

17.1	от 13 до 30°	Н-62-06-001	1,16	-
17.2	от 31 до 45°		1,3	-
17.3	св. 45°		1,54	-
18	При монтаже ставов на условное давление св. 6,3 МПа (64 кгс/см ²) до 9,8 МПа (100 кгс/см ²)	Н-62-06-002	1,17	-
19	При монтаже ставов труб, футерованных цементным раствором	Н-62-06-002	1,25	-
20	При разборке ставов трубопровода	Н-62-06-002	0,5	-
21	При установке предохранительных:			
21.1	однорычажных клапанов	Н-62-06-004	1,1	-
21.2	двухрычажных клапанов		1,5	-
22	При демонтаже арматуры	Н-62-06-004	0,7	-
23	При производстве испытаний:			
23.1	от ручного насоса	Н-62-06-005	0,5	-
23.2	от приводного насоса		0,35	-
24	При повторном испытании одних и тех же трубопроводов:			
24.1	с наполнением системы водой без подготовительных работ	Н-62-06-005	0,3	-
24.2	без наполнения системы водой без подготовительных работ		0,15	-
25	При пневматическом испытании с продувкой трубопровода	Н-62-06-005	1,5	-
26	При испытании трубопровода со сдачей представителю технического надзора	Н-62-06-005	1,2	-
27	При установке лебедок с подъемом до 3 м	Н-62-07-006 (01-20)	1,7	-
28	При установке лебедок с загрузкой балластом (грузом):			
28.1		Н-62-07-006 (01-10)	1,43	-
28.2		Н-62-07-006 (11-20)	2	-