

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации


С.Г. Музыченко
«__» _____ 2024 г.

**НОРМЫ ТРУДА (ВРЕМЕНИ) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, НА МОНТАЖ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (АКТУАЛИЗАЦИИ)
СМЕТНЫХ НОРМ**

**СБОРНИК 64.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА. УСТРОЙСТВО ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ**

I. Техническая часть

1.64.1. Нормами сборника предусмотрены работы по сооружению новых, реконструкции и капитальному ремонту действующих трамвайных путей. Выполнение указанных работ предусмотрено в соответствии с нормативно-техническими документами в сфере строительства при обеспечении качества выполняемых работ и соблюдении правил техники безопасности.

1.64.2. Нормами учтено перемещение материалов в пределах зоны производства работ на расстояние до 10 м, за исключением случаев, особо оговоренных в сборнике. Перемещение материалов на расстояние более 10 м нормируется по Н-64-07-001; Н-64-07-002 и Н-64-07-004 настоящего сборника. Работы, не охваченные указанными таблицами, нормируются по сборнику Н-01 «Внутрипостроечные транспортные работы».

1.64.3. При применении гравийного балласта работа нормируется как со щебеночным балластом, за исключением норм, в которых применение гравийного балласта оговорено особо.

1.64.4. При подштопке шпал нормами предусмотрено 1520-1680 шпал на 1 км одиночного пути.

1.64.5. При производстве работ во время движения трамвайных поездов на строящихся и ремонтируемых путях или на смежных путях двухпутной линии к нормам применяются коэффициенты, приведенные в таблице.

Число трамвайных поездов, проходящих в течение 1 ч	Коэффициенты при движении трамвайных поездов	
	по пути, строящемуся или ремонтируемому	по смежному второму пути при двухпутной линии
до 20	1,1	1,05
св. 20 до 30	1,25	1,15
св. 30	1,4	1,2

1.64.6. При производстве работ на участках с интенсивным движением транспортных средств (св. 2000 единиц в сутки), затрудняющим нормальное производство работ, и при невозможности устройства объездов к нормам применяется коэффициент 1,2 с оформлением соответствующего акта. При расположении трамвайных путей вне проезжей части городских проездов указанный коэффициент не применяется.

1.64.7. При производстве работ в темное (ночное) время при искусственном освещении к нормам применяются коэффициенты: при продолжительности работы до 2 ч - 1,1; до 4 ч - 1,17; св. 4 ч - 1,25. Наличие указанных условий производства работ и величина поправочных

коэффициентов, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются в каждом отдельном случае актом, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

1.64.8. Работа трактористов, машинистов, электростанций передвижных, кранов автомобильных, погрузчиков автомобильных, кроме особо оговоренных случаев, нормами не учтена.

1.64.9. Нормами предусмотрено применение кранов автомобильных грузоподъемностью от 6,3 до 10 т (исключительно) и тракторов мощностью св. 73 кВт (100 л.с.). При выполнении работ краном автомобильным другой грузоподъемности и трактором другой мощности нормы труда для машиниста крана автомобильного и тракториста, соответственно, пересчитываются.

1.64.10. В случаях, когда проектами производства работ (ППР) предусматривается выполнение работ с помощью машин и механизмов, а фактически эти работы выполняются вручную, производственная необходимость применения ручного труда и соответствующих для учета норм подтверждается актом с обязательным утверждением его руководителем строительно-монтажной (ремонтно-строительной) организации.

1.64.11. Нормами Н-64-01-001-01, Н-64-01-001-02 предусмотрено послойное разравнивание балласта с трамбованием, Н-64-01-001-03, Н-64-01-001-04 - однослойное.

1.64.12. Нормами таблицы Н-64-01-002 предусмотрен размер плит 2,8 х 1,2 х 0,12 м.

1.64.13. Нормами Н-64-01-003-01, Н-64-01-003-02 предусмотрено устройство основания размером 2,8 х 0,15 м (в конструкции типа «Б»), нормой Н-64-01-003-03 - устройство основания размером 2,5 х 0,376 м (в конструкциях типа «А»).

1.64.14. Установка опалубки нормами таблицы Н-64-01-003 не учтена.

1.64.15. Нормой таблицы Н-64-01-005 предусмотрена укладка асбестоцементных труб длиной от 1 до 1,2 м диаметром 100 - 150 мм.

1.64.16. Нормами таблицы Н-64-01-006 предусмотрена кладка колодцев глубиной 2 м, толщиной кладки в 1 кирпич.

1.64.17. Нормами раздела Н-64-02 «Укладка и разборка пути» предусмотрена укладка, разборка пути раздельным способом, а также предварительно собранных участков пути, с применением автомобильных кранов, погрузчиков, тракторов и вручную.

При укладке рельсов вручную нагрузка на одного рабочего не должна превышать 60 кг.

1.64.18. Нормами раздела Н-64-02 предусмотрены следующие условия производства работ: раскладка шпал производится непосредственно с транспортных средств по ранее подготовленному земляному полотну. Планировка земляного полотна нормами настоящей главы не учтена;

подштопка шпал при выправке пути производится балластом, однородным с основанием полотна. Доставка и выгрузка балласта для выправки пути нормами не учтена и нормируется отдельно.

1.64.19. Нормами таблицы Н-64-02-004 работа производится при капитальном ремонте трамвайных путей.

1.64.20. Нормами таблицы Н-64-02-006 предусмотрена укладка рельсов, сваренных в плети длиной 12,5 м.

1.64.21. Сборка или сварка рельсовых стыков нормами таблицы Н-64-02-007 не предусмотрена и нормируется отдельно.

1.64.22. Нормами таблицы Н-64-02-007 предусмотрена укладка собранных участков пути длиной 25 - 50 м.

1.64.23. Нормами таблицы Н-64-02-009 предусмотрена раскладка костылей или шурупов внутри колеи около рельсов по 3 шт. на каждой стороне (при пришивке шестью костылями или шурупами). Подкладки раскладываются снаружи колеи по 1 шт. на конец шпалы. Накладки укладываются с обеих сторон стыка, болты с гайками и шайбами - на стыковых шпалах. На кривых участках пути, кроме раскладки накладок, производится раскладка противоугонов. Тяги с навинченными гайками раскладываются по шпалам вдоль участка пути против мест их установки.

Болты, прижимные клеммы, текстолитовые втулки, резиновые прокладки раскладываются с двух сторон рельсов: по четыре болта и клеммы, по две текстолитовые втулки, шайбы и резиновые прокладки на одну шпалу.

1.64.24. Раскрытие шпальных ящиков нормами таблицы Н-64-02-015 не предусмотрено.

1.64.25. Нормами Н-64-02-016 (01-16) предусматривается сборка стыков на шести болтах. При сборке стыков на двух и четырех болтах к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 64.1.

1.64.26. Нормами Н-64-02-016 (17-22) предусмотрена разборка стыков на шести болтах. При разборке стыков на четырех болтах к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 64.1.

1.64.27. В нормах таблицы Н-64-02-023 анкерные крепления устанавливают в основаниях пути конструкции типа «Б».

1.64.28. Работа по обслуживанию сварочного агрегата нормой таблицы Н-64-05-007 не учтена.

1.64.29. Нормой таблицы Н-64-05-007 предусмотрена электродуговая сварка при силе тока не менее 400 А.

1.64.30. Нормами раздела Н-64-06 «Дорожно-мостовые работы» предусмотрено выполнение работ, требующих особой осторожности и соблюдения технических условий эксплуатации, после укладки верхнего строения трамвайного пути.

1.64.31. Устройство асфальтобетонного покрытия в трамвайных путях нормами таблицы Н-64-06-002 не предусмотрено и нормируется по сборнику Н-27 «Строительство автомобильных работ».

1.64.32. При околке брусчатки при укладке косыми рядами на 1 м ряда норма принимается по Н-64-06-002-13.

1.64.33. Нормами таблицы Н-64-06-003 предусмотрена укладка армобетонных плит размерами 0,7 x 0,588 x 0,07 м (массой до 75 кг); 0,9 x 0,7 x 0,07 (массой до 110 кг); 1,9 x 0,8 x 0,1 м (массой до 500 кг); 2,1 x 1,4 x 0,1 (массой до 700 кг).

1.64.34. Разломка дорожного покрытия из смерзшегося камня нормами таблицы Н-64-06-005 не предусмотрена.

1.64.35. Нормами таблицы Н-64-07-003 предусмотрена погрузка (разгрузка) строительных материалов и грузов в автомобили, прицепы, полуприцепы, трайлеры и электропоезда.

Строительные материалы могут быть штучные или в пакетах, предварительно собранные в кучу, штабель и т.п. и расположенные вдоль пути.

При погрузке погрузчиком автомобильным нормами предусмотрено перемещение груженого погрузчика на расстояние до 10 м при вместимости ковша 1,5 м³. Сыпучие материалы (песок, щебень и т.п.), погружаемые ковшом, предварительно окучиваются.

При погрузке (разгрузке) вручную нормами предусмотрена погрузка (разгрузка) бросом, за исключением случаев, особо оговоренных.

Нормальная высота погрузки принята 1,5 м. Она измеряется от основания погрузочной площадки до среднего уровня материалов (грузов) в кузове автомобиля, прицепа и т.п.

1.64.36. В таблице Н-64-07-003 выгрузка песка и щебня предусмотрена на две стороны. При выгрузке на одну сторону к нормам применяется соответствующий коэффициент приложения 64.1.

1.64.37. В таблице Н-64-07-003 при погрузке и выгрузке отдельных грузов массой св. 60 кг ручную нормы оставлять без изменения, а подсобного рабочего заменять на монтера пути 3 разряда.

1.64.38. При подъеме материалов (грузов) погрузчиком автомобильным на высоту св. 2 м добавляется на 100 т по Н-64-07-003-67.

1.64.39. При переезде погрузчика автомобильного с объекта на объект ујћvf принимается на 1 км пути по Н-64-07-003-68.

1.64.40. При погрузке и выгрузке материалов краном автомобильным нормами предусмотрены переезды его по мере необходимости для погрузки (выгрузки) одной транспортной единицы.

1.64.41. В случаях, когда при погрузке вручную автомобили, прицепы и т.п. невозможно установить на расстоянии до 3 м от материалов (грузов), подноска материалов на дополнительное расстояние нормируется по Н-01.

1.64.42. Нормами таблицы Н-64-08-004 предусмотрена прокладка временной осветительной проводки до 5 ламп в одном месте.

1.64.43. Предусмотренные составами звеньев монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций для краткости именуются «монтажник конструкций».

II. Нормы труда (времени)

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-64-01 Устройство оснований и водоотвода								
Таблица Н-64-01-001 Устройство балластного основания								
Н-64-01-001-01-01	Устройство балластного основания. Новое строительство, вид балласта: песчаный	1 м3 основания	1. Перекидка разрыхленного балласта, расположенного на бровке полотна, в подготовленный котлован. 2. Разравнивание балласта и планировка. 3. Трамбование.	0,99	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-01-001-02-01	Устройство балластного основания. Новое строительство, вид балласта: щебеночный	1 м3 основания	1. Перекидка разрыхленного балласта, расположенного на бровке полотна, в подготовленный котлован. 2. Разравнивание балласта и планировка. 3. Трамбование.	1,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-01-001-03-01	Устройство балластного основания. Капитальный ремонт, вид балласта: песчаный	1 м3 основания	1. Перекидка разрыхленного балласта, расположенного на бровке полотна, в подготовленный котлован. 2. Разравнивание балласта и планировка. 3. Трамбование.	0,77	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-01-001-04-01	Устройство балластного основания. Капитальный ремонт, вид балласта: щебеночный	1 м3 основания	1. Перекидка разрыхленного балласта, расположенного на бровке полотна, в подготовленный котлован. 2. Разравнивание балласта и планировка. 3. Трамбование.	0,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-01-002 Устройство основания из железобетонных плит								
Н-64-01-002-01-01	Устройство основания из железобетонных плит	1 плита	1. Строповка плит. 2. Укладка их автокраном в котлован. 3. Проверка по рейке или уровню правильности укладки плит. 4. Подъем предварительно. 5. Подъем предварительно уложенной плиты для устранения неровностей на песчаной постели (при необходимости). 6. Окончательная выверка уложенных плит и расстроповка их.	0,33	0,11	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-64-01-003 Устройство основания из монолитного бетона								
Н-64-01-003-01-01	Устройство основания из монолитного бетона без монтажных брусьев, способ уплотнения: механизированный	1 м3 уложенного бетона	1. Выгрузка бетона из самосвалов в котлован или на обочину. 2. Укладка бетона в подготовленный котлован. 3. Уплотнение бетона с разравниванием и затиркой поверхности. 4. Устройство температурных швов. 5. Заполнение шпальных ящиков бетоном с подбивкой монтажных брусьев.	1,1	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-01-003-02-01	Устройство основания из монолитного бетона без монтажных брусьев, способ уплотнения: ручной	1 м3 уложенного бетона	1. Выгрузка бетона из самосвалов в котлован или на обочину. 2. Укладка бетона в подготовленный котлован. 3. Уплотнение бетона с разравниванием и затиркой поверхности. 4. Устройство температурных швов. 5. Заполнение шпальных ящиков бетоном с подбивкой монтажных брусьев.	1,4	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Н-64-01-003-03-01	Устройство основания из монолитного бетона с монтажными брусьями, способ уплотнения: механизированный	1 м3 уложенного бетона	1. Выгрузка бетона из самосвалов в котлован или на обочину. 2. Укладка бетона в подготовленный котлован. 3. Уплотнение бетона с разравниванием и затиркой поверхности. 4. Устройство температурных швов. 5. Заполнение шпальных ящиков бетоном с подбивкой монтажных брусьев.	1,2	-	2-104-02	Бетонщик 2 разр.	2
						2-104-03	Бетонщик 3 разр.	2
						2-104-04	Бетонщик 4 разр.	1
Таблица Н-64-01-004 Установка и выемка водоотводных коробок								
Н-64-01-004-01-01	Установка и выемка водоотводных коробок с отводом, вид работ: установка	1 водоотводная коробка	1. Копание траншеи. 2. Планировка дна траншеи с соблюдением уклона по ранее произведенной геодефизической разбивке. 3. Установка с заделкой раструба. 4. Засыпка траншеи и шпальных ящиков.	7,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-01-004-02-01	Установка и выемка водоотводных коробок с отводом, вид работ: выемка	1 водоотводная коробка	1. Вырезка балласта из шпальных ящиков. 2. Расшивка шпал. 3. Раздвижка шпал. 4. Разборка раструба. 5. Выемка водоотводной коробки с перемещением в сторону.	2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-01-004-03-01	Установка и выемка водоотводных коробок без отвода, вид работ: установка	1 водоотводная коробка	1. Выемка балласта из шпальных ящиков. 2. Расшивка шпал. 3. Раздвижка шпал. 4. Установка или выемка водоотводной коробки. 5. Пришивка шпал. 6. Засыпка шпальных ящиков с подбивкой шпал и коробо.	4,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-01-004-04-01	Установка и выемка водоотводных коробок без отвода, вид работ: выемка	1 водоотводная коробка	1. Выемка балласта из шпальных ящиков. 2. Расшивка шпал. 3. Раздвижка шпал. 4. Установка или выемка водоотводной коробки. 5. Пришивка шпал. 6. Засыпка шпальных ящиков с подбивкой шпал и коробо.	3,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-01-005 Устройство дренажа								
Н-64-01-005-01-01	Устройство дренажа	1 м трубы	1. Копание траншеи глубиной от 0,7 до 0,9 м. 2. Планировка дна канавы по нивелиру. 3. Устройство оснований под трубы из досок с прибивкой брусков. 4. Заполнение глиной зазоров между досками и откосами с трамбованием глиняного заполнения. 5. Укладка труб. 6. Обвертывание стыков труб утеплителем. 7. Засыпка дренажной канавы щебнем. 8. Покрытие слоя щебня утеплителем и засыпка грунтом.	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-01-006 Устройство прямоугольных кирпичных путевых водосточных колодцев								
Н-64-01-006-01-01	Устройство прямоугольных кирпичных путевых водосточных колодцев	1 колодец	1. Зачистка дна котлована. 2. Устройство щебеночной подготовки под основание колодца. 3. Приготовление раствора и подача строительных материалов в котлован. 4. Устройство бетонного основания. 5. Кладка колодца из кирпича с расшивкой швов, заделкой мест прохода труб и подмащиванием. 6. Установка и заделка ходовых скоб. 7. Укладка плиты перекрытия с вмонтированным чугунным люком и затирка поверхности цементным раствором.	16,5	-	2-127-02	Каменщик 2 разр.	1
						2-127-03	Каменщик 3 разр.	1
						2-127-04	Каменщик 4 разр.	1
Раздел Н-64-02 Укладка и разборка пути								
Таблица Н-64-02-001 Раскладка и выемка деревянных шпал вручную								
Н-64-02-001-01-01	Раскладка деревянных шпал вручную: при отсутствии рельсов	100 шпал	1. Раскладка шпал на подготовленное основание перпендикулярно оси пути. 2. Проверка расстояния между осями шпал. 3. Предварительное выравнивание шпал по торцу. 4. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при подведении шпал под рельсы.	7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-001-02-01	Раскладка деревянных шпал вручную: при наличии рельсов	100 шпал	1. Раскладка шпал на подготовленное основание перпендикулярно оси пути. 2. Проверка расстояния между осями шпал. 3. Предварительное выравнивание шпал по торцу. 4. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при подведении шпал под рельсы.	10,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-001-03-01	Выемка деревянны шпал при отсутствии рельсов в шпальных ящиках: открытых	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	9,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-001-04-01	Выемка деревянны шпал при отсутствии рельсов в шпальных ящиках: закрытых	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	33	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-001-05-01	Выемка деревянны шпал при наличии рельсов в открытом грунте, при снятых тягах: в котловане	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-001-06-01	Выемка деревянны шпал при наличии рельсов в открытом грунте, при снятых тягах: на обособленном полотне	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-001-07-01	Выемка деревянны шпал при наличии рельсов в открытом грунте, при наличии тяг на участках пути: прямых	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-001-08-01	Выемка деревянны шпал при наличии рельсов в открытом грунте, при наличии тяг на участках пути: кривых	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	28,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-001-09-01	Выемка деревянны шпал при наличии рельсов в открытом грунте, при наличии тяг на участках пути: в узлах	100 шпал	1. Выемка шпал. 2. Относки их в сторону с укладкой. 3. Установка и снятие домкратов с вывешиванием пути при наличии рельсов. 4. Вырезка балласта в закрытых шпальных ящиках.	39	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-002 Одиночная смена деревянных шпал								
Н-64-02-002-01-01	Одиночная смена деревянных шпал, балласт песчаный, вид пути: открытый	1 шпала	1. Вырезка балласта из шпального ящика. 2. Расшивка шпал. 3. Подъемка пути домкратами с установкой их. 4. Выемка старой шпалы из пути с откоской ее в сторону. 5. Устройство постели для новой шпалы. 6. Подведение шпалы по заранее отмеченной метке с укладкой подкладок. 7. Перемещение домкратов. 8. Подштопка шпалы с подвешиванием ее. 9. Пришивка рельсов к шпале. 10. Подбивка шпалы. 11. Засыпка шпальных ящиков.	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-002-02-01	Одиночная смена деревянных шпал, балласт песчаный, вид пути: закрытый	1 шпала	1. Вырезка балласта из шпального ящика. 2. Расшивка шпал. 3. Подъемка пути домкратами с установкой их. 4. Выемка старой шпалы из пути с откоской ее в сторону. 5. Устройство постели для новой шпалы. 6. Подведение шпалы по заранее отмеченной метке с укладкой подкладок. 7. Перемещение домкратов. 8. Подштопка шпалы с подвешиванием ее. 9. Пришивка рельсов к шпале. 10. Подбивка шпалы. 11. Засыпка шпальных ящиков. 12. Разборка мостовой. 13. Выборка основания до поверхности шпал. 14. Укладка мостовой с устройством подстилающего слоя.	2,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-002-03-01	Одиночная смена деревянных шпал, балласт гравийный, вид пути: открытый	1 шпала	1. Вырезка балласта из шпального ящика. 2. Расшивка шпал. 3. Подъемка пути домкратами с установкой их. 4. Выемка старой шпалы из пути с откоской ее в сторону. 5. Устройство постели для новой шпалы. 6. Подведение шпалы по заранее отмеченной метке с укладкой подкладок. 7. Перемещение домкратов. 8. Подштопка шпалы с подвешиванием ее. 9. Пришивка рельсов к шпале. 10. Подбивка шпалы. 11. Засыпка шпальных ящиков.	1,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-002-04-01	Одиночная смена деревянных шпал, балласт гравийный, вид пути: закрытый	1 шпала	1. Вырезка балласта из шпального ящика. 2. Расшивка шпал. 3. Подъемка пути домкратами с установкой их. 4. Выемка старой шпалы из пути с откоской ее в сторону. 5. Устройство постели для новой шпалы. 6. Подведение шпалы по заранее отмеченной метке с укладкой подкладок. 7. Перемещение домкратов. 8. Подштопка шпалы с подвешиванием ее. 9. Пришивка рельсов к шпале. 10. Подбивка шпалы. 11. Засыпка шпальных ящиков. 12. Разборка мостовой. 13. Выборка основания до поверхности шпал. 14. Укладка мостовой с устройством подстилающего слоя.	3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-002-05-01	Одиночная смена деревянных шпал, балласт щебеночный, вид пути: открытый	1 шпала	1. Вырезка балласта из шпального ящика. 2. Расшивка шпал. 3. Подъемка пути домкратами с установкой их. 4. Выемка старой шпалы из пути с откоской ее в сторону. 5. Устройство постели для новой шпалы. 6. Подведение шпалы по заранее отмеченной метке с укладкой подкладок. 7. Перемещение домкратов. 8. Подштопка шпалы с подвешиванием ее. 9. Пришивка рельсов к шпале. 10. Подбивка шпалы. 11. Засыпка шпальных ящиков.	1,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-002-06-01	Одиночная смена деревянных шпал, балласт щебеночный, вид пути: закрытый	1 шпала	1. Вырезка балласта из шпального ящика. 2. Расшивка шпал. 3. Подъемка пути домкратами с установкой их. 4. Выемка старой шпалы из пути с откоской ее в сторону. 5. Устройство постели для новой шпалы. 6. Подведение шпалы по заранее отмеченной метке с укладкой подкладок. 7. Перемещение домкратов. 8. Подштопка шпалы с подвешиванием ее. 9. Пришивка рельсов к шпале. 10. Подбивка шпалы. 11. Засыпка шпальных ящиков. 12. Разборка мостовой. 13. Выборка основания до поверхности шпал. 14. Укладка мостовой с устройством подстилающего слоя.	4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-003 Сверление отверстий в шпалах								
Н-64-02-003-01-01	Сверление отверстий в шпалах	100 шпал	1. Разметка по шаблону мест сверления. 2. Подключение электродрели к ЖЭС. 3. Сверление отверстий электродрелью (по 6 отверстий на шпалу). 4. Антисептирование отверстий.	5,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-004 Заготовка и забивка пробок в шпалы								
Н-64-02-004-01-01	Забивка пробок в шпалы	100 пробок	1. Забивка пробок с антисептированием отверстий в шпале. 2. Подтеска и зачистка шпалы с антисептированием.	0,65	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-004-02-01	Заготовка пробок	100 пробок	1. Заготовка пробок.	0,65	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-64-02-005 Раскладка железобетонных шпал								
Н-64-02-005-01-01	Раскладка железобетонных шпал краном автомобильным: при отсутствии рельсов	100 шпал	1. Строповка шпал, подъем и раскладка. 2. Расстроповка шпал. 3. Перемещение крана на следующую захватку. 4. Выравнивание уложенных шпал по шаблону.	12	6	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-64-02-005-02-01	Раскладка железобетонных шпал вручную: при отсутствии рельсов	100 шпал	1. Перемещение шпал к месту раскладки. 2. Раскладка шпал на подготовленное основание по шаблону.	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Н-64-02-005-03-01	Раскладка железобетонных шпал вручную: при наличии рельсов	100 шпал	1. Перемещение шпал к месту раскладки. 2. Раскладка шпал на подготовленное основание по шаблону. 3. Установка домкратов с вывешиванием пути. 4. Снятие домкратов.	31,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
Таблица Н-64-02-006 Укладка и выемка рельсов на деревянных шпалах								
Н-64-02-006-01-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тн-55, Тн-60, укладка: автомобильным краном, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Строповка рельса. 2. Расстроповка. 3. Кантовка (при необходимости) и укладка рельса в стык по угольнику.	6,6	1,1	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-006-02-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тн-55, Тн-60, укладка: автомобильным краном, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Строповка рельса. 2. Расстроповка. 3. Кантовка (при необходимости) и укладка рельса в стык по угольнику.	7,7	1,3	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-03-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тн-55, Тн-60, укладка: вручную, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	8
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-04-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тн-55, Тн-60, укладка: вручную, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	14	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	8
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-05-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тн-55, Тн-60, укладка: вручную, рельсы сваренные в плети	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-06-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тв-60, Тв-65, укладка: автомобильным краном, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Строповка рельса. 2. Расстроповка. 3. Кантовка (при необходимости) и укладка рельса в стык по угольнику.	7,1	1,2	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-07-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тв-60, Тв-65, укладка: автомобильным краном, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Строповка рельса. 2. Расстроповка. 3. Кантовка (при необходимости) и укладка рельса в стык по угольнику.	9	1,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-006-08-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тв-60, Тв-65, укладка: вручную, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	8
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-09-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тв-60, Тв-65, укладка: вручную, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	15,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	8
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-10-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы желобчатые, марка Тв-60, Тв-65, укладка: вручную, рельсы сваренные в плети	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-11-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-43, укладка: автомобильным краном, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Строповка рельса. 2. Расстроповка. 3. Кантовка (при необходимости) и укладка рельса в стык по угольнику.	4,8	0,8	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-12-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-43, укладка: автомобильным краном, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Строповка рельса. 2. Расстроповка. 3. Кантовка (при необходимости) и укладка рельса в стык по угольнику.	6,7	1,1	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-13-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-43, укладка: вручную, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	9,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-006-14-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-43, укладка: вручную, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-15-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-43, укладка: вручную, рельсы сваренные в плети	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-16-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-50, укладка: вручную, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	10,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-17-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-50, укладка: вручную, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-18-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-50, укладка: вручную, рельсы сваренные в плети	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	19,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-19-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-65, укладка: вручную, рельсы одиночные прямые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	15,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-006-20-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-65, укладка: вручную, рельсы одиночные кривые	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	17,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-21-01	Укладка рельсов на деревянных шпалах, рельсы железнодорожные, марка Р-65, укладка: вручную, рельсы сваренные в плети	100 м рельсов	1. Подноска рельсов на расстояние до 20 м. 2. Кантовка и укладка рельсов в стык по угольнику.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	11
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-006-23-01	Выемка рельсов краном автомобильным, рельсы: прямые желобчатые	100 м рельсов	1. Строповка, выемка и расстроповка рельсов.	2,7	0,9	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-006-24-01	Выемка рельсов краном автомобильным, рельсы: прямые железнодорожные	100 м рельсов	1. Строповка, выемка и расстроповка рельсов.	1,9	0,63	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-006-25-01	Выемка рельсов краном автомобильным, рельсы: кривые желобчатые	100 м рельсов	1. Строповка, выемка и расстроповка рельсов.	2,9	0,97	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-006-26-01	Выемка рельсов краном автомобильным, рельсы: кривые железнодорожные	100 м рельсов	1. Строповка, выемка и расстроповка рельсов.	2,1	0,7	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-006-27-01	Выемка рельсов вручную, рельсы: прямые желобчатые	100 м рельсов	1. Выемка и кантовка рельсов на обочину.	6,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	13
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-006-28-01	Выемка рельсов вручную, рельсы: прямые железнодорожные	100 м рельсов	1. Выемка и кантовка рельсов на обочину.	4,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	9
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-006-29-01	Выемка рельсов вручную, рельсы: кривые желобчатые	100 м рельсов	1. Выемка и кантовка рельсов на обочину.	8,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	13
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-006-30-01	Выемка рельсов вручную, рельсы: кривые железнодорожные	100 м рельсов	1. Выемка и кантовка рельсов на обочину.	5,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	9
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-64-02-007 Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути								
Н-64-02-007-01-01	Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути, рельсы желобчатые, способ выполнения работ: трактором, вид пути кривой	100 м одиночного пути	1. Надвижка участка пути трактором или вручную на подготовленное основание. 2. Выправка участка пути с совмещением концов рельсов.	23,5	5,9	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-007-02-01	Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути, рельсы желобчатые, способ выполнения работ: вручную, вид пути кривой	100 м одиночного пути	1. Надвижка участка пути трактором или вручную на подготовленное основание. 2. Выправка участка пути с совмещением концов рельсов.	50	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	25
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-007-03-01	Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50, способ выполнения работ: трактором, вид пути прямой	100 м одиночного пути	1. Надвижка участка пути трактором или вручную на подготовленное основание. 2. Выправка участка пути с совмещением концов рельсов.	19	4,8	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-007-04-01	Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50, способ выполнения работ: вручную, вид пути прямой	100 м одиночного пути	1. Надвижка участка пути трактором или вручную на подготовленное основание. 2. Выправка участка пути с совмещением концов рельсов.	45	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	25
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-007-05-01	Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути, рельсы железнодорожные с приболченным контррельсом, способ выполнения работ: трактором, вид пути кривой	100 м одиночного пути	1. Надвижка участка пути трактором или вручну на подготовленное основание. 2. Выправка участка пути с совмещением концов рельсов.	20,5	5,1	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-007-06-01	Укладка предварительно собранных на монтажных брусках участков пути, рельсы железнодорожные с приболченным контррельсом, способ выполнения работ: вручную, вид пути кривой	100 м одиночного пути	1. Надвижка участка пути трактором или вручну на подготовленное основание. 2. Выправка участка пути с совмещением концов рельсов.	55	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	25
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-64-02-008 Смена рельсов в конструкциях пути типа "А" и "Б"								
Н-64-02-008-01-01	Смена рельсов в конструкциях пути типа "А": участки пути прямые	1 м одиночного пути	1. Разломка асфальтобетонного покрытия и выбойка бетона пневматическим отбойным молотком. 2. Снятие тяг. 3. Расшивка и резка рельсов. 4. Выемка рельсов из котлована. 5. Укладка новых рельсов с выравниванием их по меткам. 6. Пришивка рельсов к монтажным брускам или шпалам. 7. Установка тяг. 8. Заполнение котлована бетоном с уплотнением.	7,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-008-02-01	Смена рельсов в конструкциях пути типа "А": участки пути кривые	1 м одиночного пути	1. Разломка асфальтобетонного покрытия и выбойка бетона пневматическим отбойным молотком. 2. Снятие тяг. 3. Расшивка и резка рельсов. 4. Выемка рельсов из котлована. 5. Укладка новых рельсов с выравниванием их по меткам. 6. Пришивка рельсов к монтажным брускам или шпалам. 7. Установка тяг. 8. Заполнение котлована бетоном с уплотнением.	7,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-008-03-01	Смена рельсов в конструкциях пути типа "Б": участки пути прямые	1 м одиночного пути	1. Разломка асфальтобетонного покрытия и выбойка бетона пневматическим отбойным молотком. 2. Снятие тяг. 3. Снятие анкерных болтов. 4. Резка рельсов. 5. Выемка рельсов из котлована. 6. Укладка рельсов. 7. Установка тяг. 8. Крепление рельсов анкерными болтами. 9. Вывешивание пути на высоту 2 см ручным гидравлическим домкратом. 10. Набивка песчаного асфальта между подошвой рельса и бетонной плитой. 11. Окончательное затягивание анкерных болтов. 12. Заполнение котлована бетоном с уплотнением.	3,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-008-04-01	Смена рельсов в конструкциях пути типа "Б": участки пути кривые	1 м одиночного пути	1. Разломка асфальтобетонного покрытия и выбойка бетона пневматическим отбойным молотком. 2. Снятие тяг. 3. Снятие анкерных болтов. 4. Резка рельсов. 5. Выемка рельсов из котлована. 6. Укладка рельсов. 7. Установка тяг. 8. Установка тяг. 9. Крепление рельсов анкерными болтами. 10. Вывешивание пути на высоту 2 см ручным гидравлическим домкратом. 11. Набивка песчаного асфальта между подошвой рельса и бетонной плитой. 12. Окончательное затягивание анкерных болтов. 13. Заполнение котлована бетоном с уплотнением.	4,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-64-02-009 Раскладка креплений								
Н-64-02-009-01-01	Раскладка креплений, вид креплений: костыли, шурупы и подкладки при креплении деревянных шпал	100 шпал	-	1,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-009-02-01	Раскладка креплений, вид креплений: противоугоны, болты и накладки	100 стыков	-	6,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-009-03-01	Раскладка креплений, вид креплений: тяги	100 тяг	-	1,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-009-04-01	Раскладка креплений, вид креплений: резиновые прокладки	100 прокладок	-	0,24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-009-05-01	Раскладка креплений, вид креплений: болты, прижимные клеммы, текстолитовые втулки, шайбы при креплении железобетонных шпал	100 шпал	-	4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-64-02-010 Разметка на рельсах положения осей шпал								
Н-64-02-010-01-01	Разметка на рельсах положения осей шпал	100 шпал	1. Установка разметочной рейки. 2. Разметка положения осей шпал.	0,51	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-011 Сверление отверстий в шейке рельса электроинструментом								
Н-64-02-011-01-01	Сверление отверстий в шейке рельса электроинструментом	1 отверстие	1. Разметка мест сверления. 2. Подключение электроинструмента к ЖЭС или соединение удочки с контактным проводом. 3. Сверление отверстий со смазкой мест сверления. 4. Оправка и зачистка заусенцев.	0,2	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-012 Установка шпал								
Н-64-02-012-01-01	Установка шпал, тип шпал: деревянные на кривых и прямых участках	100 шпал	1. Натягивание шнура и выравнивание торца шпал по шнуру. 2. Установка шпал по меткам с перегонкой их до 0,2 м вручную.	4,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-012-02-01	Установка шпал, тип шпал: деревянные в спецчастях	100 шпал	1. Натягивание шнура и выравнивание торца шпал по шнуру. 2. Установка шпал по меткам с перегонкой их до 0,2 м вручную.	7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-012-03-01	Установка шпал, тип шпал: железобетонные на кривых и прямых участках	100 шпал	1. Натягивание шнура и выравнивание торца шпал по шнуру. 2. Установка шпал по меткам с перегонкой их до 0,2 м вручную.	6,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-012-04-01	Установка шпал, тип шпал: железобетонные в спецчастях	100 шпал	1. Натягивание шнура и выравнивание торца шпал по шнуру. 2. Установка шпал по меткам с перегонкой их до 0,2 м вручную.	8,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-64-02-013 Пришивки рельсов и расшивки пути на деревянных шпалах								
Н-64-02-013-01-01	Пришивка рельсов электроинструментом или пневмоинструментом, крепление рельсов: шупупами, рельсы желобчатые, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивка рельсов шурупками или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	22,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-02-01	Пришивки рельсов электроинструментом или пневмоинструментом, крепление рельсов: костылями, рельсы желобчатые, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	9,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-03-01	Пришивки рельсов электроинструментом или пневмоинструментом, крепление рельсов: костылями, рельсы желобчатые, число шурупов или костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	8,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-04-01	Пришивки рельсов электроинструментом или пневмоинструментом, крепление рельсов: костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	9,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-05-01	Пришивки рельсов электроинструментом или пневмоинструментом, крепление рельсов: костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	8,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-06-01	Пришивки рельсов электроинструментом или пневмоинструментом, крепление рельсов: пучинными костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	20	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-07-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: шпунтами, рельсы желобчатые, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	43	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-08-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: костылями, рельсы желобчатые, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	15	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-09-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: костылями, рельсы желобчатые, число шурупов или костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	13,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-10-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	12	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-11-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	9,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-12-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: пучинными костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-13-01	Пришивки рельсов вручную, крепление рельсов: пучинными костылями, рельсы железнодорожные, число шурупов или костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Вывешивание рельсов ручным домкратом. 2. Укладка подкладок под подошву рельсов. 3. Проверка шаблоном расстояния между рабочими гранями рельсов с перемещением их. 4. Заливка отверстий креозотом. 5. Установка шурупов или костылей. 6. Пришивки рельсов шурупами или костылями с подвешиванием концов шпал и проверкой ширины колеи по шаблону. 7. Подключение и отключение пневмоинструмента или электроинструмента (при работе электрическим или пневматическим инструментом).	14,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-64-02-013-14-01	Расшивка пути на деревянных шпалах: костыли, число костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Выдергивание костылей лапой или вывинчивание шурупов шурупогаечным ключом. 2. Выбивание подкладок. 3. Выемка и откидка костылей, шурупов, прокладок. 4. Сбор костылей, шурупов и подкладок.	6,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-013-15-01	Расшивка пути на деревянных шпалах: костыли, число костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Выдергивание костылей лапой или вывинчивание шурупов шурупогаечным ключом. 2. Выбивание подкладок. 3. Выемка и откидка костылей, шурупов, прокладок. 4. Сбор костылей, шурупов и подкладок.	4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-013-16-01	Расшивка пути на деревянных шпалах: пучинные костыли, число костылей на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Выдергивание костылей лапой или вывинчивание шурупов шурупогаечным ключом. 2. Выбивание подкладок. 3. Выемка и откидка костылей, шурупов, прокладок. 4. Сбор костылей, шурупов и подкладок.	8,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-013-17-01	Расшивка пути на деревянных шпалах: пучинные костыли, число костылей на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Выдергивание костылей лапой или вывинчивание шурупов шурупогаечным ключом. 2. Выбивание подкладок. 3. Выемка и откидка костылей, шурупов, прокладок. 4. Сбор костылей, шурупов и подкладок.	6,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-013-18-01	Расшивка пути на деревянных шпалах: шурупы, число шурупов на 1 шпалу 6	100 шпал	1. Выдергивание костылей лапой или вывинчивание шурупов шурупогаечным ключом. 2. Выбивание подкладок. 3. Выемка и откидка костылей, шурупов, прокладок. 4. Сбор костылей, шурупов и подкладок.	39,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-013-19-01	Расшивка пути на деревянных шпалах: шурупы, число шурупов на 1 шпалу 4	100 шпал	1. Выдергивание костылей лапой или вывинчивание шурупов шурупогаечным ключом. 2. Выбивание подкладок. 3. Выемка и откидка костылей, шурупов, прокладок. 4. Сбор костылей, шурупов и подкладок.	29	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-014 Крепление рельсов и расшивка пути на железобетонных шпалах								
Н-64-02-014-01-01	Крепление рельсов, тип скреплений: нераздельные, рельсы желобчатые	100 шпал	1. Установка металлических удерживающих шайб. 2. Установка болтов. 3. Постановка резиновой подклеммной прокладки, металлической клеммы, закрепляющей спецпланки, изолирующей втулки, гаек. 4. Окончательное затягивание гаек.	26	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-014-02-01	Крепление рельсов, тип скреплений: нераздельные, рельсы железнодорожные	100 шпал	1. Установка металлических удерживающих шайб. 2. Установка болтов. 3. Постановка резиновой подклеммной прокладки, металлической клеммы, закрепляющей спецпланки, изолирующей втулки, гаек. 4. Окончательное затягивание гаек.	22	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-014-03-01	Крепление рельсов, тип скреплений: раздельные, рельсы желобчатые	100 шпал	1. Установка металлических удерживающих шайб. 2. Установка болтов. 3. Постановка резиновой подклеммной прокладки, металлической клеммы, закрепляющей спецпланки, изолирующей втулки, гаек. 4. Окончательное затягивание гаек.	32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-014-04-01	Крепление рельсов, тип скреплений: отдельные, рельсы железнодорожные	100 шпал	1. Установка металлических удерживающих шайб. 2. Установка болтов. 3. Постановка резиновой подклепной прокладки, металлической клеммы, закрепляющей спецпланки, изолирующей втулки, гаск. 4. Окончательное затягивание гаск.	28	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-014-05-01	Добавлять на укладку резиновых прокладок под подошву рельсов	100 шпал	-	2,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-014-06-01	Добавлять на очистку отверстий в железобетонных шпалах	100 шпал	-	2,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-014-07-01	Расшивка пути на железобетонных шпалах, тип скреплений: нераздельные	100 шпал	1. Смачивание керосином резьбовых соединений. 2. Отвинчивание гаск закладных болтов специальными ключами. 3. Выемка комплекта скреплений с укладкой их на шпалы. 4. Сборка скреплений и откоса их в сторону.	30,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-014-08-01	Расшивка пути на железобетонных шпалах, тип скреплений: отдельные	100 шпал	1. Смачивание керосином резьбовых соединений. 2. Отвинчивание гаск закладных болтов специальными ключами. 3. Выемка комплекта скреплений с укладкой их на шпалы. 4. Сборка скреплений и откоса их в сторону.	40,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-015 Перегонка шпал								
Н-64-02-015-01-01	Перегонка шпал, тип шпал: деревянные	100 шпал	1. Установка домкратов. 2. Вывешивание пути домкратами. 3. Перегонка шпал на расстояние до 0,2 м. 4. Снятие домкратов.	4,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-015-02-01	Перегонка шпал, тип шпал: железобетонные	100 шпал	1. Установка домкратов. 2. Вывешивание пути домкратами. 3. Перегонка шпал на расстояние до 0,2 м. 4. Снятие домкратов.	9,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-64-02-016 Сборка и разборка рельсовых стыков, одиночная смена стыковых болтов								
Н-64-02-016-01-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в рельсах железнодорожных	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	0,65	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-02-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в рельсах желобчатых без противоугонов	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	0,84	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-016-03-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в рельсах желобчатых с противоугонами	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	1,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-04-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в спецчастях и переходных накладках	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	1,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-016-05-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в рельсах железнодорожных	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	0,75	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-016-06-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в рельсах желобчатых без противоугонов	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-07-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в рельсах желобчатых с противоугонами	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	1,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-08-01	Сборка рельсовых стыков с зачисткой заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в спецчастях и переходных накладках	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	1,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-016-09-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в рельсах железнодорожных	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	0,48	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-10-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в рельсах желобчатых без противоугонов	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	0,67	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-11-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в рельсах желобчатых с противоугонами	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	0,93	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-016-12-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути прямые, место сборки: в спецчастях и переходных накладках	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом.	1,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-016-13-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в рельсах железнодорожных	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	0,61	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-14-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в рельсах желобчатых без противоугонов	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	0,83	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-016-15-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в рельсах желобчатых с противоугонами	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	1,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-16-01	Сборка рельсовых стыков без зачистки заусенцев, участки пути кривые, место сборки: в спецчастях и переходных накладках	1 стык	1. Рихтовка рельсов. 2. Установка и подгонка накладок с соблюдением необходимого зазора в стыках. 3. Снятие гаек и шайб с болтов. 4. Установка болтов и надевание пружинных шайб. 5. Навинчивание гаек и затягивание их гаечным ключом. 6. Выверка и регулировка стыков.	1,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-016-17-01	Разборка рельсовых стыков, болты незаржавевшие, место сборки: в рельсах желобчатых	1 стык	1. Отвинчивание гаек с болтов. 2. Выемка болтов. 3. Надевание на них шайб и навинчивание гаек. 4. Снятие накладок.	0,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-016-18-01	Разборка рельсовых стыков, болты незаржавевшие, место сборки: в рельсах железнодорожных	1 стык	1. Отвинчивание гаек с болтов. 2. Выемка болтов. 3. Надевание на них шайб и навинчивание гаек. 4. Снятие накладок.	0,25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-016-19-01	Разборка рельсовых стыков, болты незаржавевшие, место сборки: в спецчастях и переходных накладках	1 стык	1. Отвинчивание гаек с болтов. 2. Выемка болтов. 3. Надевание на них шайб и навинчивание гаек. 4. Снятие накладок.	0,47	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-016-20-01	Разборка рельсовых стыков, болты заржавевшие, место сборки: в рельсах желобчатых	1 стык	1. Отвинчивание гаек с болтов. 2. Выемка болтов. 3. Надевание на них шайб и навинчивание гаек. 4. Снятие накладок.	0,65	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-016-21-01	Разборка рельсовых стыков, болты заржавевшие, место сборки: в рельсах железнодорожных	1 стык	1. Отвинчивание гаек с болтов. 2. Выемка болтов. 3. Надевание на них шайб и навинчивание гаек. 4. Снятие накладок.	0,37	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-016-22-01	Разборка рельсовых стыков, болты заржавевшие, место сборки: в спецчастях и переходных накладках	1 стык	1. Отвинчивание гаек с болтов. 2. Выемка болтов. 3. Надевание на них шайб и навинчивание гаек. 4. Снятие накладок.	0,55	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-02-016-23-01	Одиночная смена стыковых болтов, рельсы: желобчатые	100 болтов	1. Отвинчивание гайки со смазкой заржавевшей резьбы. 2. Снятие старых болтов с укладкой в кучи. 3. Смазка и установка новых болтов. 4. Надевание пружинной шайбы, навинчивание и затягивание гайки.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-016-24-01	Одиночная смена стыковых болтов, рельсы: железнодорожные	100 болтов	1. Отвинчивание гайки со смазкой заржавевшей резьбы. 2. Снятие старых болтов с укладкой в кучи. 3. Смазка и установка новых болтов. 4. Надевание пружинной шайбы, навинчивание и затягивание гайки.	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-017 Выправка стыков и рельсов боковым прессом								
Н-64-02-017-01-01	Выправка стыков боковым прессом: на прямых и кривых участках	1 место	1. Установка пресса. 2. Установка вкладыша в желоб рельса. 3. Завинчивание и развинчивание винтов. 4. Ослабление гаек у стыковых болтов. 5. Расшивка стыков шпал. 6. Закрепление гаек у стыковых болтов. 7. Пришивка стыковых шпал с постановкой пробок.	1,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-64-02-017-02-01	Выправка стыков боковым прессом: в спецчастях	1 место	1. Установка пресса. 2. Установка вкладыша в желоб рельса. 3. Завинчивание и развинчивание винтов. 4. Ослабление гаек у стыковых болтов. 5. Расшивка стыков шпал. 6. Закрепление гаек у стыковых болтов. 7. Пришивка стыковых шпал с постановкой пробок.	1,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-64-02-017-03-01	Выправка боковым прессом рельсов: железнодорожных на прямых участках	1 место	1. Установка пресса. 2. Установка вкладыша в желоб рельса. 3. Завинчивание и развинчивание винтов.	0,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-64-02-017-04-01	Выправка боковым прессом рельсов: железнодорожных на кривых участках	1 место	1. Установка пресса. 2. Установка вкладыша в желоб рельса. 3. Завинчивание и развинчивание винтов.	0,52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Н-64-02-017-05-01	Выправка боковым прессом рельсов: желобчатых на прямых участках	1 место	1. Установка пресса. 2. Установка вкладыша в желоб рельса. 3. Завинчивание и развинчивание винтов.	0,55	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-017-06-01	Выправка боковым прессом рельсов: желобчатых на кривых участках	1 место	1. Установка прессы. 2. Установка вкладыша в желоб рельса. 3. Завинчивание и развинчивание винтов.	0,72	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Таблица Н-64-02-018 Кантовка рельсов								
Н-64-02-018-01-01	Кантовка рельсов в свободной зоне, тип рельсов: желобчатые, прямые	100 м рельсов	-	2,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-02-01	Кантовка рельсов в свободной зоне, тип рельсов: желобчатые, кривые	100 м рельсов	-	3,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-03-01	Кантовка рельсов в свободной зоне, тип рельсов: железнодорожные, прямые	100 м рельсов	-	1,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	9
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-04-01	Кантовка рельсов в свободной зоне, тип рельсов: железнодорожные, кривые	100 м рельсов	-	2,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	9
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-05-01	Кантовка рельсов в стесненной зоне, тип рельсов: желобчатые, прямые	100 м рельсов	-	6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-06-01	Кантовка рельсов в стесненной зоне, тип рельсов: желобчатые, кривые	100 м рельсов	-	8,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	12
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-07-01	Кантовка рельсов в стесненной зоне, тип рельсов: железнодорожные, прямые	100 м рельсов	-	3,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	9
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-018-08-01	Кантовка рельсов в стесненной зоне, тип рельсов: железнодорожные, кривые	100 м рельсов	-	5,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	9
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-019 Резка рельсов								
Н-64-02-019-01-01	Резка рельсов, тип рельсов: желобчатые	1 перерез	1. Разметка рельсов. 2. Установка станка. 3. Подключение электропилы к ЖЭС или соединение удочки с контактным проводом. 4. Резка рельсов электропилой. 5. Охлаждение полотен. 6. Снятие станка.	0,7	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-019-02-01	Резка рельсов, тип рельсов: железнодорожные	1 перерез	1. Разметка рельсов. 2. Установка станка. 3. Подключение электропилы к ЖЭС или соединение удочки с контактным проводом. 4. Резка рельсов электропилой. 5. Охлаждение полотен. 6. Снятие станка.	0,49	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-020 Гнутье рельсов								
Н-64-02-020-01-01	Гнутье рельсов роликовой машиной, радиус гнутья: до 30 м, рельсы желобчатые углеродистые	100 м рельсов	1. Установка рельса на катки и подкатка к роликовой машине. 2. Гнутье рельса. 3. Проверка выполненной операции радиусомером. 4. Откатка рельса на катках от машины.	10,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-02-01	Гнутье рельсов роликовой машиной, радиус гнутья: до 30 м, рельсы желобчатые среднemarkенцевистые	100 м рельсов	1. Установка рельса на катки и подкатка к роликовой машине. 2. Гнутье рельса. 3. Проверка выполненной операции радиусомером. 4. Откатка рельса на катках от машины.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-020-03-01	Гнутье рельсов роликовой машиной, радиус гнутья: до 30 м, рельсы железнодорожные	100 м рельсов	1. Установка рельса на катки и подкатка к роликовой машине. 2. Гнутье рельса. 3. Проверка выполненной операции радиусомером. 4. Откатка рельса на катках от машины.	8,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-04-01	Гнутье рельсов роликовой машиной, радиус гнутья: св. 30 м, рельсы желобчатые углеродистые	100 м рельсов	1. Установка рельса на катки и подкатка к роликовой машине. 2. Гнутье рельса. 3. Проверка выполненной операции радиусомером. 4. Откатка рельса на катках от машины.	8,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-05-01	Гнутье рельсов роликовой машиной, радиус гнутья: св. 30 м, рельсы желобчатые среднемаргэнцевистые	100 м рельсов	1. Установка рельса на катки и подкатка к роликовой машине. 2. Гнутье рельса. 3. Проверка выполненной операции радиусомером. 4. Откатка рельса на катках от машины.	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-06-01	Гнутье рельсов роликовой машиной, радиус гнутья: св. 30 м, рельсы железнодорожные	100 м рельсов	1. Установка рельса на катки и подкатка к роликовой машине. 2. Гнутье рельса. 3. Проверка выполненной операции радиусомером. 4. Откатка рельса на катках от машины.	6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-07-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 30 м, рельсы желобчатые углеродистые	100 м рельсов	1. Установка прессы. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны радиусомером. 3. Передвижка прессы. 4. Снятие прессы.	39	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-020-08-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 30 м, рельсы желобчатые среднемаргентовистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	53	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-09-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 30 м, рельсы железнодорожные	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-10-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 50 м, рельсы желобчатые углеродистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	31,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-11-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 50 м, рельсы желобчатые среднемаргентовистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	41	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-12-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 50 м, рельсы железнодорожные	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	20,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-13-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 100 м, рельсы желобчатые углеродистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-020-14-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 100 м, рельсы желобчатые среднемаргентовистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	33,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-15-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: до 100 м, рельсы железнодорожные	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	17,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-16-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: св. 100 м, рельсы желобчатые углеродистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-17-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: св. 100 м, рельсы желобчатые среднемаргентовистые	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	23,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-020-18-01	Гнутье рельсов ручным процессом, радиус гнутья: св. 100 м, рельсы железнодорожные	100 м рельсов	1. Установка пресса. 2. Гнутье рельса с измерением радиуса кривизны рудиусомером. 3. Передвижка пресса. 4. Снятие пресса.	11,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-02-021 Установка и разборка контррельсов								
Н-64-02-021-01-01	Установка контррельсов, расстояние между болтами: 0,75 м	1 м контррельса	1. Пригонка контррельсов к основному рельсу. 2. Постановка шайб и контррельсовых болтов в готовые отверстия в рельсах и контррельсах. 3. Постановка подкладок, муфт или вкладышей. 4. Сболчивание. 5. Пришивка контррельсов.	0,32	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-021-02-01	Установка контррельсов, расстояние между болтами: 1 м	1 м контррельса	1. Пригонка контррельсов к основному рельсу. 2. Постановка шайб и контррельсовых болтов в готовые отверстия в рельсах и контррельсах. 3. Постановка подкладок, муфт или вкладышей. 4. Сболчивание. 5. Пришивка контррельсов.	0,24	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-021-03-01	Установка контррельсов, расстояние между болтами: 1,25 м	1 м контррельса	1. Пригонка контррельсов к основному рельсу. 2. Постановка шайб и контррельсовых болтов в готовые отверстия в рельсах и контррельсах. 3. Постановка подкладок, муфт или вкладышей. 4. Сболчивание. 5. Пришивка контррельсов.	0,19	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-021-04-01	Разборка контррельсов, расстояние между болтами: 0,75 м	1 м контррельса	1. Отвинчивание гаек, снятие болтов и вкладышей. 2. Отодвигание контррельсов в сторону. 3. Навинчивание гаек на снятые болты.	0,18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-021-05-01	Разборка контррельсов, расстояние между болтами: 1 м	1 м контррельса	1. Отвинчивание гаек, снятие болтов и вкладышей. 2. Отодвигание контррельсов в сторону. 3. Навинчивание гаек на снятые болты.	0,17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-021-06-01	Разборка контррельсов, расстояние между болтами: 1,25 м	1 м контррельса	1. Отвинчивание гаек, снятие болтов и вкладышей. 2. Отодвигание контррельсов в сторону. 3. Навинчивание гаек на снятые болты.	0,11	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-022 Установка и разборка путевых тяг								
Н-64-02-022-01-01	Установка путевых тяг круглых, место постановки тяг: на прямых участках	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	11,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-022-02-01	Установка путевых тяг круглых, место постановки тяг: на кривых участках без контррельсов	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	19	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-022-03-01	Установка путевых тяг круглых, место постановки тяг: на кривых участках с контррельсами	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	23,5	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-022-04-01	Установка путевых тяг круглых, место постановки тяг: в специальных частях и на кривых участках с двумя контррельсами	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	31	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-022-05-01	Установка путевых тяг плоских, место постановки тяг: на прямых участках	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	9,7	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-022-06-01	Установка путевых тяг плоских, место постановки тяг: на кривых участках без контррельсов	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	17	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-022-07-01	Установка путевых тяг плоских, место постановки тяг: на кривых участках с контррельсами	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	20	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-022-08-01	Установка путевых тяг плоских, место постановки тяг: в специальных частях и на кривых участках с двумя контррельсами	100 тяг	1. Отвинчивание и снятие двух гаек на концах тяг. 2. Установка тяг в готовые отверстия. 3. Навинчивание гаек на выступающие концы тяг с постановкой шайб. 4. Регулировка ширины рельсовой колеи по шаблону. 5. Окончательное завинчивание гаек с двух сторон рельсов.	26	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-022-09-01	Разборка круглых тяг: с отвинчиванием гаек	100 тяг	1. Снятие шайб. 2. Выемка тяг. 3. Надевание шайб и навинчивание гаек на концы тяг.	17	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-022-10-01	Разборка круглых тяг: со срубкой гаек	100 тяг	1. Снятие шайб. 2. Выемка тяг. 3. Надевание шайб и навинчивание гаек на концы тяг.	9,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-022-11-01	Разборка плоских тяг: с отвинчиванием гаек	100 тяг	1. Снятие шайб. 2. Выемка тяг. 3. Надевание шайб и навинчивание гаек на концы тяг.	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-022-12-01	Разборка плоских тяг: со срубкой гаек	100 тяг	1. Снятие шайб. 2. Выемка тяг. 3. Надевание шайб и навинчивание гаек на концы тяг.	8,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-64-02-023 Установка на рельсах анкерного крепления								
Н-64-02-023-01-01	Установка на рельсах анкерного крепления	1 комплект	1. Раскладка анкерного крепления. 2. Снятие верхних гаек, пружинных шайб и лапок с анкерных болтов. 3. Установка стальной подкладки с двумя анкерами под подошву рельса. 4. Установка лапок на болты и закрепление их верхними гайками. 5. Смазка жидким битумом.	0,18	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-024 Устройство и разборка переездного настила из шпал								
Н-64-02-024-01-01	Устройство переездного настила из шпал, вид пути: прямые и кривые участки	1 переезд через одиночный путь шириной в 1 шпалу	1. Подноска шпал на расстояние до 20 м. 2. Укладка шпал. 3. Соединение шпал скобами.	3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-02-024-02-01	Устройство переездного настила из шпал, вид пути: специальные части	1 переезд через одиночный путь шириной в 1 шпалу	1. Подноска шпал на расстояние до 20 м. 2. Укладка шпал. 3. Соединение шпал скобами.	3,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-02-024-03-01	Разборка переездного настила из шпал, вид пути: прямые и кривые участки	1 переезд через одиночный путь шириной в 1 шпалу	1. Выдергивание скоб. 2. Разборка шпал. 3. Относки шпал на расстояние до 20 м.	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-02-024-04-01	Разборка переездного настила из шпал, вид пути: специальные части	1 переезд через одиночный путь шириной в 1 шпалу	1. Выдергивание скоб. 2. Разборка шпал. 3. Относки шпал на расстояние до 20 м.	1,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Таблица Н-64-02-025 Установка и выемка температурного компенсатора								
Н-64-02-025-01-01	Установка температурного компенсатора	1 компенсатор	1. Кантовка к месту укладки. 2. Установка в путь с проверкой по шаблону и рихтовкой его при необходимости. 3. Пришивка к концам шпал. 4. Установка накладок. 5. Сболчивание стыка.	1,9	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-02-025-02-01	Выемка температурного компенсатора	1 компенсатор	1. Разболчивание стыка. 2. Снятие накладок. 3. Расшивка температурного компенсатора. 4. Выемка из пути. 5. Кантовка на обочину пути.	1,1	-	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-02-026 Вывешивание пути моторным домкратом при смене деревянных шпал								
Н-64-02-026-01-01	Вывешивание пути моторным домкратом при смене деревянных шпал	100 м одиночного пути	1. Разметка и подготовка места для установки домкрата. 2. Включение редуктора сцепления и рычага захватов. 3. Опускание башмака с подкладыванием бруска или шпалы. 4. Выключение захватов. 5. Снятие и перемещение домкрата к следующему месту установки.	4,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-64-03 Монтаж и демонтаж узловых соединений								
Таблица Н-64-03-001 Укладка и выемка переводных брусьев								
Н-64-03-001-01-01	Укладка переводных брусьев, условия производства работ: при снятии специальных частей	100 м брусьев	1. Маркировка брусьев по эюре и их длине. 2. Натягивание шнура. 3. Укладка (подводка с перегонкой) переводных брусьев по рейке, размеченной по эюре, с выравниванием торцов брусьев.	4,9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-03-001-02-01	Укладка переводных брусьев, условия производства работ: при наличии специальных частей	100 м брусьев	1. Маркировка брусьев по эюре и их длине. 2. Натягивание шнура. 3. Укладка (подводка с перегонкой) переводных брусьев по рейке, размеченной по эюре, с выравниванием торцов брусьев. 4. Установка ручных домкратов. 5. Снятие ручных домкратов.	9,4	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-03-001-03-01	Выемка переводных брусьев, условия производства работ: при снятии специальных частей	100 м брусьев	1. Выемка переводных брусьев после выборки грунта. 2. Относки их в сторону.	6,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-03-001-04-01	Выемка переводных брусьев, условия производства работ: при наличии специальных частей	100 м брусьев	1. Выемка переводных брусьев после выборки грунта. 2. Относки их в сторону. 3. Установка ручных домкратов. 4. Снятие ручных домкратов.	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-03-002 Установка обогревателя стрелки								
Н-64-03-002-01-01	Установка обогревателя стрелки	1 пара стрелок	1. Обертывание стеклоизоляцией обогревателя в местах касания со стрелкой. 2. Отсоединение и выемка стрелки из пути. 3. Установка обогревателя и асбестовой прокладки. 4. Установка стрелки в путь.	8,7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-64-03-003 Укладка специальных частей								
Н-64-03-003-01-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: стрелка с коробкой литая, краном автомобильным	1 пара стрелок с коробкой	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков. 5. Строповка и расстроповка.	1,3	0,26	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-03-003-02-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: стрелка с коробкой сборная, краном автомобильным	1 пара стрелок с коробкой	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков. 5. Строповка и расстроповка.	1,8	0,36	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-03-003-03-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: стрелка с коробкой литая, вручную	1 пара стрелок с коробкой	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков.	2,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-03-003-04-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: стрелка с коробкой сборная, вручную	1 пара стрелок с коробкой	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков.	3,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-03-003-05-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: крестовина, краном автомобильным	1 крестовина	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков. 5. Строповка и расстроповка.	0,88	0,22	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-03-003-06-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: крестовина, вручную	1 крестовина	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков.	1,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	5
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-03-003-07-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: пересечение, трактором	1 пересечение их четырех крестовин	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков. 5. Строповка и расстроповка.	2,7	0,68	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-03-003-08-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: пересечение, вручную	1 пересечение их четырех крестовин	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков.	11,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	15
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-03-003-09-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: стрелочный перевод, трактором	1 одиночный стрелочный перевод	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков. 5. Строповка и расстроповка.	4	0,8	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-03-003-10-01	Укладка специальных частей. Наименование спецчастей и способ укладки: стрелочный перевод, вручную	1 одиночный стрелочный перевод	1. Вывешивание домкратами и подведение металлических катков (при укладке трактором или вручную). 2. Перемещение к месту укладки (на расстояние до 5 м). 3. Укладка по инструментальной разбивке. 4. Окончательная выправка в плане с совмещением стыков.	8,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-64-03-004 Выемка специальных частей								
Н-64-03-004-01-01	Выемка специальных частей: краном автомобильным, на 1 пару стрелок с коробкой	1 пара стрелок с коробкой	1. Строповка спецчастей. 2. Выемка и укладка в стороне от пути. 3. Расстроповка спецчастей.	1,1	0,37	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-03-004-02-01	Выемка специальных частей: краном автомобильным, на 1 крестовину	1 крестовина	1. Строповка спецчастей. 2. Выемка и укладка в стороне от пути. 3. Расстроповка спецчастей.	0,66	0,22	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-03-004-03-01	Выемка специальных частей: краном автомобильным, на 1 пересечение из 4 крестовин	1 пересечение из четырех крестовин	1. Строповка спецчастей. 2. Выемка и укладка в стороне от пути. 3. Расстроповка спецчастей.	1,5	0,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-03-004-04-01	Выемка специальных частей: автопогрузчиком автомобильным	1 одиночный стрелочный перевод	1. Строповка стрелочного перевода и перемещение его. 2. Укладка стрелочного перевода в стороне от пути. 3. Расстроповка.	1,6	0,8	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-03-004-05-01	Выемка специальных частей: трактором, на 1 одиночный стрелочный перевод	1 одиночный стрелочный перевод	1. Прицепка и перемещение стрелочного перевода или пересечения трактором. 2. Отцепка стрелочного перевода или пересечения.	0,62	0,31	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-03-004-06-01	Выемка специальных частей: трактором, на 1 пересечение из 4 крестовин	1 пересечение из четырех крестовин	1. Прицепка и перемещение стрелочного перевода или пересечения трактором. 2. Отцепка стрелочного перевода или пересечения.	0,88	0,44	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-03-004-07-01	Выемка специальных частей: вручную, на 1 пару стрелок с коробкой	1 пара стрелок с коробкой	1. Вывешивание спецчастей ручным домкратом и подведение катков. 2. Перемещение спецчастей по каткам на обочину.	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	6
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-03-004-08-01	Выемка специальных частей: вручную, на 1 крестовину	1 крестовина	1. Вывешивание спецчастей ручным домкратом и подведение катков. 2. Перемещение спецчастей по каткам на обочину.	1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	4
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-03-004-09-01	Выемка специальных частей: вручную, на 1 одиночный стрелочный перевод	1 одиночный стрелочный перевод	1. Вывешивание спецчастей ручным домкратом и подведение катков. 2. Перемещение спецчастей по каткам на обочину.	7,2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-03-004-10-01	Выемка специальных частей: вручную, на 1 пересечение из 4 крестовин	1 пересечение из четырех крестовин	1. Вывешивание спецчастей ручным домкратом и подведение катков. 2. Перемещение спецчастей по каткам на обочину.	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	14
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-03-004-11-01	Выемка специальных частей: вручную, на 1 стрелочную коробку	1 стрелочная коробка	1. Разборка мостовой. 2. Открытие коробки. 3. Снятие стрелочной тяги. 4. Разборка стыка. 5. Расшивка и выемка стрелки. 6. Выемка стрелочной коробки.	7,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	4
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Раздел Н-64-04 Балластировочные работы								
Таблица Н-64-04-001 Подъем пути домкратами								
Н-64-04-001-01-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	5,6	0,88	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-02-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	7,6	1,3	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-03-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-04-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-05-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-06-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	30	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-07-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	5,6	0,88	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-08-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	7,6	1,3	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-09-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-10-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-11-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-12-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-13-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	8,7	1,4	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-14-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	11	1,9	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-15-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	18	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-16-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-17-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-18-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание песчаное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-19-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	9,2	1,5	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-20-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	11,5	1,8	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-21-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-22-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-23-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-24-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	36	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-25-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	9,2	1,5	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-26-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	11,5	1,8	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-27-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-28-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	22	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-29-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-30-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-31-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	13,5	2,2	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-32-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	16,5	2,8	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-33-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	27	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-34-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-35-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	34	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-36-01	Подъем пути на деревянных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	41	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-37-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	10,5	1,8	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-38-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	12,5	2,1	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-39-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-40-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	30,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-41-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-42-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, кривые участки пути радиусом до 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	37,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-43-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	10,5	1,8	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-001-44-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	12,5	2,1	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-45-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-46-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 80 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	30,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-47-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-001-48-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, прямые и кривые участки пути радиусом св. 1000 м. Способ вывешивания пути домкратом: ручным, высота подъема пути 150 мм, вывешивание пути окончательное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	37,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-04-001-49-01	Подъем пути на железобетонных шпалах домкратами, основание щебеночное, специальные части пути. Способ вывешивания пути домкратом: моторным, высота подъема пути 350 мм, вывешивание пути предварительное	100 м одиночного пути	1. Укладка отрезка шпалы в ящик для упора башмака. 2. Установка домкратов. 3. Подъем пути. 4. Забрасывание балластов под шпалы. 5. Подштопка концов шпал. 6. Проверка пути по уровню. 7. Перемещение домкратов. 8. Выемка отрезка шпалы из шпального ящика.	17	2,8	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-64-04-002 Подштопка шпал балластом								
Н-64-04-002-01-01	Подштопка шпал балластом песчаным или гравийным, вид шпал: деревянные в путях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-64-04-002-02-01	Подштопка шпал балластом песчаным или гравийным, вид шпал: деревянные в специальных частях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	30,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-64-04-002-03-01	Подштопка шпал балластом песчаным или гравийным, вид шпал: железобетонные в путях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-002-04-01	Подштопка шпал балластом песчаным или гравийным, вид шпал: железобетонные в специальных частях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	38	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-64-04-002-05-01	Подштопка шпал балластом щебеночным, вид шпал: деревянные в путях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-64-04-002-06-01	Подштопка шпал балластом щебеночным, вид шпал: деревянные в специальных частях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	41,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-64-04-002-07-01	Подштопка шпал балластом щебеночным, вид шпал: железобетонные в путях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	41	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
Н-64-04-002-08-01	Подштопка шпал балластом щебеночным, вид шпал: железобетонные в специальных частях	100 м одиночного пути	1. Подштопка балластом шпал по всей длине с обеих сторон. 2. Подкидка недостающего балласта.	48	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-04-003 Подбивка шпал балластом								
Н-64-04-003-01-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки электрические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-02-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбоек, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки электрические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбоек, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	9,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-03-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки пневматические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-04-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки пневматические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-05-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки ручные, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	21	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-06-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки ручные, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-07-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбоек, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки электрические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбоек, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-08-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки электрические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	12	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-09-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки пневматические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-10-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки пневматические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	15,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-11-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки ручные, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	30	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-12-01	Подбивка шпал песчаным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки ручные, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	22	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-13-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки электрические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	22	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-14-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки электрические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-15-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки пневматические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	24	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-16-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки пневматические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	17	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-17-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки ручные, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-18-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки ручные, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-19-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки электрические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-20-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки электрические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-21-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки пневматические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	31	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-22-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки пневматические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-23-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки ручные, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	41	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-24-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: деревянные, участки пути специальные части, шпалоподбойки ручные, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	26	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-25-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: железобетонные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки электрические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	23,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-26-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: железобетонные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки электрические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	18	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-27-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: железобетонные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки пневматические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	27	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-28-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: железобетонные, участки пути прямые и кривые, шпалоподбойки пневматические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	19,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-29-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: железобетонные, участки пути специальные части, шпалоподбойки электрические, после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	32	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	8

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-30-01	Подбивка шпал щебеночным балластом, шпалоподбойками, тип шпал: железобетонные, участки пути специальные части, шпалоподбойки пневматические, после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину.	25	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	6

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-31-01	Подбивка шпал песчаным балластом, электрическими шпалоподбивочными машинами, участки пути прямые и кривые: после предварительной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину. 6. Проверка работы электрической шпалоподбивочной машины.	8	4	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-003-32-01	Подбивка шпал песчаным балластом, электрическими шпалоподбивочными машинами, участки пути прямые и кривые: после окончательной подъёмки	100 шпал	1. Подключение пневматических шпалоподбоек к компрессору или электрических шпалоподбоек, электрической шпалоподбивочной машины к источнику электроэнергии. 2. Уход за шпалоподбойками, шпалоподбивочной машиной, шлангами и кабелем. 3. Частичная выправка пути. 4. Подбивка с подсыпкой недостающего балласта. 5. Отключение шланга от компрессора или кабеля от источника электроэнергии с уборкой кабеля в электрическую шпалоподбивочную машину. 6. Проверка работы электрической шпалоподбивочной машины.	5,7	2,8	2-162-04	Монтер пути 4 разр.	2
Таблица Н-64-04-004 Добивка костылей, довинчивание шурупов и подтягивание гаек								
Н-64-04-004-01-01	Добивка костылей	100 костылей	-	0,36	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-04-004-02-01	Довинчивание шурупов	100 шурупов	-	3,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-04-004-03-01	Подтягивание гаек	100 гаек	-	2	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-04-005 Рихтовка пути								
Н-64-04-005-01-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-02-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	13	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-03-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	8,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-04-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-05-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-06-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50,	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	12,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-07-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы желобчатые, железнодорожные	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	21,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-08-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	12	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-09-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	15,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-10-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-11-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-12-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-13-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50,	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-14-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание песчаное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы желобчатые, железнодорожные	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	25,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-15-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	12	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-16-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-17-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-18-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	21,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-19-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	26,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-20-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50,	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-21-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы желобчатые, железнодорожные	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	28	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-22-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	17,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-23-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	21,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-24-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	12,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-25-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	24,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-26-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	29	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-27-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50,	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	16,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-28-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: деревянные, вид пути спецчасти, рельсы желобчатые, железнодорожные	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	33	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	8
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-29-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	17	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-30-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-31-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути кривые участки, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	14	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-32-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	26,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-33-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	30	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-34-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути спецчасти, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50,	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-35-01	Предварительная рихтовка пути (перемещение до 10 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути спецчасти, рельсы желобчатые, железнодорожные	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	33,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-36-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	20	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-37-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути прямые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	23	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-38-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути кривые участки, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	16	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-39-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТН-55, ТН-60	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	28,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-40-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути кривые участки, рельсы желобчатые ТВ-60, ТН-65	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	35	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-005-41-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути спецчасти, рельсы железнодорожные Р-43, Р-50,	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	22	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Н-64-04-005-42-01	Окончательная рихтовка пути (перемещение до 3 см), основание щебеночное, тип шпал: железобетонные, вид пути спецчасти, рельсы желобчатые, железнодорожные	100 м одиночного пути	1. Очистка торцов шпал от балласта. 2. Рихтовка пути вручную. 3. Засыпка пустот за торцами шпал и трамбование.	39,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	5
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	12
						2-162-06	Монтер пути 6 разр.	1
Таблица Н-64-04-006 Окончательная выверка пути								
Н-64-04-006-01-01	Окончательная выверка пути, тип шпал: деревянные, вид участков пути прямые	100 м одиночного пути	1. Выверка пути по шаблону с рихтовкой в отдельных местах. 2. Необходимая перешивка. 3. Подтягивание гаек и добивка костылей. 4. Подбивка просевших шпал.	3,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-006-02-01	Окончательная выверка пути, тип шпал: деревянные, вид участков пути кривые	100 м одиночного пути	1. Выверка пути по шаблону с рихтовкой в отдельных местах. 2. Необходимая перешивка. 3. Подтягивание гаек и добивка костылей. 4. Подбивка просевших шпал.	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-04-006-03-01	Окончательная выверка пути, тип шпал: железобетонные, вид участков пути прямые	100 м одиночного пути	1. Выверка пути по шаблону с рихтовкой в отдельных местах. 2. Необходимая перешивка. 3. Подтягивание гаек и добивка костылей. 4. Подбивка просевших шпал.	5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-04-006-04-01	Окончательная выверка пути, тип шпал: железобетонные, вид участков пути кривые	100 м одиночного пути	1. Выверка пути по шаблону с рихтовкой в отдельных местах. 2. Необходимая перешивка. 3. Подтягивание гаек и добивка костылей. 4. Подбивка просевших шпал.	7	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Таблица Н-64-04-007 Засыпка или вырезка балласта								
Н-64-04-007-01-01	Засыпка балласта, вид балласта: песчаный	1 м3 балласта	1. Засыпка балласта в шпальные ящики с перекидной. 2. Разравнивание и уплотнение (балласт в рыхлом состоянии).	0,75	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-04-007-02-01	Засыпка балласта, вид балласта: гравийный	1 м3 балласта	1. Засыпка балласта в шпальные ящики с перекидной. 2. Разравнивание и уплотнение (балласт в рыхлом состоянии).	0,95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-04-007-03-01	Засыпка балласта, вид балласта: щебеночный	1 м3 балласта	1. Засыпка балласта в шпальные ящики с перекидной. 2. Разравнивание и уплотнение (балласт в рыхлом состоянии).	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-04-007-04-01	Вырезка балласта, вид балласта: песчаный	1 м3 балласта	1. Рыхление. 2. Вырезка из шпальных ящиков и перекидка на расстояние до 3 м (балласт в плотном состоянии).	0,75	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-04-007-05-01	Вырезка балласта, вид балласта: гравийный	1 м3 балласта	1. Рыхление. 2. Вырезка из шпальных ящиков и перекидка на расстояние до 3 м (балласт в плотном состоянии).	0,95	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-04-007-06-01	Вырезка балласта, вид балласта: щебеночный	1 м3 балласта	1. Рыхление. 2. Вырезка из шпальных ящиков и перекидка на расстояние до 3 м (балласт в плотном состоянии).	1,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел Н-64-05 Сварочные работы								
Таблица Н-64-05-001 Раскладка рельсов для сварки								
Н-64-05-001-01-01	Раскладка рельсов для сварки, тип рельсов: железнодорожные	100 м рельсов	1. Раскладка полушпал. 2. Раскладка на полушпалы рельсов встык. 3. Предварительная рихтовка рельсов.	6,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	9
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-05-001-02-01	Раскладка рельсов для сварки, тип рельсов: желобчатые	100 м рельсов	1. Раскладка полушпал. 2. Раскладка на полушпалы рельсов встык. 3. Предварительная рихтовка рельсов.	9	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	13
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Таблица Н-64-05-002 Подготовка стыка к сварке в действующих путях и выверка после сварки								
Н-64-05-002-01-01	Подготовка стыка к сварке в действующих путях и выверка после сварки, вид основания: песчаное	1 стык	1. Разборка дорожного покрытия. 2. Выборка грунта. 3. Расшивка рельсов и разборка тяг. 4. Разболчивание стыков. 5. Снятие накладок. 6. Перегонка шпал. 7. Пришивка рельсов. 8. Подбивка и подштопка шпал. 9. Установка тяг. 10. Выверка пути и засыпка шпальных ящиков.	2,1	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-05-002-02-01	Подготовка стыка к сварке в действующих путях и выверка после сварки, вид основания: щебеночное	1 стык	1. Разборка дорожного покрытия. 2. Выборка грунта. 3. Расшивка рельсов и разборка тяг. 4. Разболчивание стыков. 5. Снятие накладок. 6. Перегонка шпал. 7. Пришивка рельсов. 8. Подбивка и подштопка шпал. 9. Установка тяг. 10. Выверка пути и засыпка шпальных ящиков.	2,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	2
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-05-003 Термитная сварка стыков рельсов								
Н-64-05-003-01-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки комбинированный на прямых и кривых участках пути, тип рельсов: железнодорожные	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту. 12. Установка сжимного аппарата (струбцины) и стягивание стыка перед сваркой. 13. Снятие сжимного аппарата (струбцины).	2,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-003-02-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки комбинированный на прямых и кривых участках пути, тип рельсов: желобчатые	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту. 12. Установка сжимного аппарата (струбцины) и стягивание стыка перед сваркой. 13. Снятие сжимного аппарата (струбцины).	3,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-003-03-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки комбинированный на прямых и кривых участках пути, тип рельсов: переходные стыки	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту. 12. Установка сжимного аппарата (струбцины) и стягивание стыка перед сваркой. 13. Снятие сжимного аппарата (струбцины).	3,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	2
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-003-04-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки промежуточного литья на кривых участках пути, тип рельсов: железнодорожные	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту.	1,6	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-05-003-05-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки промежуточного литья на кривых участках пути, тип рельсов: желобчатые	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту.	2,4	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-003-06-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки промежуточного литья на кривых участках пути, тип рельсов: переходные стыки	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту.	3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-05-003-07-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки промежуточного литья на прямых участках пути, тип рельсов: железнодорожные	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту.	1,3	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-003-08-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки промежуточного литья на прямых участках пути, тип рельсов: желобчатые	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту.	1,8	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1
Н-64-05-003-09-01	Термитная сварка стыков рельсов, способ сварки промежуточного литья на прямых участках пути, тип рельсов: переходные стыки	1 стык	1. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 2. Установка и рихтовка концов рельсов под сварку. 3. Установка форм. 4. Установка тигля. 5. Замес глины и обмазка форм. 6. Прогрев стыка. 7. Прогрев тигля перед сваркой. 8. Сварка стыка с регулировкой зазора. 9. Снятие тигля и очистка его. 10. Снятие форм. 11. Отбивка шлака и обрубка вручную наплывов металла на головке рельса и по его рабочему канту.	2,2	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
						2-162-04	Монтер пути 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-05-004 Зачистка и обточка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом								
Н-64-05-004-01-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: вручную или при сварке комбинированным способом	1 стык	-	0,98	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-02-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: вручную или при сварке прочими способами	1 стык	-	0,61	-	2-185-02	Слесарь строительный 2 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-03-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора накатка в желобе	1 м	-	2,4	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-04-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора рабочего канта	1 м	-	1,1	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-05-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора головки рельса	1 м	-	5,7	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-06-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора остряка крестовины	1 остряк	-	0,73	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-004-07-01	Зачистка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: электрошлифовальной машиной от ЖЭС	1 стык	-	0,3	-	2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-08-01	Обточка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора при сварке комбинированным способом	1 стык	-	0,48	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-004-09-01	Обточка стыков рельсов и специальных частей, сваренных термитом: шлифовальным кругом (МРШ-3 или С-499) от мотора при сварке прочими способами	1 стык	-	0,34	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Таблица Н-64-05-005 Заготовка и сушка форм для термитной сварки стыков								
Н-64-05-005-01-01	Заготовка форм для термитной сварки стыков, тип рельсов: железнодорожные	1 пара полуформ	1. Приготовление формовочной массы с подготовкой опок и моделей к формовке. 2. Набивка форм и отоска модели. 3. Выемка модели из форм. 4. Подправка оттиска вручную.	0,19	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-005-02-01	Заготовка форм для термитной сварки стыков, тип рельсов: желобчатые	1 пара полуформ	1. Приготовление формовочной массы с подготовкой опок и моделей к формовке. 2. Набивка форм и отоска модели. 3. Выемка модели из форм. 4. Подправка оттиска вручную.	0,21	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-005-03-01	Заготовка форм для термитной сварки стыков, тип рельсов: переходные стыки	1 пара полуформ	1. Приготовление формовочной массы с подготовкой опок и моделей к формовке. 2. Набивка форм и отоска модели. 3. Выемка модели из форм. 4. Подправка оттиска вручную.	0,3	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-005-04-01	Сушка форм для термитной сварки стыков, тип рельсов: железнодорожные	1 пара полуформ	1. Установка форм в печь с наблюдением за топкой печи. 2. Перестановка форм в печи во время сушки. 3. Извлечение форм из печи и их отоска.	0,08	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-005-05-01	Сушка форм для термитной сварки стыков, тип рельсов: желобчатые	1 пара полуформ	1. Установка форм в печь с наблюдением за топкой печи. 2. Перестановка форм в печи во время сушки. 3. Извлечение форм из печи и их отоска.	0,11	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-005-06-01	Сушка форм для термитной сварки стыков, тип рельсов: переходные стыки	1 пара полуформ	1. Установка форм в печь с наблюдением за топкой печи. 2. Перестановка форм в печи во время сушки. 3. Извлечение форм из печи и их отоска.	0,16	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-05-006 Набивка и сушка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок)								
Н-64-05-006-01-01	Набивка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок): тигли	100 шт	1. Подготовка кожуха к набивке с приготовлением формовочной массы. 2. Смазка и установка кожуха на станок. 3. Центрование кожуха и закрепление его скобой и болтами. 4. Набивка тигля массой и ее трамбование. 5. Удаление тигельного кожуха. 6. Затирка массы. 7. Надевание и закрепление тигельного кольца.	107	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-006-02-01	Набивка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок): огнеупоры стаканы или вкладыши	100 шт	1. Приготовление формовочной массы со смазкой моделей и матриц. 2. Набивка моделей массой вручную. 3. Надевание матриц. 4. Установка матриц и моделей под пресс. 5. Прессовка и съемка матриц и моделей из-под пресса. 6. Выемка моделей из огнеупора с оправкой последнего.	5,8	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-006-03-01	Набивка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок): огнеупоры штепсели или пробки	100 шт	1. Приготовление формовочной массы со смазкой моделей и матриц. 2. Набивка моделей массой вручную. 3. Надевание матриц. 4. Установка матриц и моделей под пресс. 5. Прессовка и съемка матриц и моделей из-под пресса. 6. Выемка моделей из огнеупора с оправкой последнего.	4,7	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-006-04-01	Сушка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок): тигли	100 шт	1. Установка в печь. 2. Наблюдение за топкой печи во время сушки. 3. Выемка из печи и отнеска.	41,5	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-006-05-01	Сушка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок): огнеупоры стаканы или вкладыши	100 шт	1. Установка в печь. 2. Наблюдение за топкой печи во время сушки. 3. Выемка из печи и отнеска.	1,2	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Н-64-05-006-06-01	Сушка тиглей и огнеупоров (стаканов, вкладышей, штепселей, пробок): огнеупоры штепсели или пробки	100 шт	1. Установка в печь. 2. Наблюдение за топкой печи во время сушки. 3. Выемка из печи и отнеска.	0,93	-	2-184-02	Сварщик термитной сварки 2 разр.	1
Таблица Н-64-05-007 Электродуговая сварка стыков рельсов ванным способом								
Н-64-05-007-01-01	Электродуговая сварка стыков рельсов ванным способом, тип рельсов: желобчатые	1 стык	1. Электродуговая прихватка и приварка нижней металлической стыковой планки (подкладки) к подошве рельсов с установкой защитных щитов. 2. Установка форм на боковую поверхность шейки и головки рельсов с обеих сторон, закрепление их струбциной с замазыванием щелей глиной. 3. Электродуговая заплата стыка рельсов ванным способом. 4. Снятие форм со стыка и зачистка швов. 5. Переход рабочих на расстояние до 20 м с перемещением инструментов и приспособлений.	0,85	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-007-02-01	Электродуговая сварка стыков рельсов ванным способом, тип рельсов: железнодорожные	1 стык	1. Электродуговая прихватка и приварка нижней металлической стыковой планки (подкладки) к подошве рельсов с установкой защитных щитов. 2. Установка форм на боковую поверхность шейки и головки рельсов с обеих сторон, закрепление их струбциной с замазыванием щелей глиной. 3. Электродуговая заплата стыка рельсов ванным способом. 4. Снятие форм со стыка и зачистка швов. 5. Переход рабочих на расстояние до 20 м с перемещением инструментов и приспособлений.	0,71	-	2-218-06	Электросварщик 6 разр.	1
Н-64-05-007-03-01	Подготовка стыка к сварке, тип рельсов: желобчатые	1 стык	1. Раскладка шпал. 2. Кантовка рельсов и укладка их на шпалы. 3. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 4. Установка и окончательная рихтовка рельсов по заданному зазору.	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1
Н-64-05-007-04-01	Подготовка стыка к сварке, тип рельсов: железнодорожные	1 стык	1. Раскладка шпал. 2. Кантовка рельсов и укладка их на шпалы. 3. Очистка концов рельсов до металлического блеска. 4. Установка и окончательная рихтовка рельсов по заданному зазору.	1,1	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	3
						2-162-03	Монтер пути 3 разр.	3
						2-162-05	Монтер пути 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-05-008 Электронаплавка изношенных мест на рельсах и спецчастях								
Н-64-05-008-01-01	Электронаплавка изношенных мест на рельсах железнодорожных, желобчатых и спецчастях	100 смЗ электронаплавки	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Зачистка мест наплавки. 3. Наплавка изношенных мест на рельсах и спецчастях. 4. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 5. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м.	1	-	2-218-05	Электросварщик 5 разр.	1
Таблица Н-64-05-009 Зачистка поверхностей стыков рельсов и спецчастей после сварки электродуговым ванным способом								
Н-64-05-009-01-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванным способом, вид обрабатываемой поверхности: рабочий кант, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций АБ-4Т	1 м канта	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	0,81	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-009-02-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванном способом, вид обрабатываемой поверхности: рабочий кант, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций ПЭС-15Л	1 м канта	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	1	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-009-03-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванном способом, вид обрабатываемой поверхности: головка рельса, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций АБ-4Т	1 м головки	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	1,8	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-009-04-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванным способом, вид обрабатываемой поверхности: головка рельса, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций ПЭС-15Л	1 м головки	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	1,9	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-009-05-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванным способом, вид обрабатываемой поверхности: накат в желобе, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций АБ-4Т	1 м наката	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	1,7	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-009-06-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванном способом, вид обрабатываемой поверхности: накат в желобе, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций ПЭС-15Л	1 м наката	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	2	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Н-64-05-009-07-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванном способом, вид обрабатываемой поверхности: остряк крестовины, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций АБ-4Т	1 остряк	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	0,61	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-009-08-01	Зачистка поверхностей стыков рельсов спецчастей после сварки электродуговым ванном способом, вид обрабатываемой поверхности: остряк крестовины, зачистка кругом МРШ-3 от электростанций ПЭС-15Л	1 остряк	1. Подключение электрошлифовальной машины. 2. Зачистка стыков обрабатываемой поверхности. 3. Замена круга (при необходимости). 4. Отключение электрошлифовальной машины и сборка кабеля. 5. Переход от стыка к стыку с перемещением инструмента и приспособлений на расстояние до 20 м. 6. Передвижка электростанции.	0,75	-	2-185-03	Слесарь строительный 3 разр.	1
						2-185-04	Слесарь строительный 4 разр.	1
Таблица Н-64-05-010 Электроприварка электрических соединений								
Н-64-05-010-01-01	Электроприварка электрических соединений, тип соединения: стыковое	100 соединений	1. Установка защитных щитов. 2. Зачистка рельса в местах приварки. 3. Электроприварка электрических соединений. 4. Перемещение агрегатов на другое место.	6,2	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Н-64-05-010-02-01	Электроприварка электрических соединений, тип соединения: путевое или междупутное	100 соединений	1. Установка защитных щитов. 2. Зачистка рельса в местах приварки. 3. Электроприварка электрических соединений. 4. Перемещение агрегатов на другое место.	12,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-05-011 Наплавка концов рельсов в стыках								
Н-64-05-011-01-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 100 мм, участки пути прямые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подносной материала.	0,5	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-02-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 100 мм, участки пути кривые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,55	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-03-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 150 мм, участки пути прямые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,63	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-04-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 150 мм, участки пути кривые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,72	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-05-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 200 мм, участки пути прямые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,7	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-06-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 200 мм, участки пути кривые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,83	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-07-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 250 мм, участки пути прямые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,75	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-08-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 250 мм, участки пути кривые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,86	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-09-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 300 мм, участки пути прямые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	0,92	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-011-10-01	Наплавка концов рельсов в стыках, длина наплавки: 300 мм, участки пути кривые	1 стык	1. Установка защитного щита на рабочем месте. 2. Очистка мест наплавки с зачисткой до металлического блеска. 3. Обмер изношенных поверхностей специальным инструментом и разметка мелом длины наплавки. 4. Проковка наплавленного металла в горячем состоянии. 5. Очистка мест наплавки от шлака и брызг металла. 6. Проверка мест наплавки линейкой. 7. Снятие защитного щита. 8. Переход сварщика с одного рабочего места на другое на расстояние до 20 м с подноской материала.	1,1	-	2-218-04	Электросварщик 4 разр.	1
Таблица Н-64-05-012 Газовая резка гаек, тяг, рельсов, бывших в эксплуатации								
Н-64-05-012-01-01	Газовая резка рельсов, бывших в эксплуатации: железнодорожных	100 резов	1. Подготовка аппаратуры. 2. Зачистка мест резки. 3. Резка гаек, тяг, рельсов. 4. Уход за аппаратурой.	9,4	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
Н-64-05-012-02-01	Газовая резка рельсов, бывших в эксплуатации: желобчатых	100 резов	1. Подготовка аппаратуры. 2. Зачистка мест резки. 3. Резка гаек, тяг, рельсов. 4. Уход за аппаратурой.	11	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
Н-64-05-012-03-01	Газовая резка гаек, тяг, бывших в эксплуатации: гаяк и круглых тяг	100 резов	1. Подготовка аппаратуры. 2. Зачистка мест резки. 3. Резка гаек, тяг, рельсов. 4. Уход за аппаратурой.	1,4	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-05-012-04-01	Газовая резка гаек, тяг, бывших в эксплуатации: плоских тяг	100 резов	1. Подготовка аппаратуры. 2. Зачистка мест резки. 3. Резка гаек, тяг, рельсов. 4. Уход за аппаратурой.	1,7	-	2-110-03	Газосварщик 3 разр.	1
Раздел Н-64-06 Дорожно-мостовые работы								
Таблица Н-64-06-001 Устройство песчаного основания под мостовую								
Н-64-06-001-01-01	Устройство песчаного основания под мостовую с перекидкой песка на расстояние до 3 м: при толщине слоя до 50 мм	100 м2 основания	1. Разравнивание песка. 2. Проверка профиля по шаблону. 3. Трамбование и подштопка вручную.	6,4	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-64-06-001-02-01	Устройство песчаного основания под мостовую с перекидкой песка на расстояние до 3 м: добавлять на каждые следующие 50 мм	100 м2 основания	1. Разравнивание песка. 2. Проверка профиля по шаблону. 3. Трамбование и подштопка вручную.	2,9	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-64-06-001-03-01	Устройство песчаного основания под мостовую без перекидки песка: при толщине слоя до 50 мм	100 м2 основания	1. Разравнивание песка. 2. Проверка профиля по шаблону. 3. Трамбование и подштопка вручную.	3,4	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Н-64-06-001-04-01	Устройство песчаного основания под мостовую без перекидки песка: добавлять на каждые следующие 50 мм	100 м2 основания	1. Разравнивание песка. 2. Проверка профиля по шаблону. 3. Трамбование и подштопка вручную.	1,5	-	2-163-03	Мостовщик 3 разр.	1
Таблица Н-64-06-002 Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию								
Н-64-06-002-01-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: булыжным камнем без трамбования	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,35	-	2-163-04	Мостовщик 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-002-02-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: булыжным камнем с одинарным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,4	-	2-163-04	Мостовщик 4 разр.	1
Н-64-06-002-03-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: булыжным камнем с двойным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,45	-	2-163-04	Мостовщик 4 разр.	1
Н-64-06-002-04-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: брусчаткой или клинкером без трамбования	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,38	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-05-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: брусчаткой или клинкером с одинарным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,4	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-002-06-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: брусчаткой или клинкером с двойным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,47	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-07-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: мозаика дугами без трамбования	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,38	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-08-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: мозаика дугами с одинарным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,48	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-09-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: мозаика дугами с двойным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,53	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-002-10-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: мозаика прямыми рядами без трамбования	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,36	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-11-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: мозаика прямыми рядами с одинарным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,41	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-12-01	Устройство дорожных покрытий из камня по готовому основанию, вид мощения: мозаика прямыми рядами с двойным трамбованием	1 м2 мостовой	1. Планировка ранее разровненного и уплотненного песчаного основания. 2. Подбор и распределение камня или шашки. 3. Укладка версты. 4. Мощение. 5. Заполнение швов между камнями и шашками.	0,51	-	2-163-05	Мостовщик 5 разр.	1
Н-64-06-002-13-01	Околка брусчатки при укладке косыми рядами	1 м ряда	-	0,16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-06-003 Укладка верхнего покрытия из армобетонных плит								
Н-64-06-003-01-01	Укладка верхнего покрытия из армобетонных плит краном автомобильным, размер армобетонных плит: 2,1х1,4х0,1 м, 1,9х0,8х0,1 м	1 плита	1. Разравнивание поверхности подстилающего слоя с трамбованием, откидкой или добавлением песка. 2. Укладка плит по уровню. 3. Подъем плиты (при необходимости) и подсыпка песка. 4. Выверка уложенных плит. 5. Заполнение швов между плитами песком. 6. Установка и перестановка автокрана (при укладке плит автокраном).	0,28	0,14	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	1
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Н-64-06-003-02-01	Укладка верхнего покрытия из армобетонных плит вручную, размер армобетонных плит: 0,9х0,7х0,07 м	1 плита	1. Разравнивание поверхности подстилающего слоя с трамбованием, откидкой или добавлением песка. 2. Укладка плит по уровню. 3. Подъем плиты (при необходимости) и подсыпка песка. 4. Выверка уложенных плит. 5. Заполнение швов между плитами песком. 6. Установка и перестановка автокрана (при укладке плит автокраном).	0,38	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	3
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-003-03-01	Укладка верхнего покрытия из армобетонных плит вручную, размер армобетонных плит: 0,7x0,588x0,07 м	1 плита	1. Разравнивание поверхности подстилающего слоя с трамбованием, откидкой или добавлением песка. 2. Укладка плит по уровню. 3. Подъем плиты (при необходимости) и подсыпка песка. 4. Выверка уложенных плит. 5. Заполнение швов между плитами песком. 6. Установка и перестановка автокрана (при укладке плит автокраном).	0,27	-	2-146-03	Монтажник конструкций 3 разр.	2
						2-146-04	Монтажник конструкций 4 разр.	1
Таблица Н-64-06-004 Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия								
Н-64-06-004-01-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия пневматическим инструментом, вид покрытия: асфальтовое, толщина слоя до 40 мм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытия. 3. Смена затупленных пик. 4. Уход за молотками и шлангами. 5. Разборка шлангов после окончания работ. 6. Относки и окучивание обломков покрытия.	5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-004-02-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия пневматическим инструментом, вид покрытия: асфальтовое, толщина слоя до 50 мм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытия. 3. Смена затупленных пик. 4. Уход за молотками и шлангами. 5. Разборка шлангов после окончания работ. 6. Относки и окучивание обломков покрытия.	6,6	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-004-03-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия пневматическим инструментом, вид покрытия: асфальтобетонное, толщина слоя до 50 мм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытия. 3. Смена затупленных пик. 4. Уход за молотками и шлангами. 5. Разборка шлангов после окончания работ. 6. Относки и окучивание обломков покрытия.	16	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-004-04-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия пневматическим инструментом, вид покрытия: асфальтобетонное, толщина слоя до 100 мм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытия. 3. Смена затупленных пик. 4. Уход за молотками и шлангами. 5. Разборка шлангов после окончания работ. 6. Относки и окучивание обломков покрытия.	24	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-004-05-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия пневматическим инструментом, вид покрытия: асфальтобетонное, толщина слоя до 150 мм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытия. 3. Смена затупленных пик. 4. Уход за молотками и шлангами. 5. Разборка шлангов после окончания работ. 6. Относки и окучивание обломков покрытия.	32,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-004-06-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия пневматическим инструментом, вид покрытия: асфальтобетонное, толщина слоя до 200 мм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытия. 3. Смена затупленных пик. 4. Уход за молотками и шлангами. 5. Разборка шлангов после окончания работ. 6. Относки и окучивание обломков покрытия.	42,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-004-07-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия вручную, вид покрытия: асфальтовое, толщина слоя до 40 мм	100 м2 покрытия	1. Дробление покрытия на части с отноской в сторону. 2. Окучивание обломков покрытия.	10,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-06-004-08-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия вручную, вид покрытия: асфальтовое, толщина слоя до 50 мм	100 м2 покрытия	1. Дробление покрытия на части с отноской в сторону. 2. Окучивание обломков покрытия.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-06-004-09-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия вручную, вид покрытия: асфальтобетонное, толщина слоя до 50 мм	100 м2 покрытия	1. Дробление покрытия на части с отноской в сторону. 2. Окучивание обломков покрытия.	18,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-06-004-10-01	Разломка асфальтового и асфальтобетонного покрытия вручную, вид покрытия: асфальтобетонное, толщина слоя до 100 мм	100 м2 покрытия	1. Дробление покрытия на части с отноской в сторону. 2. Окучивание обломков покрытия.	33,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-06-005 Разломка дорожного покрытия из камня								
Н-64-06-005-01-01	Разломка дорожного покрытия из камня пневматическим инструментом, вид покрытия: из камней неправильной форм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытий. 3. Откидка камня в сторону. 4. Окучивание камня. 5. Смена затупленных пик. 6. Уход за молотками и шлангами. 7. Разборка шлангов после окончания работ. 8. Сборка шлангов в бухты. 9. Перемещение компрессора по фронту работ.	16,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-005-02-01	Разломка дорожного покрытия из камня пневматическим инструментом, вид покрытия: из камней правильной форм	100 м2 покрытия	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Разломка покрытий. 3. Откидка камня в сторону. 4. Окучивание камня. 5. Смена затупленных пик. 6. Уход за молотками и шлангами. 7. Разборка шлангов после окончания работ. 8. Сборка шлангов в бухты. 9. Перемещение компрессора по фронту работ.	10	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-005-03-01	Разломка дорожного покрытия из камня вручную, вид покрытия: из камней неправильной форм	100 м2 покрытия	1. Разломка покрытий. 2. Откидка камня в сторону. 3. Окучивание.	19	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-06-005-04-01	Разломка дорожного покрытия из камня вручную, вид покрытия: из камней правильной форм	100 м2 покрытия	1. Разломка покрытий. 2. Откидка камня в сторону. 3. Окучивание.	15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-06-006 Выбойка песчаного слежавшегося слоя после разборки мостовой								
Н-64-06-006-01-01	Выбойка песчаного слежавшегося слоя после разборки мостовой, толщина слоя выбойки до: 5 см	100 м2 основания	1. Рыхление грунта вручную с откидкой его в сторону. 2. Окучивание. 3. Очистка поверхности шпал и креплений.	6,7	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-06-006-02-01	Выбойка песчаного слежавшегося слоя после разборки мостовой, толщина слоя выбойки до: 10 см	100 м2 основания	1. Рыхление грунта вручную с откидкой его в сторону. 2. Окучивание. 3. Очистка поверхности шпал и креплений.	9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-06-006-03-01	Выбойка песчаного слежавшегося слоя после разборки мостовой, толщина слоя выбойки до: 15 см	100 м2 основания	1. Рыхление грунта вручную с откидкой его в сторону. 2. Окучивание. 3. Очистка поверхности шпал и креплений.	13,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-64-06-007 Выбойка бетона или мерзлого грунта пневматическими отбойными молотками								
Н-64-06-007-01-01	Выбойка бетона или мерзлого грунта пневматическими отбойными молотками: марка бетона 150	1 м3 бетона или мерзлого грунта	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Выбойка бетона или мерзлого грунта. 3. Откидка бетона или мерзлого грунта с окучиванием. 4. Смена затупленных пик. 5. Уход за молотками и шлангами. 6. Очистка поверхности шпал, рельсов и креплений от бетона и грунта. 7. Разборка и сборка шлангов по окончании работ.	12,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-007-02-01	Выбойка бетона или мерзлого грунта пневматическими отбойными молотками: марка бетона 200	1 м3 бетона или мерзлого грунта	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Выборка бетона или мерзлого грунта. 3. Откидка бетона или мерзлого грунта с окучиванием. 4. Смена затупленных пик. 5. Уход за молотками и шлангами. 6. Очистка поверхности шпал, рельсов и креплений от бетона и грунта. 7. Разборка и сборка шлангов по окончании работ.	13,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-06-007-03-01	Выбойка бетона или мерзлого грунта пневматическими отбойными молотками: марка бетона 300	1 м3 бетона или мерзлого грунта	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Выборка бетона или мерзлого грунта. 3. Откидка бетона или мерзлого грунта с окучиванием. 4. Смена затупленных пик. 5. Уход за молотками и шлангами. 6. Очистка поверхности шпал, рельсов и креплений от бетона и грунта. 7. Разборка и сборка шлангов по окончании работ.	30	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-06-007-04-01	Выбойка бетона или мерзлого грунта пневматическими отбойными молотками: мерзлый грунт	1 м3 бетона или мерзлого грунта	1. Присоединение и укрепление шланга к компрессору. 2. Выбойка бетона или мерзлого грунта. 3. Откидка бетона или мерзлого грунта с окучиванием. 4. Смена затупленных пик. 5. Уход за молотками и шлангами. 6. Очистка поверхности шпал, рельсов и креплений от бетона и грунта. 7. Разборка и сборка шлангов по окончании работ.	4,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Раздел Н-64-07 Погрузка, разгрузка и перемещение путевых строительных материалов								
Таблица Н-64-07-001 Подноска материалов								
Н-64-07-001-01-01	Подноска материалов, вид материала: рельсы желобчатые, на первые 10 м	100 м	-	7,8	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-02-01	Подноска материалов, вид материала: рельсы желобчатые, добавлять на каждые следующие 10 м	100 м	-	2,8	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-03-01	Подноска материалов, вид материала: рельсы железнодорожные, на первые 10 м	100 м	-	6	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-04-01	Подноска материалов, вид материала: рельсы железнодорожные, добавлять на каждые следующие 10 м	100 м	-	2,3	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-05-01	Подноска материалов, вид материала: стрелки, на первые 10 м	1 пара	-	2,5	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-001-06-01	Подноска материалов, вид материала: стрелки, добавлять на каждые следующие 10 м	1 пара	-	0,84	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-07-01	Подноска материалов, вид материала: крестовина, на первые 10 м	1 шт.	-	0,82	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-08-01	Подноска материалов, вид материала: крестовина, добавлять на каждые следующие 10 м	1 шт.	-	0,31	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-09-01	Подноска материалов, вид материала: тяги, на первые 10 м	100 шт	-	0,59	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-10-01	Подноска материалов, вид материала: тяги, добавлять на каждые следующие 10 м	100 шт	-	0,16	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-11-01	Подноска материалов, вид материала: шпалытяги, на первые 10 м	100 шт	-	6,4	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-001-12-01	Подноска материалов, вид материала: шпалы, добавлять на каждые следующие 10 м	100 шт	-	1,7	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-64-07-002 Подноска материалов в малоемких приборах перемещения								
Н-64-07-002-01-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: накладки, на первые 10 м	100 пар	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	3,5	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-002-02-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: накладки, добавлять на каждые следующие 10 м	100 пар	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	1,5	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-03-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: болты, на первые 10 м	100 шт	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,07	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-04-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: болт, добавлять на каждые следующие 10 м	100 шт	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,03	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-05-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: костыли, на первые 10 м	100 шт	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,03	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-002-06-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: костыли, добавлять на каждые следующие 10 м	100 шт	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,01	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-07-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: подкладки, на первые 10 м	100 шт	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,47	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-08-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: подкладки, добавлять на каждые следующие 10 м	100 шт	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,25	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-09-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: песок, на первые 10 м	1 м3	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	1,3	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-002-10-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: песок, добавлять на каждые следующие 10 м	1 м3	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,4	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-11-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: щебень или камень булыжный, на первые 10 м	1 м3	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	1,4	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-12-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: щебень или камень булыжный, добавлять на каждые следующие 10 м	1 м3	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,52	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-002-13-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: брусчатка, на первые 10 м	1 м3	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	1,7	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-002-14-01	Подноска материалов в малоемких приборах перемещения, вид материала: брусчатка, добавлять на каждые следующие 10 м	1 м3	1. Погрузка материалов в приборы перемещения бросом или накладыванием. 2. Поднятие и переноска. 3. Выгрузка с опрокидыванием, бросом или со складыванием. 4. Возвращение обратно.	0,55	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Таблица Н-64-07-003 Погрузка и разгрузка путевых строительных материалов								
Н-64-07-003-01-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых прямых, погрузка рельсотранспортером	100 м	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	0,66	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-02-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых прямых, разгрузка рельсотранспортером	100 м	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	0,45	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-03-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых кривых, погрузка рельсотранспортером	100 м	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	0,64	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-04-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых кривых, разгрузка рельсотранспортером	100 м	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	0,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-05-01	Погрузка и разгрузка рельс: железнодорожных прямых и кривых, погрузка рельсотранспортером	100 м	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	0,52	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-06-01	Погрузка и разгрузка рельс: железнодорожных прямых и кривых, разгрузка рельсотранспортером	100 м	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	0,36	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-09-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых прямых, погрузка краном автомобильным	100 м	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	1,7	0,85	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-10-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых прямых, разгрузка краном автомобильным	100 м	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	1,4	0,7	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-13-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых кривых, погрузка краном автомобильным	100 м	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	1,8	0,9	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-14-01	Погрузка и разгрузка рельс: желобчатых кривых, разгрузка краном автомобильным	100 м	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	1,5	0,75	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-17-01	Погрузка и разгрузка рельс: железнодорожных прямых и кривых, погрузка краном автомобильным	100 м	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	1,3	0,65	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-18-01	Погрузка и разгрузка рельс: железнодорожных прямых и кривых, разгрузка краном автомобильным	100 м	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутригерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	1	0,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-19-01	Погрузка и разгрузка крестовины: погрузка рельсотранспортером	100 шт	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	4,5	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-20-01	Погрузка и разгрузка крестовины: разгрузка рельсотранспортером	100 шт	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	3,8	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-23-01	Погрузка и разгрузка крестовины: погрузка краном автомобильным	100 шт	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	15	7,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-24-01	Погрузка и разгрузка крестовины: разгрузка краном автомобильным	100 шт	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	12,5	6,2	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-25-01	Погрузка и разгрузка стрелок: погрузка рельсотранспортером	100 пар	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	11	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-26-01	Погрузка и разгрузка стрелок: разгрузка рельсотранспортером	100 пар	1. Кантовка груза (при необходимости). 2. Зацепка груза. 3. Погрузка или разгрузка груза с укладкой. 4. Отцепка груза.	8,3	-	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-29-01	Погрузка и разгрузка стрелок: погрузка краном автомобильным	100 пар	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	35	17,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-30-01	Погрузка и разгрузка стрелок: разгрузка краном автомобильным	100 пар	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	30	15	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-33-01	Погрузка и разгрузка пересечений из 4 крестовин: погрузка краном автомобильным	100 пересечений	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	24	12	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-34-01	Погрузка и разгрузка пересечений из 4 крестовин: разгрузка краном автомобильным	100 пересечений	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	23	11,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-37-01	Погрузка и разгрузка шпал железобетонных: погрузка краном автомобильным	100 шпал	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	4	2	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-38-01	Погрузка и разгрузка шпал железобетонных: разгрузка краном автомобильным	100 шпал	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	2,8	1,4	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-41-01	Погрузка и разгрузка шпал деревянных: погрузка краном автомобильным	100 шпал	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	3,2	1,6	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-42-01	Погрузка и разгрузка шпал деревянных: разгрузка краном автомобильным	100 шпал	1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение с укладкой подкладок и закреплением крана аутриггерами. 2. Открывание и закрывание бортов автомобилей, прицепов, платформ. 3. Строповка (прицепка) груза. 4. Укладка подкладок под конструкции и детали. 5. Погрузка или разгрузка груза с подъемом или опусканием до 4 м. 6. Расстроповка (отцепка) груза. 7. Крепление (раскрепление) груза.	2,4	1,2	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-003-43-01	Погрузка и разгрузка шпал деревянных: погрузка вручную на платформы электропоезда	100 шпал	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	7,5	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-44-01	Погрузка и разгрузка шпал деревянных: разгрузка вручную с платформ электропоезда	100 шпал	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	6,8	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-45-01	Погрузка и разгрузка шпал деревянных: погрузка вручную на автомобили и прицепы	100 шпал	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	7,8	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-46-01	Погрузка и разгрузка шпал деревянных: разгрузка вручную с автомобилей и прицепов	100 шпал	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	7,1	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-47-01	Погрузка и разгрузка песка, щебня: погрузка погрузчиком автомобильным	100 м3	1. Окучивание. 2. Наполнение ковша. 3. Подъем груженного ковша (до 2 м). 4. Перемещение погрузчика с грузом. 5. Разгрузка груза опрокидыванием. 6. Возвращение порожняком к месту заполнения ковша.	-	6,1	-	-	-
Н-64-07-003-48-01	Погрузка и разгрузка песка, щебня: погрузка вручную, песок	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,54	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-49-01	Погрузка и разгрузка песка, щебня: разгрузка вручную, песок	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,29	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-50-01	Погрузка и разгрузка песка, щебня: погрузка вручную, щебень	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,74	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-51-01	Погрузка и разгрузка песка, щебня: разгрузка вручную, щебень	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,36	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-52-01	Погрузка и разгрузка брусчатки, булыжного камня, мозаики: погрузка вручную	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,94	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-53-01	Погрузка и разгрузка брусчатки, булыжного камня, мозаики: разгрузка вручную	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,59	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-54-01	Погрузка и разгрузка брусчатки, булыжного камня, мозаики: погрузка погрузчиком автомобильным	100 м3	1. Окучивание. 2. Наполнение ковша. 3. Подъем груженного ковша (до 2 м). 4. Перемещение погрузчика с грузом. 5. Разгрузка груза опрокидыванием. 6. Возвращение порожняком к месту заполнения ковша.	-	7,8	-	-	-
Н-64-07-003-55-01	Погрузка и разгрузка накладок: погрузка вручную	1 т	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,74	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-56-01	Погрузка и разгрузка накладок: разгрузка вручную	1 т	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,28	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-57-01	Погрузка и разгрузка противоугонов: погрузка вручную	1 т	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,8	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-58-01	Погрузка и разгрузка противоугонов: разгрузка вручную	1 т	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,37	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-59-01	Погрузка и разгрузка болтов, костылей, шурупов, тяг: погрузка вручную	1 т	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	1	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-60-01	Погрузка и разгрузка болтов, костылей, шурупов, тяг: разгрузка вручную	1 т	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,47	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-61-01	Погрузка и разгрузка разломанного биндера: погрузка вручную	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,9	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-62-01	Погрузка и разгрузка разломанного биндера: разгрузка вручную	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,52	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-63-01	Погрузка и разгрузка разломанного биндера: погрузка погрузчиком автомобильным	100 м3	1. Окучивание. 2. Наполнение ковша. 3. Подъем груженного ковша (до 2 м). 4. Перемещение погрузчика с грузом. 5. Разгрузка груза опрокидыванием. 6. Возвращение порожняком к месту заполнения ковша.	-	6,2	-	-	-
Н-64-07-003-64-01	Погрузка и разгрузка разломанного асфальта: погрузка вручную	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,43	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-65-01	Погрузка и разгрузка разломанного асфальта: разгрузка вручную	1 м3	1. Установка приспособлений. 2. Погрузка или разгрузка материалов (грузов) с укладкой. 3. Уборка приспособлений.	0,24	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-66-01	Исключать из Н-64-07-003-44, Н-64-07-003-46 при выгрузке шпал вручную без укладки в штабель	100 шпал	-	4	-	2-179-02	Подсобный рабочий 2 разр.	1
Н-64-07-003-67-01	Добавлять при подъеме материалов (грузов) погрузчиком автомобильным на высоту св. 2 м	100 т	-	-	1,4	-	-	-

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Н-64-07-003-68-01	Переезд погрузчика автомобильного с объекта на объект	1 км пути	-	-	0,17	-	-	-
Таблица Н-64-07-004 Перемещение рельсов и специальных частей трактором								
Н-64-07-004-01-01	Перемещение рельсов трактором: на расстояние до 50 м	100 т	1. Прицепка груза к трактору. 2. Перемещение груза на расстояние до 50 м. 3. Освобождение крюка от груза. 4. Возвращение порожняком.	9,2	9,2	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-004-02-01	Перемещение рельсов трактором: добавлять на каждые следующие 25 м	100 т	1. Прицепка груза к трактору. 2. Перемещение груза на расстояние до 50 м. 3. Освобождение крюка от груза. 4. Возвращение порожняком.	2,3	2,3	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-004-03-01	Перемещение и специальных частей трактором: на расстояние до 50 м	100 т	1. Прицепка груза к трактору. 2. Перемещение груза на расстояние до 50 м. 3. Освобождение крюка от груза. 4. Возвращение порожняком.	13,5	13,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Н-64-07-004-04-01	Перемещение и специальных частей трактором: добавлять на каждые следующие 25 м	100 т	1. Прицепка груза к трактору. 2. Перемещение груза на расстояние до 50 м. 3. Освобождение крюка от груза. 4. Возвращение порожняком.	3,5	3,5	2-162-03	Монтер пути 3 разр.	1
Раздел Н-64-08 Разные работы								
Таблица Н-64-08-001 Уборка строительного мусора								
Н-64-08-001-01-01	Уборка строительного мусора	1 м одиночного пути	1. Подметание пути с очисткой желобов скребками. 2. Сгребание мусора в кучи. 3. Уборка мусора.	0,15	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1

Шифр	Наименование	Измеритель	Состав работ	НТ рабоч их, чел.-ч	НТ маш- ов, чел.-ч	Состав звена рабочих		
						Код	Профессия	Кол- во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица Н-64-08-002 Зачистка шпал декселем								
Н-64-08-002-01-01	Зачистка шпал декселем	100 шпал	-	2,9	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-64-08-003 Скалывание льда в открытых трамвайных путях								
Н-64-08-003-01-01	Скалывание льда в открытых трамвайных путях, толщина скола: до 100 мм	100 м2	1. Скалывание льда ломом. 2. Откидка льда в сторону до 3 м с окучиванием.	11	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Н-64-08-003-02-01	Скалывание льда в открытых трамвайных путях, толщина скола: до 150 мм	100 м2	1. Скалывание льда ломом. 2. Откидка льда в сторону до 3 м с окучиванием.	14,5	-	2-162-02	Монтер пути 2 разр.	1
Таблица Н-64-08-004 Прокладка временных осветительных проводок								
Н-64-08-004-01-01	Прокладка временных осветительных проводок: с ввертыванием и вывертыванием лампочек	1 место	1. Подвеска проводки с размоткой электропровода с катушки. 2. Закрепление рельсового зажима. 3. Установка удочки на контактный провод. 4. Снятие проводки с намоткой электропровода на катушку. 5. Снятие рельсового зажима. 6. Снятие удочки с контактного провода.	1	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1
Н-64-08-004-02-01	Прокладка временных осветительных проводок: без ввертывания и вывертывания лампочек	1 место	1. Подвеска проводки с размоткой электропровода с катушки. 2. Закрепление рельсового зажима. 3. Установка удочки на контактный провод. 4. Снятие проводки с намоткой электропровода на катушку. 5. Снятие рельсового зажима. 6. Снятие удочки с контактного провода.	0,28	-	2-214-03	Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 разр.	1

III. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 64.1

Коэффициенты к нормам труда (времени), учитывающие условия применения сборника Н-64

№ п/п	Условия применения	Шифр таблиц (НТ)	Коэффициенты	
			к НТ рабочих	к НТ маш-ов
1	2	3	4	5
1	При сверлении 4 отверстий в шпале	Н-64-02-003	0,7	-
2	При пришивке:			
2.1	рельсов костылями без подкладок	Н-64-02-013 (03, 05, 09, 11)	0,8	-
2.2	специальных частей трамвайных путей	Н-64-02-013	1,25	-
3	При сборке стыков:			
3.1	на четырех болтах	Н-64-02-016 (01-16)	0,85	-
3.2	на двух болтах		0,65	-
3.3	в литых специальных частях		1,5	-
4	При разборке стыков на четырех болтах	Н-64-02-016 (17-22)	0,8	-
5	При выверке пути в узловом устройстве	Н-64-04-006	1,15	-
6	При устройстве дорожных покрытий в специальных частях	Н-64-06-002	1,25	-
7	При высоте погрузки материалов (грузов) вручную св. 1,5 м:			
7.1		Н-64-07-003 (01-06, 19-20, 25-26, 43-46, 48-53, 55-62, 64-65)	1,2	-
7.2		Н-64-07-003 (09-10, 13-14, 17-18, 23-24, 29-30, 33-34, 37-38, 41-42)	1,2	1,2
7.3		Н-64-07-003 (47, 54, 63)	-	1,2
8	При выгрузке песка и щебня на одну сторону:			
8.1		Н-64-07-003 (01-06, 19-20, 25-26, 43-46, 48-53, 55-62, 64-65)	1,3	-
8.2		Н-64-07-003 (09-10, 13-14, 17-18, 23-24, 29-30, 33-34, 37-38, 41-42)	1,3	1,3
8.3		Н-64-07-003 (47, 54, 63)	-	1,3